Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ai sensi della L.R. n° 15/2015
ex Provincia Regionale di Agrigento
Settore
Infrastrutture Stradali

ACCORDO QUADRO per lavori di Manutenzione Straordinaria per la eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle SS.PP. n° 04 Strada Valle dei Templi e n° 71 Cavaleri Magazzeni

CUP: B47H19000180001

Elaborati:

1. **Relazione tecnica**
2. **Relazione geologica**
3. **Corografia**
4. **Planimetrie**
5. **Elenco prezzi unitari**
6. **Capitolato speciale d'appalto**
7. **Piano per la sicurezza**
8. **Schema di contratto**

VISTO:
Validato ai sensi dell'art. 26 del D.Leg. n° 50 / 2016

Agrigento, lì 26 NOV. 2020

Il Responsabile del Procedimento
ing. Michelangelo Di Carlo

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Istruttori Tecnici

geom. Giuseppe Frenda

geom. Piero Barbaro

Il Geologo
dott. Roberto Bonfiglio

Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Infrastrutture Stradali

Coordinatore per la sicurezza
Ing. Michelangelo Di Carlo

Il Progettista
ing. Michelangelo Di Carlo

Il Verificatore
ing. Filippo Napoli

AGRIGENTO, 26 NOV. 2020

Il Titolare di P.O.
ing. Michelangelo Di Carlo

LIBERO CONSORZIO COMUNALE di AGRIGENTO

(L. R. 15/2015)

Settore
Infrastrutture Stradali

OGGETTO: **Accordo quadro** lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade provinciali: n° 4 e n°71.
CUP: B47H19000180001

RELAZIONE

Premessa.

Il settore Infrastrutture Stradali, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con disposizione dirigenziale n° 73 del 18/11/2020, ha individuato e nominato il gruppo di progettazione per redigere il progetto relativo all'accordo quadro di manutenzione straordinaria per eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade provinciali:

n° 4 Strada Valle dei Templi (Panoramica) con una lunghezza di Km. 2+409

n° 71 Cavaleri Magazzeni con una lunghezza complessiva di km. 9+035 divisa in due tratti:

1° tratto SS. 115 (semaforo) bivio viale dei Giardini km.1+415

2° tratto Rotatoria Cannatello SS. 115 (palma di M.) km. 7+750

ricadenti in territorio del Comune di Agrigento, ai sensi degl'artt. 129 e 139 del D. Lgs. n° 50/2016, prevedendo degli interventi necessari ad eliminare le condizioni di pericolo e garantire la sicurezza al transito veicolare.

L'incarico, per la progettazione dell'accordo quadro in oggetto, è stato attribuito ai tecnici in servizio presso questa Amm/ne di seguito riportati, in rapporto dei titoli professionali e in possesso dell'esperienza conseguita, condizioni necessari alla redazione del progetto:

– RUP	ing. Michelangelo Di Carlo
– Progettista e Coordinatore Sicurezza	ing. Michelangelo Di Carlo
– Verificatore	Ing. Filippo Napoli
– Geologo	dott. Roberto Bonfiglio
– Istruttore Tecnico	geom. Giuseppe Frenda
– " "	geom. Piero Barbaro

Descrizione degli interventi di manutenzione.

Gli interventi ricadono all'interno del perimetro territoriale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Essi prevedono lavori di manutenzione straordinaria al fine di garantire la transitabilità mantenendo in buono stato le strade provinciali, essi si riassumono sommariamente nel modo seguente:

- discerbatura e pulitura di banchine e cunette con particolare attenzione alle curva nei tratti di strada sprovvisto di cantoniere, per assicurarne la visibilità;

- rimozione di detriti e fanghiglie dalla sede stradale, a seguito di particolari e intensi eventi atmosferici, che ostacolano e/o rendono pericoloso il transito veicolare;
- realizzazione di gabbionate e/o opere in muratura in conglomerato cementizio semplice o armato per eliminare la formazione di frane che possano favorire la chiusura al transito della strada;
- ripristino del piano viabile con eliminazione della formazione degli avvallamenti riattivando le livellette con Tout-venant di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso a caldo "Tappatino", previo risagomatura con "Binder", nonché ricolmo delle buche con conglomerato bituminoso caldo "Tappetino" o con sacchi di bitume a freddo;
- ripristino della segnaletica verticale;
- utilizzo in economia di operai e nolo di mezzi.

La scelta degli interventi di manutenzione verranno all'occorrenza sviluppati secondo le necessità e saranno ordinati all'impresa con ordini di servizio.

Quadro economico del progetto

A - Importo dei lavori al lordo		600.000,00
- Oneri diretti della sicurezza 3% dei lavori		18.000,00
Importo lavori al netto soggetto al ribasso		582.000,00
B - Somme a disposizione dell'Amm/ne		
- Per I.V.A. al 22%	132.000,00	
- Per competenze tecniche 2%	12.000,00	
- Per diritti ANAC	375,00	
- Per Assistenza giornaliera	500,00	
- Per conferimento in discarica	5.125,00	
Totale somme a disposizione	150.000,00	150.000,00
	Totale lavori	**€ 750.000,00**

Esecuzione dei lavori

La durata dell'accordo quadro è di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturale e consecutivi dalla data consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata secondo le disposizioni contenute nel C.S.A. e da quelle impartite dalla direzione dei lavori.

Prezzi applicati nel progetto

I prezzi applicati sono previsti dal Prezzario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Sicilia pubblicato sulla G.U.R.S. n° 5 del 01/02/2019 e del prezzario interno all'Ufficio Tecnico di questo Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l'anno 2019 .

Agrigento, 26 NOV. 2020

Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Infrastrutture Stradali

Il Progettista
ing. Michelangelo Di Carlo