



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

UFFICIO TECNICO

Settore Affari Generali – Provveditorato – Patrimonio e Manutenzione -
Contenzioso e Advocatura

OGGETTO: Accordo Quadro lavori di Manutenzione Ordinaria negli Edifici di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Anno 2019/20.
CUP: B98G19000320003

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
(L.R. n° 15/2015)
Settore edilizia e gestione patrimoniale

AI SENSI DELL'ART 26 DEL d.Lgs 50/2016

Il progetto è stato verificato in data **16 OTT 2019**

Il progetto è stato validato in data **17 OTT 2019**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Gerlando Spirio

ALLEGATI:

1. Relazione tecnica illustrativa
2. **Elenco nuovi prezzi**
3. Capitolato speciale d'appalto
4. Schema di contratto
5. Schema piano di sicurezza e coordinamento

Il Funzionario Tecnico
Piero Osvaldo Leone
(Geom. Piero Osvaldo Leone)

Agrigento, 11/10/2019



IL PROGETTISTA

Gerlando Spirio
(Arch. Gerlando Spirio)

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
ELENCO NUOVI PREZZI				
1	AN.1	Fornitura e posa in opera di Pavimento prefinito tipo parquet laminato o similare, su fibra di legno, 06.04.pav spessore 7/8 mm, Classe AC5, norma EN 13329/00 App.E, posto in opera su materassino di polietilene o materiale analogo. Sono pref lam. compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	EURO TRENTASETTE/00 €/metro quadrato	37,00
2	AN.2	Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa in laminato, dell'altezza di 8 -10 cm compreso il fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	EURO QUATTRO/00 €/metro	4,00
3	AN.3	<p>Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile accessibilità alla caldaia; - bruciatore gas modulante; - accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas; - scambiatore di calore fumi/acqua; - camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta; - ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile; - trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore; - scambiatore sanitario; - gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria; - termostato per la regolazione dell'acqua; - sonde caldaia di tipo NtC; - prese per analisi della combustione; - sistema antigelo; - sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie; - termostato limite; - pressostato di acqua di minima; - pressostato per controllo portata aria-fumi; - circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria; - vaso di espansione circuito caldaia; - grado di protezione elettrica IPX5D; - interruttore termico automatico di regolazione; - interruttore termico automatico di blocco; - pressostato di blocco; - termometro con pozzetto per il termometro di controllo; - manometro con flangia per il manometro di controllo; - valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione; - valvola sfogo aria. <p>Compreso la fornitura in opera del condotto coassiale di scarico gas, il collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete combustibile, alla canna fumaria, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a muro ed i ripristini e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>- potenza termica nominale 20/24 kW (80°/60°).</p>	EURO MILLEOTTOCENTOCINQUANTA/00 €/cadauno	1.850,00
4	AN.4	<p>Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera pressopiegata spess. 6/10 in acciaio zincato preverniciato, modellata secondo le forme, colori e dimensioni indicate dalla D.L., fissata con tasselli a percussione e adeguatamente sigillata con silicone per lamiera.</p> <p>Il tutto data in opera a perfetta regola d'arte.</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO TRENTADUE/00	€/metro	32,00
5	AN.5	Fornitura e posa in opera di lastre rigide in cemento alleggerito delle dimensioni di 200 x 120 x 1.25 mm, tipo Acquafire, fissate alla struttura preesistente, compreso il nastro di giuntura, la stesa del collante e la collocazione della rete e la finitura finale con rasante, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
		EURO TRENTAQUATTRO/00	€/metro quadrato	34,00
6	AN.6	Operaio specializzato per liste in economia		
		EURO TRENTACINQUE/60	€/ora	35,60
7	AN.7	Operaio qualificato per liste in economia		
		EURO TRENTATRE/12	€/ora	33,12
8	AN.8	Operaio comune per liste in economia		
		EURO VENTINOVE/85	€/ora	29,85
9	AN.9	Furgone cassonato 15q con autista		
		EURO SESSANTAUNO/36	€/ora	61,36
10	AN.10	Noleggio di piattaforma aerea altezza max di lavoro mt, 28 con omologazione ISPSEL, compreso operatore, consumi, manutenzione, assicurazione, bollo ed il percorso di andata e ritorno dal punto di deposito al cantiere di utilizzo per ogni giornata di 8 ore.		
		EURO QUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/00	€/cadauno	455,00

AGRIGENTO li 11/10/2019

IL PROGETTISTA
(Arch. g. Spirio)

