

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ai sensi della L.R. n 15/2015

OGGETTO: PROGETTO PER I LAVORI DI M.S. E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. N 85 A GROTTE - SCINTILLIA E 51 GROTTE - COMITINI.

CUP: B47H24000920002

Progetto Esecutivo	Rev. n. 0 del//2024
ELABORATI	GRUPPO DI PROGETTAZIONE
7 – Computo metrico	Progettista e Coord sicurezza: - Ing. Filippo Napoli Geologo: dott. geol. Antonio Bunone Direttori Operativi:
	- Geom. Toto' Cacciatore
	- Geom. Carmelo Sciume
	- Geom. Davide Moncada II VERIFICATORE
	- Arch. Alfonso Giulio

IL PROGETTISTA
Ing. FILIPPO NAPOLI
Agrigento, Iì

IL VERIFICATORE
Arch. Alfonso Gillo

Agrigento Ii

1 0 GEN. 2025

Elab. 7 Computo metrico
N.

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n° 36/2023
IL RUP
Ing. Angela Rizzo

Agrigento Ii

1 0 GEN. 2025

## Comune di

## Provincia

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO AI SENSI DELA L.R.N 15 DEL 2015 EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

OGGETTO

PROGETTO PER I LAVORI DI M.S.E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. N 85 A GROTTE - SCINTILLIA E 51 GROTTE - COMITINI

COMMITTENTE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO AI SENSI DELA L.R.N 15 DEL 2015 EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

ING. FILIPPO NAPOLI

					Pag.1
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		sp 85 a Grotte - Scintillia			
1		SE5 Rimozione di barriera di sicurezza si prevedono ml 300 SOMMANO ml =	300,000 300,000		2.730,00
2		SE6 Ricollocazione di barriera si prevedono ml 300 SOMMANO ml =	300,000 300,000		3.660,00
3		SE7 Fornitura palo di sodtegno ad U si prevedono n 20 SOMMANO cad =	20,000 20,000	()'	1.150,00
4		SIC24_1.1.1.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la in te  prog 2+500 lato destro gabbionata 2 fila ml 50.00 ml 50,00*2.50*2.50 prog 2+800 cassonetto stradale ml 20.00 ml 20*6.00*0.50 prog 3+500 cassonetto stradale ml 20.00 ml 20*6.00*0.50 prog 4+00 cassonetto stradale ml 20.00 ml 20*6.00*0.50 prog 5+200 cassonetto stradale ml 20.00 ml 20*10.00*0.50 SOMMANO m³ =	312,500 60,000 60,000 60,000 100,000		3.158,03
5		SIC24_1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza i prog 2+500 lato destro gabbionata 2 fila ml 50.00 ml 50,00*2.50*2.50 prog 2+800 cassonetto stradale ml 20.00 ml 20*6.00*0.50 prog 3+500 cassonetto stradale ml 20.00 ml 20*6.00*0.50 prog 4+00 cassonetto stradale ml 20.00 ml 20*6.00*0.50 prog 5+200 cassonetto stradale ml 20.00 ml 20*6.00*0.50  SOMMANO m³ =	312,500 60,000 60,000 60,000 100,000		3.584,63
6		SIC24_1.5.4  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle prog 2+500 lato destro gabbionata 2 fila ml 50.00 ml 50,00*2.50*2.50 prog 2+800 cassonetto stradale ml 20.00			
		A RIPORTARE	312,500		14.282,66

					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	312,500		14.282,66
		ml 20*6.00*0.50*2	120,000		
		prog 3+500 cassonetto stradale ml 20.00 ml 20*6.00*0.50*2	120,000		
		prog 4+00 cassonetto stradale ml 20.00	120,000		
		ml 20*6.00*0.50*2	120,000		
		prog 5+200 cassonetto stradale ml 20.00			
		ml 20*10.00*0.50*2	200,000		
		SOMMANO m³ =	872,500	5,60	4.886,00
7		SIC24_1.5.5  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese prog 2+800 cassonetto stradale ml 20.00			
		ml 20*6.00*0.50	60,000		
		prog 3+500 cassonetto stradale ml 20.00 ml 20*6.00*0.50	60,000		
		prog 4+00 cassonetto stradale ml 20.00	00,000		
		ml 20*6.00*0.50	60,000		
		prog 5+200 cassonetto stradale ml 20.00			
		ml 20*10.00*0.50	100,000		
		SOMMANO m³ =	280,000	29,77	8.335,60
8		SIC24_3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per			
		prog 2+500 lato destro gabbionata 2 fila ml 50.00 ml 50,00*2.50*0.20	25,000		
		prog 2+800 cunetta h 30 ml 20.00	25,000		
		ml 20*1.00*0.30	6,000		
		prog 3+500 cunetta ml 20.00	, ,		
		mI 20*1.10*0.30	6,600		
		prog 4+00 cunetta ml 20.00			
		ml 20*1.00*0.30	6,000	101.02	8.368,15
		SOMMANO m³ =	43,600	191,93	8.308,13
9		SIC24_3.1.1.3 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per			*
		prog 2+500 lato destro gabbionata 2 fila ml 50.00			
		ml 50,00*2.50*0.20	25,000		
		prog 2+800 cunetta h 30 ml 20.00 ml 20*1.00*0.30	6,000		
		prog 3+500 cunetta ml 20.00	0,000		
		ml 20*1.10*0.30	6,600		
		prog 4+00 cunetta ml 20.00			
		ml 20*1.00*0.30	6,000		004-5
		SOMMANO m³ =	43,600	205,22	8.947,59
10		SIC24_3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con prog 2+500 lato destro gabbionata 2 fila ml 50.00 ml 50,00*0.30*4 prog 2+800 cunetta h 30 ml 20.00 ml 20*0.30*4 prog 3+500 cunetta ml 20.00			
		A RIPORTARE	84,000		44.820,00

					Pag.3
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO ml 20*0.30*4	84,000		44.820,00
		prog 4+00 cunetta ml 20.00	24,000		
		ml 20*0.30*4	24,000		
		prog 5+200 cunetta ml 20.00			
		ml 20*0.30*4	24,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	156,000	44,58	6.954,48
11		SIC24 2 2 4			
11		SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di			
		prog 2+500 lato destro gabbionata 2 fila ml 50.00			
		ml 50,00*kh 2.69	134,500		
		prog 2+800 cunetta h 30 ml 20.00			
		ml 20*kg2.69	53,800		
		prog 3+500 cunetta ml 20.00	53,800		
		ml 20*kg 2.69 prog 4+00 cunetta ml 20.00	33,600		
		ml 20*2.69	53,800		
		prog 5+200 cunetta ml 20.00	, ,		
		ml 20*kg 2.69	53,800		
		SOMMANO kg =	349,700	3,47	1.213,46
10		07/024 ( 1.1.2			
12		SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per			
		prog 2+800 cassonetto stradale ml 20.00			
		ml 20*6.00*0.50	60,000		
		prog 3+500 cassonetto stradale ml 20.00			
		ml 20*6.00*0.50 prog 4+00 cassonetto stradale ml 20.00	60,000		
		ml 20*6.00*0.50	60,000		
		prog 5+200 cassonetto stradale ml 20.00	00,000		
		ml 20*10.00*0.50	100,000		
		SOMMANO m³ =	280,000	41,16	11.524,80
13		SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (  prog 2+500 lato destro gabbionata 2 fila ml 50.00  ml 50,00*2*2  SOMMANO mc =	200,000	144,23	28.846,00
					<u> </u>
14		SIC24_6.3.6  Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura prog 2+500 lato destro gabbionata 2 fila ml 50.00 ml 50,00*2*2			
		mi 50,00*2*2 SOMMANO m³ =		43,26	8.652,00
		SOMMANO III -	200,000	43,20	6.052,00
15		SIC24_6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere			
		voce 1.5.5 mc280*km 20	5.600,000		
		6.3.2.2 mc 200*km 20	4.000,000		
		6.3.6 mc 200*km 20	4.000,000		
		A RIPORTARE	13.600,000		102.010,74

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
		RIPORTO	13.600,000		102.010,74	
		SOMMANO m³ x km =	13.600,000	0,66	8.976,00	
16		SIC24_6.4.1.1 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo				
		si prevedono kg 1500 SOMMANO kg =	1.500,000 1.500,000	5,60	8.400,00	
17		SIC24_6.5.1.2 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo latera si prwvedono ml 500  SOMMANO m =	500,000	149,36	74.680,00	
18		SIC24_6.5.1.5  Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo latera bordo ponte 250  SOMMANO m =	250,000	301,70	75.425,00	
19		SIC24_6.5.1.6  Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo latera bordo ponte 200  SOMMANO m =	200,000	356,15	71.230,00	
20		SIC24_6.6.1.1  Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro n 10  SOMMANO cad =	10,000	223,60	2.236,00	
21		SIC24_6.6.2 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura  n 10  SOMMANO cad =	10,000		2.275,20	
22		SIC24_6.6.3.1 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, dati in opera con n 10				
23		SOMMANO cad =  SIC24_6.6.4.1  Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 100x150 cm lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non		495,86	4.958,60	
24		inferiore a 10/10 di mm, dato in opera con n n 10  SOMMANO cad =  SIC24_6.6.7.1  Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40			6.818,20	
		cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non  A RIPORTARE			357.009,74	
_		Trui Ottino			2	

		4		Pag.5
N° N.E		Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
	RIPORTO inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro CLASSE			357.009,74
	n 10 SOMMANO cad	10,000		1.853,30
25	SIC24_6.6.15.1  Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni 60x60 cm costituito i lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato co bordatura perimetrale, verniciato con due mani n 100  SOMMANO cad	n 100,000		22.166,00
26	SIC24_6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediant vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico no rifrangente di grande resistenza all'usura  ml 6000*3  SOMMANO m	n 18.000,000		23.220,00
27	W1A Operaio comune si prevedono ore 8*10 SOMMANO ore	80,000 = 80,000		2.360,00
28	W2A Autocarro a cassa ribaltabile si prevedono ore 8*10-2,05 SOMMANO ore	77,950 = 77,950		4.006,63
29	W2B Autocarro a casa ribaltabile si prevedono ore 8*10 SOMMANO ore	80,000 = 80,000		5.112,00
30	W3 escavatore con cucchiaio si prevedono ore 8*10 SOMMANO ore	80,000 = 80,000	i I	10.320,00
31	W4 Pala caricatrice gommata si prevedono ore 8*10 SOMMANO ore	80,000 = 80,000		7.376,00
32	W6 Mini Escavatore e Bob cat si prevedono ore 8*10 SOMMANO ore	80,000 = 80,000		6.424,00
33	W8 Conglomerato bituminoso strato di base si prevedono ton 751 SOMMANO Ton	751,000 751,000		85.163,40
34	W9 Conglomerato bituminoso Binder si prevedono ton 1500 SOMMANO ton	1.500,000 = 1.500,000		200.250,00
35	W10 Conglomerato bituminoso Tappetino si prevedono ton 2800	2.800,000		
	A RIPORTARE	2.800,000		725.261,07

					Pag.6
N° 1	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	2.800,000		725.261,07
		SOMMANO Ton =	2.800,000	169,80	475.440,00
36		W16 Fornitura di sacchi di bitume a freddo n 500 SOMMANO cad =	500,000 500,000	22,20	11.100,00
37		W18 Espurgo ponticelli si prevedono ore 8*8 SOMMANO Ora =	64,000 64,000	127,80	8.179,20
38		W21A Decespugliamento dei cigli, scarpate e ml 5000 SOMMANO mq =	5.000,000 5.000,000	0,30	1.500,00
39		W21B Decespugliamento di cigli, e bordi strad m1 5000 SOMMANO mq =	5.000,000 5.000,000	0,24	1.200,00
40		W22A Sfalcio dell'erba eseguito con attrezzat ml 5000 SOMMANO mq =	5.000,000 5.000,000	0,29	1.450,00
41		W22B Sfalcio dell'erba eseguto con attrezzatu ml 5000 SOMMANO mq =	5.000,000 5.000,000		1.150,00
		1) Totale		1	1.225.280,27
		2) Totale sp 85 a Grotte - Scintllia			1.225.280,27
		sp 51 Grotte - Comitini			
42		SIC24_1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la in te			
		prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*3.50	62,500 262,500		
		prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 16*5.50*2.50 ml 35*2.50*2,50 prog 3+800 lato sinistro	220,000 218,750		
		gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*3.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili	787,500		
		A RIPORTARE	1.551,250		1.225.280,27

					Pag.7
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1.551,250		1.225.280,27
		ml 50*6.00*5.00 SOMMANO m³ =	1.500,000 3.051,250		16.263,16
		SOMMANO III	3.031,230	5,55	10.203,10
43		SIC24_1.1.5.1			
		Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in			
		ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di			
		2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza			
		prog 0+00 lato destro			
		cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50	62,500	,	
		prog 1+800			
		gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file	262.500		
		ml 30.00*2.50*3.50 prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00	262,500		
		ml 16*5.50*2.50	220,000		
		ml 35*2.50*2,50	218,750		
		prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili			
		ml 50*6.00*5.00	1.500,000		
		SOMMANO m³ =	2.263,750	6,05	13.695,69
44		SIC24_1.4.1.1			
		Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso			l l
	1	eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera			
		superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli			
		si prevedono ml 500*6.00	3.000,000	r 0.5	17.050.00
		SOMMANO m² =	3.000,000	5,95	17.850,00
45		SIC24 1.4.5			
		Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,			
		compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di			
		sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito	200.000		
		si prevedono ml 500*6.00*0.10 SOMMANO m² x cm =	300,000 300,000	1 22	396,00
		SOMMANO III X CIII -	300,000	1,32	390,00
46		SIC24_1.5.4			
		Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue			
		dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili,			
		con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle quantita prevista alla voce per rinforzo scarpare			
		prog 0+00 lato destro			
		cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50	62,500		
		prog 1+800			
		gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*3.50	262 500		
		prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00	262,500		
		ml 16*5.50*2.50	220,000		
		ml 35*2.50*2,50	218,750		
		prog 3+800 lato sinistro			
		gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*3.50	787,500		
		prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili	767,300		
		ml 50*6.00*5.00	1.500,000		
		SOMMANO $m^3 =$	3.051,250	5,60	17.087,00
,_		01004 1 5 5			
47		SIC24_1.5.5 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue			
		dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili,			
		con idonee materie provenienti, a cura e spese			
		prog 0+00 lato destro			
		cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50	62,500		
		prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file			
		Saporonata iato sinisito at sottoscarpa a due ine			
		A RIPORTARE	62,500		1.290.572,12
			52,500		1.270.272,12

					Pag.8
Nº I	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO ml 30.00*2.50*0.50	62,500 37,500		1.290.572,12
		prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 16*5.50*1.50 ml 35*2.50*1,50 prog 3+800 lato sinistro	132,000 131,250		
		gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50	112,500		
		prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50 SOMMANO m³ =	150,000 625,750	29,77	18.628,58
48		SIC24 3.1.1.2	020,	_,,,,	
40		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per			
		prog 2+200 muro esistente in frana paratia ml 30.00 ml 30.00*2.00*0.20	12,000		
		SOMMANO m³ =	12,000	191,93	2.303,16
49		SIC24_3.1.1.3 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per			
		prog 2+200 muro esistente in frana paratia ml 30.00 ml 30.00*2.00*0.20 SOMMANO m³ =	12,000 12,000	205,22	2.462,64
50		SIC24_3.1.2.13 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe			
		prog 2+200 muro esistente in frana paratia ml 30.00 ml 30.00*1.80*1.60 SOMMANO m³ =	86,400 86,400		17.547,84
51		SIC24_3.1.3.5 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe			
		per opere	2,700 2,700		621,22
52		SIC24_3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20	1		
		come da computo ferri kg 46101  SOMMANO kg =	46.101,000 46.101,000		124.933,71
53		SIC24_3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con			
		prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 16*5.50*2.50 ml 30*2*2,0	220,000 120,000		
		A RIPORTARE	340,000		1.457.069,27

SIC24_4.1.2.13   Palo gettato in opera, eseguito con truelle a rotazione, in terreno di qualsian hatura e consistenza, esclusi sollanto i banchi di rocce compute che richiedono l'un dello scalpic) di langhezza prog. 2-200 frana paratia mi 30.00 pali da 800 mi 20 n 30-mi 20 rocce compute che richiedono di l'unidità ottima, nonché il per prog. 2-200 colloszaoneto stradale mi 50°2-50°0-50 ni 35°2-50°0-50 ni 35°2-50°0-50 prog. 2-800 ni 35°2-50°0-50 prog. 3-800 ni 35°2-50°0-50 prog. 3-800 ni 35°2-50°0-50 prog. 3-800 ni 35°2-50°0-50 ni						Pag.9
prog. 3+800 lato sinistro cancet so To-270.30*2 pozzetto tubo armoo 4*2*3.00*3.00 SOMMANO m* = 472,000 44,58 21.  \$100	N°	N.E.P.				Importo
cunetta 50*2*0.30*2   72,000				340,000		1.457.069,27
SOMMANO m²   T2,000   A4,58   21.				60,000		
SOMMANO m² = 472,000 44,58 21.  SIC24_3.2.4 Fomitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di cunctet H 30 prog 0+00 lato destro mi 50°kg.2.60 prog 0+00 lato destro mi 50°kg.2.60 prog 6+700 bonifica sede stradale  SOMMANO kg = 130,000 3,47  SIC24_4.1.1.1 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, firandi etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di per prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 nl SOMMANO corpo = 1,000 3.499,89 3.  SIC24_4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richichono fuso dello scaplelio, di tangbezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 600,000 177,19 106.  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portario all'multida ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50°2.50°0.50 prog 3+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 43,750 prog 3+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 35°2.50°0.50 prog 3+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 16°5.50°0.50 prog 3+300 somistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50°4.30°0.50 SOMMANO m² = 450,250 41,16 18.  SIC24_6.3.2 Fomitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi darabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00°42 aveni darabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00°42 aveni darabilità cert					l I	
SIC24_3.2.4   Fornitura e collocazione di rete d'accinio elettrosaldata a fili nervati a daderezza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di cunette H30 prog 0+00 lato destro mi 50*tg.2.60 prog 0+00 lato destro mi 50*tg.2.60 prog 6+700 bonifica sede stradale   SOMMANO kg = 130,000 3,47			-			21.041,76
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervafi ad sideretza migliorat Clasia B45 0 c 0 8450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di cunette H 30 prog 0+00 lato destro mt 50*18/2.2.60 prog 6+700 bonifica sede stradale				172,000	71,50	21.011,70
Size	54		SIC24_3.2.4			
diametro non superiore a 8 mm, di cunette H 30 preg 0+00 lato destro ml 50*8g. 2-60 prog 6+700 bonifica sede stradale  SOMMANO kg  130,000  \$3,47   SIC24_4.1.1.1 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazzione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ovo occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi di organizzazione di per prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 1  SOMMANO corpo = 1,000  \$1,000 \$3.499,89  3.  \$100 SIC24_4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpelio; di lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20  \$50MMANO m = 500,000  \$50MMANO m						
cunette H 30 preg 0:100 lato destro ml 50*kg 2.60 prog 6+700 bonifica sede stradale  SOMMANO kg = 130,000  3,47  SIC24_4.1.1.1 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di per prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 1  SOMMANO corpo = 1,000  SIC24_4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpelio, di lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 30*ml 20  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costitutti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portatio all'umidità ottima, nonché il per  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale en 150*2.50*0.50 prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 16*5.50*0.50 ml 35*2.50*0.50 ml 35*2.50*0.50 prog 3+800 lato sinistro gabbionata la fie ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+800 lato sinistro SOMMANO m² = 112,500 prog 4+800 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m³ = 120,000  SOMMANO m² = 200,000						
prog 0+00 lato destro ml 50*lg; 2.60 prog 6+700 bonifica sede stradale  SOMMANO kg = 130,000  3,47  SIC24_4.1.1.1 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di per prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 1  SOMMANO corpo = 1,000 3.499,89 3.  SIC24_4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di langhezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 30*ml 20 SOMMANO m = 600,000  SOMMANO m = 600,000  SOMMANO m = 600,000  177,19 106.  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 16*5.50*0.50 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m¹ = 450,250  SOMMANO m¹ = 450,250  41,16 18.  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 c 6x8, macrati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+300 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000 144,23 28.						
ml 50 kg 2.60 prog 6+700 bonifica sede stradale  SOMMANO kg = 130,000  3,47  SIC24_4.1.1.1 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di per prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 1 SOMMANO corpo = 1,000  SIC24_4.1.2.13 Palo getato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 30 ml 20  SOMMANO m = 600,000  SOMMANO m = 600,000  SOMMANO m = 600,000  177,19  106.  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidida ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00°2.50*0.50 prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 16*5.50*0.50 ml 35*2.50*0.50 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m² = 450,250  SOMMANO m² = 450,250  41,16  SSOMMANO mc = 200,000  144,23  28.  SOMMANO mc = 200,000  144,23  28.						
prog 6+700 bonifica sede stradale  SOMMANO kg = 130,000 3,47  SIC24_4.1.1.1  Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di per prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n.1  SOMMANO corpo = 1,000 3.499,89 3.  SIC24_4.1.2.13  Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello esalpello (di lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n.30*ml 20  n.30*ml 20  SOMMANO m = 600,000  SOMMANO m = 600,000  177,19 106.  SIC24_6.1.1.2  Pondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiati rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portario all'umidità ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 da,000*2.50*0.50 ml 35*7.50*0.50 da,000*2.50*0.50 ml 35*7.50*0.50 ml 35*7.50*0.50 ml 35*7.50*0.50 ml 35*7.50*0.50 ml 35*7.30*0.50 ml 30*4.30*0.50				130,000		
SIC24_4.1.1.1  Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali micropali, tiranti etc. accompagnati ovo occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di per  prog 2+200 frana paratia mi 30.00 pali da 800 mi 20  n 1  SOMMANO corpo = 1,000  \$SOMMANO mi =				,		
Trasferimento in cantierre di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di per prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n. 1 SOMMANO corpo 1,000 3.499,89 3.  SIC24_4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n. 30*ml 20 SOMMANO m = 600,000 177,19 106.  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 62,500 prog 1*800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 37,500 prog 2*2200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 43,750 prog 3*800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 112,500 prog 3*800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*6.00*0.50 SOMMANO m² = 450,250 41,16 18.  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 c 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3*800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2 SOMMANO mc = 200,000 144,23 28.			SOMMANO kg =	130,000	3,47	451,10
Trasferimento in cantierre di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di per prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n. 1 SOMMANO corpo 1,000 3.499,89 3.  SIC24_4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n. 30*ml 20 SOMMANO m = 600,000 177,19 106.  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 62,500 prog 1*800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 37,500 prog 2*2200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 43,750 prog 3*800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 112,500 prog 3*800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*6.00*0.50 SOMMANO m² = 450,250 41,16 18.  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 c 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3*800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2 SOMMANO mc = 200,000 144,23 28.						
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di per prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 nl SOMMANO corpo = 1,000 3.499,89 3.  SIC24_4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 600,000 177,19 106.  SIC24_6.1.1.2 Pondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 62,500 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 43,750 prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 16*5.50*0.50 43,750 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 112,500 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 112,500 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50 SOMMANO m² 450,250 41,16 18.  SIC24_6.3.2.2 Pornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2 SOMMANO mc = 200,000 144,23 28.	55					
autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di per prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 1 SOMMANO corpo = 1,000 3.499,89 3.  SIC24_4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 30*ml 20 SOMMANO m = 600,000 177,19 106.  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 37,500 prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 16*5.50*0.50 nil 35*2.50*0.50 ya 37,500 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50 sombanta 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 sombanta 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 sombanta 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 sombanta 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 sombanta 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 sombanta 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 sombanta 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 sombanta 4 file ml 50.00 e cunetta h30 sombanta 4 file ml 50.000 e cunetta h30 sombanta h30 e cunetta h30						
per prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 1 SOMMANO corpo = 1,000 3.499,89 3.  SIC24_4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di unghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 30*ml 20 SOMMANO m = 600,000 SOMMANO m = 600,000  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 nl 35*2.50*0.50 prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 16*5.50*0.50 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50 SOMMANO m² = 450,250  SIC24_6.3.2.2 Formitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2 SOMMANO mc = 200,000  SOMMANO mc = 200,000  SOMMANO mc = 200,000						
SOMMANO corpo = 1,000 1,000 3.499,89 3.  SIC24_4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello (si lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 30*ml 20 SOMMANO m = 600,000 177,19 106.  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 62,500 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 44,000 ml 16*5.50*0.50 43,750 prog 3*800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 soluti nu 16*0.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 soluti nu 150*6.00*0.50 SOMMANO m² = 50.00 soluti nu 150.000 soluti nu 150*6.00*0.50 SOMMANO m² = 50.000 solutionate lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2 SOMMANO mc = 200,000 lat4,23 28.						
SOMMANO corpo = 1,000 3.499,89 3.  SIC24_4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 600,000 177,19 106.  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 62,500 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 37,500 ml 16*5.50*0.50 44,000 ml 16*5.50*0.50 43,750 prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 15*5.50*0.50 43,750 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50 SOMMANO m² = 150,000 450.250 41,16 18.  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2 SOMMANO mc = 200,000 144,23 28.			prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20			
SIC24_4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 30*ml 20  SOMMANO m = 600,000  SOMMANO m = 600,000  177,19  106.  57  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per  prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 ml 35*2.50*0.50 ml 35*2.50*0.50 ml 35*2.50*0.50 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m³ = 450,250  41,16  18.  58  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2 SOMMANO mc = 200,000  144,23 28.						
Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20  SOMMANO m = 600,000  SOMMANO m = 600,000  177,19 106.  57 SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per  prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50  prog 1+800  gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file  ml 30.00*2.50*0.50  ml 35*2.50*0.50  prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00  ml 16*5.50*0.50  prog 3+800 lato sinistro  gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30  ml 50*4.50*0.50  prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili  ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m³ = 150,000  SOMMANO m³ = 450,250  41,16  58 SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (  prog 3+800  gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file  ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000  SOMMANO mc = 200,000  144,23 28.			SOMMANO corpo =	1,000	3.499,89	3.499,89
Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20 n 30*ml 20 SOMMANO m = 600,000 177,19 106.  57 SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 62,500 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 44,000 ml 16*5.50*0.50 43,750 prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 44,000 ml 35*2.50*0.50 43,750 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 112,500 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50 SOMMANO m³ = 450,250 41,16 18.  58 SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (prog 3+800) gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2 SOMMANO mc = 200,000 144,23 28.	56		SIC24_4_1_2_13			
natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20  n 30*ml 20  SOMMANO m = 600,000  177,19 106.  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50  prog 1+800  gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50  ml 16*5.50*0.50  ml 16*5.50*0.50  prog 3+800 lato sinistro  gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30  ml 50*4.50*0.50  prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m² = 450,250  41,16 18.  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (  prog 3+800  gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2°2  SOMMANO mc = 200,000  144,23 28.						
prog 2+200 frana paratia ml 30.00 pali da 800 ml 20  n 30*ml 20  SOMMANO m = 600,000  177,19 106.  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per  prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 ml 36*2.50*0.50 ml 35*2.50*0.50 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m³ = 450,250  41,16 18.  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000 144,23 28.						
SIC24_6.1.1.2						
SOMMANO m = 600,000 177,19 106.  SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 62,500 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 44,000 ml 16*5.50*0.50 43,750 prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 44,000 ml 16*5.50*0.50 43,750 prog 3*800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50 SOMMANO m² = 150,000 SOMMANO m² = 450,250 41,16 18.  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (prog 3*800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2 SOMMANO mc = 200,000 144,23 28.  SIC24_6.3.6				600.000		
SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 16*5.50*0.50 d44,000 ml 16*5.50*0.50 d37,500 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50 SOMMANO m³ = 450,250 41,16 18.  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (						106.314,00
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per  prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 16*5.50*0.50 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+0.0 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m³ = 150,000  SOMMANO m³ = 450,250  41,16  18.  58  SIC24_6.3.2.2  Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (  prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000  144,23 28.			SOMMANO III -	600,000	177,19	106.314,00
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per  prog 0+00 lato destro cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50 prog 1+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50 prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00 ml 16*5.50*0.50 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m³ = 150,000 SOMMANO m³ = 450,250  41,16  18.  58  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (  prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000  144,23 28.	57		SIC24_6.1.1.2			
per portarlo all'umidità ottima, nonché il per						
per						
prog 0+00 lato destro   cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50   prog 1+800   gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50   37,500   37,500   prog 2+200   collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00   ml 16*5.50*0.50   44,000   ml 35*2.50*0.50   43,750   prog 3+800 lato sinistro   gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30   ml 50*4.50*0.50   prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili   ml 50*6.00*0.50   SOMMANO   m³ =   150,000						
Cassonetto stradale ml 50*2.50*0.50   prog 1+800   gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 30.00*2.50*0.50   37,500   prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00   44,000 ml 16*5.50*0.50   43,750   43,750   prog 3+800   gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30   112,500   prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50   SOMMANO mc =			L Company			
prog 1+800   gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file   ml 30.00*2.50*0.50   37,500   prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia   ml 30.00   44,000   ml 16*5.50*0.50   43,750   prog 3+800 lato sinistro   gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30   ml 50*4.50*0.50   112,500   prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili   ml 50*6.00*0.50   SOMMANO   m² = 450,250   41,16   18.      SIC24_6.3.2.2   Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo   qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (   prog 3+800   gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file   ml 25.00*4*2   SOMMANO   mc = 200,000   144,23   28.   SIC24_6.3.6			1 1	62,500		
ml 30.00*2.50*0.50   37,500   37,500   ml 16*5.50*0.50   ml 16*5.50*0.50   44,000   ml 16*5.50*0.50   43,750   43,750   ml 35*2.50*0.50   43,750   43,750   ml 50*4.50*0.50   ml 50*4.50*0.50   ml 50*6.00*0.50   112,500   112,500   ml 50*6.00*0.50   SOMMANO m³ =				, , ,		
prog 2+200 collocazione di tubo armico e paratia ml 30.00   ml 16*5.50*0.50   44,000   ml 35*2.50*0.50   43,750   43,750   prog 3*800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30   ml 50*4.50*0.50   112,500   prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50   SOMMANO m³ = 450,250   41,16   18.      SIC24_6.3.2.2   Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2   SOMMANO mc = 200,000   144,23   28.      SIC24_6.3.6						
ml 16*5.50*0.50				37,500		
ml 35*2.50*0.50 prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m³ = 150,000  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000  144,23 28.				44,000		
prog 3+800 lato sinistro gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m³ = 450,250  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000  144,23 28.						
gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30 ml 50*4.50*0.50 prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m³ = 150,000 SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000  SIC24_6.3.6				.5,750		
prog 4+00 frana bonifica con drenaggi e geotessili ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m³ = 450,250  41,16  18.  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000  144,23  28.			gabbionata 4 file ml 50.00 e cunetta h30			
ml 50*6.00*0.50  SOMMANO m³ = 150,000  41,16  18.  SIC24_6.3.2.2  Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (  prog 3+800  gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file  ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000  144,23 28.				112,500		
SOMMANO m³ = 450,250 41,16 18.  SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (  prog 3+800  gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file  ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000  144,23 28.				150 000		
SIC24_6.3.2.2 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000  144,23 28.						18.532,29
Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 o 6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (  prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000  144,23 28.			•	, 0		
6x8, marcati CE aventi durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000 144,23 28.	58					
qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 ( prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000 144,23 28.						
prog 3+800 gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000 144,23 28.						
gabbionata lato sinistro di sottoscarpa a due file ml 25.00*4*2  SOMMANO mc = 200,000 144,23 28.  59 SIC24_6.3.6						
SOMMANO mc = 200,000 144,23 28. 59 SIC24_6.3.6						
59 SIC24_6.3.6					6 1	
			SOMMANO mc =	200,000	144,23	28.846,00
	50		SIC24 6 3 6		'	
Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo	37		Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo			
						1.635.754,31

N° N.	E.P. DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
60	RIPORTO meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura prog 4+00 bonifica sede stradale ml 50*6.00*5  SOMMANO m³ =	1.500,000		1.635.754,31 64.890,00
61	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere  VOCE 1.5.5 MC 625 *KM 20  VOCE 6.1.6 MC 700 *KM 20  VOCE 6.1.1.2 MC 450 *KM 20  SOMMANO m³ x km =  SIC24_6.4.1.1  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo	12.500,000 14.000,000 9.000,000 35.500,000		23.430,00
	c SI PREVEDONO KG 500 SOMMANO kg =	500,000 500,000		2.800,00
62	SIC24_6.4.7 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici da 50x50x20 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio di classe C 25/30 ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate  SI PREVEDONO ML 100  SOMMANO m =	100,000		1.994,00
63	SIC24_6.5.1.2 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo latera  SI PREVEDONO ML 500  SOMMANO m =	500,000		74.680,00
64	SIC24_6.5.1.5  Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova manuale di installazione - rette o curve per bordo latera  SI PREVEDONO ML 100  SOMMANO m =	100,000	4	30.170,00
65	SIC24_6.5.1.6  Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CI secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova manuale di installazione - rette o curve per bordo latera  SI PREVEDONO ML 100  SOMMANO m =	100,000	4	35.615,00
66	SIC24_6.5.2  Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulat del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimension progettuali, con le prescrizioni del  PROG 2+200  ML 15*KG 123	i 1.845,000	4	11.863,35
67	SOMMANO kg = SIC24_6.6.1.1  Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione)		6,43	11.803,33
	A RIPORTARE			1.881.196,66

					Pag.11
N° I	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO  del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro  SI PREVEDONO N 20  SOMMANO cad =	20,000 20,000		1.881.196,66 4.472,00
68		SIC24_6.6.2 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura SI PREVEDONO N 20 SOMMANO cad =	20,000		4.550,40
69		SIC24_6.6.3.1  Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, dati in opera con  SI PREVEDONO N 20  SOMMANO cad =			9.917,20
70	ŀ	SIC24_6.6.4.1  Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 100x150 cm lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, dato in opera con n  SI PREVEDONO N 7  SOMMANO cad =	7,000		4.772,74
71	]	SIC24_6.6.7.1  Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro CLASSE  SI PREVEDONO N 20  SOMMANO cad =	20,000 20,000	185,33	3.706,60
72	]	SIC24_6.6.15.1  Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni 60x60 cm costituito in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con bordatura perimetrale, verniciato con due mani  SI PREVEDONO N 80  SOMMANO cad =	80,000	221,66	17.732,80
73	1	SIC24_6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura  ML 6000*3  SOMMANO m =	18.000,000		23.220,00
74	1	SIC24_6.6.23  Fornitura e collocazione di palo in ferro profilato ad U delle dimensioni minime di 45x80 mm, per segnaletica, preverniciato.  SI PREVEDONO N 20  SOMMANO cad =	20,000 20,000	149,52	2.990,40
75	1	SIC24_19.6.7 Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in PVA ]PEt ]PP o PE ad alto modulo stabilizzato ai raggi UV con funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione prog 2+200 bonifica sede stradale ml 50*mq 30  SOMMANO m² =	1.500,000 1.500,000		17.445,00
76		SIC24_20.3.15 Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in A RIPORTARE			1.970.003,80

				Pag.12
N° N.E.P		Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
	RIPORTO serbatoio della portata di almeno l 3.000, compreso ogni onere il trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainate N 2	2,000		1.970.003,80
	SOMMANO cad =	2,000	150,29	300,58
77	SIC24_20.7.1  Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, compreso il riconoscimento e la descrizione del campione di roccia sciolta o lapidea compresa la fotografia in doppia copia  ML 30*2  SOMMANO cad =	60,000	19,51	1.170,60
70		00,000	13,51	11170,00
78	SIC24_20.7.3  Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa, da effettuare sulla media di almeno 3 provini: (ASTM D 2216 10; UNI CEN ISO/TS 17892-1/2005) per ogni determinazione  ML 30*2  SOMMANO cad =	60,000	) J.	599,40
79	SIC24_20.7.4  Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante fustella tarata di ø 38 mm, da effettuare sulla media di 3 provini (BS 1377-90) per ogni determinazione  ML 30			
	SOMMANO cad =		6 61	383,10
80	SIC24_20.7.5  Determinazione del peso specifico dei granuli (ASTM D854-10) (effettuare sulla media su due valori) per ogni determinazione  ML 30  SOMMANO cad =	30,000		1.330,50
81	SIC24_20.7.36 Prova di rottura per compressione semplice non confinata (ELL) (ASTM D 2166-06; UNI CEN ISO/TS 17892-7/2005) con rilievo e diagrammazione della curva tensioni – deformazioni.  ML 9*2  SOMMANO cad =	18,000		·
82	SIC24_20.7.37.3  Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10/2005) da eseguire su n.3 provini con scatola di Casagrande in condizione consolidata - drenata (CD) con rilievo e diagrammazione delle 1+1  SOMMANO cad =	2,000	•	344,90
83	SIC24_20.7.39.1  Prova triassiale non consolidata - non drenata (UU) (ASTM D 2850-03; UNI CEN ISO/TS 17892-8/2005) da effettuare su n.3 provini di diametro = 38 mm, altezza = 76 mm - per ogni provino senza saturazion  1+1			
	SOMMANO cad =		4	137,98
84	SIC24_20.11.1 Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3/2009 per ogni coppia di provini	18,000		
	1+1+16 SOMMANO cad =		4	532,26
	A RIPORTARE			1.975.601,42

					Pag.13
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
85		RIPORTO SIC24_20.14.1 Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. (Per ogni terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1/2009; D.M. 17/01/2018.			1.975.601,42
		per ogni prova 1+1+16 SOMMANO cad =	18,000 18,000		1.396,98
86		SIC24_20.14.3 Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO 7438/2005; D.M. 17/01/2018 per ogni prova 1+1+16  SOMMANO cad =	18,000		621,00
87		SIC24_20.24.5.1 Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico dell'impresa esecutrice dei imp		21,00	021,00
		SOMMANO cad =	2,000 2,000		2.150,98
88		SIC24_20.24.5.3  Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico dell'impresa esecutrice dei per			9
		2 SOMMANO cad =	2,000 2,000		2.239,00
89		SIC24_21.7.2  Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza  23	23,000		22.21
90		SOMMANO cm =  W1A Operaio comune			22,31
		SI PREVEDONO ORE 8*15  SOMMANO ore =	120,000 120,000		3.540,00
91		W2A Autocarro a cassa ribaltabile SI PREVEDONO ORE 8*15 SOMMANO ore =	120,000 120,000		6.168,00
92		W2B Autocarro a casa ribaltabile SI PREVEDONO ORE 8*15 SOMMANO ore =	120,000 120,000	63,90	7.668,00
93		W3 escavatore con cucchiaio SI PREVEDONO ORE 8*15 SOMMANO ore =	120,000 120,000	129,00	15.480,00
94		W4 Pala caricatrice gommata SI PREVEDONO ORE			
		50 SOMMANO ore =	50,000	92,20	4.610,00
		A RIPORTARE			2.019.497,69

					Pag.14
N° N	I.E.P. DESCRIZIONE		Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
	RIPORTO				2.019.497,69
95	W6 Mini Escavatore e Bob cat SI PREVEDONO ORE 8*15	SOMMANO ore =	120,000 120,000	80,30	9.636,00
96	W8 Conglomerato bituminoso strato di base SI PREVEDONO TON 500	SOMMANO Ton =	500,000		56.700,00
97	W9 Conglomerato bituminoso Binder SI PREVEDONO TON 1500	SOMMANO ton =	1.500,000 1.500,000		200.250,00
98	W10 Conglomerato bituminoso Tappetino SI PREVEDONO TON 3000	SOMMANO Ton =	3.000,000 3.000,000		509.400,00
99	W18 Espurgo ponticelli 10	SOMMANO Ora =	10,000		1.278,00
100	W21A Decespugliamento dei cigli, scarpate e SI PREVEDONO MQ 6000	SOMMANO mq =	6.000,000 6.000,000		1.800,00
101	W21B Decespugliamento di cigli, e bordi strad SI PREVEDONO MQ 6000	SOMMANO mq =	6.000,000		1.440,00
	3) Totale sp 51 Grotte - Comitini				1.574.720,00
	A RIPORTARE				2.800.000,00

					Pag. 15
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	Т	IMPORTO
	1				2.800.000,0
sp 85 a Grotte - Scintllia	1		1.225.280,0	00	
sp 51 Grotte - Comitini	6		1.574.720.0	00	
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€	2,800,000,0
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2% sui lavori)			56.000,00		,
a detrarre			56.000,00	€	56.000,0
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€	2.744.000,0
IMPORTO ARROTONDATO LAVORI A BASE D'ASTA	1			€	2.800.000,0
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE					
iva al 22%			616.000,00		
incentivi per funzione tecniche 2%			56.000,00		
contributo anac			660,00		
oneri di discarica			12.400,00		
assistenza giornaliera art 178 d.p.r.207/2010			14.940,00		
				_	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZ	IONE		700.000,00		700.000,
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€	3.500.000,

ING. FILIPPO NAPOLI