



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ai sensi della L.R. n 15/2015

**ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI
LUNGO LE S.P.R. 24, S.P. n. 6, S.P. n. 7 DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO ANNO 2025 - CUP: B57H23002370001.**

PREZZARIO REGIONALE ANNO 2025

Rev. n. 0 del __/__/2025

ELABORATI:

| | |
|----|----------------------------------------------------------|
| 01 | Relazione Generale e Quadro Economico |
| 02 | Relazione Geologica |
| 03 | Corografia e planimetrie |
| 04 | Disegni Opere D'Arte |
| 05 | Elenco dei prezzi unitari |
| 06 | Schema di contratto e Capitolato Speciale D'Appalto |
| 07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera |
| 08 | Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) |
| 09 | Cronoprogramma dei Lavori |
| 10 | Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti |

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista e coord sicurezza
- Geom. Carmelo Filorizzo

Collaboratori tecnici:
- Geom. Davide Moncada

Geologo
- Dott. Geol. Antonio Bunone

RUP

- Ing. Angela Rizzo

VERIFICATORE

- Ing. Angela Rizzo

IL PROGETTISTA

(Geom. Carmelo Filorizzo)

Agrigento, li 11 DIC. 2025

Verificato ai sensi dell'art. 42 del
D.Lgs 36/2023

IL VERIFICATORE

(Ing. Angela Rizzo)

Agrigento, li 11 DIC. 2025

IL RUP

(Ing. Angela Rizzo)

Agrigento, li 12 DIC. 2025


Elab.
N.

0.5

Elenco dei prezzi unitari

VISTI:





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

PREZZARIO INTERNO ANNO 2025
(PER LAVORAZIONI E FORNITURE IN ECONOMIA)

MANODOPERA E NOLI

| Articolo | Descrizione | Unità di misura | Prezzo |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| W1 A1 | Operaio Comune 1° livello per ogni ora di lavoro effettivo | h | €. 32,10 |
| W1 A2 | Operaio Qualificato 2° livello per ogni ora di lavoro effettivo | h | €. 35,80 |
| W1 A3 | Operaio specializzato 3° livello per ogni ora di lavoro effettivo | h | €. 38,60 |
| | | | |
| W2 | AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE | | |
| | Autocarro a cassa ribaltabile, di portata fino a 8 mc., compreso operatore, carburante, trasporto a qualsiasi distanza e ritorno a vuoto ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento a) per ogni ora di lavoro effettivo | h | €. 59,50 |
| | Autocarro a cassa ribaltabile di portata superiore a mc 8, compreso operatore, carburante, trasporto a qualsiasi distanza e ritorno a vuoto ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento b) per ogni ora di lavoro effettivo | h | €. 69,50 |
| | | | |
| W3 | ESCAVATORE CON CUCCHIAIO O CHIODO | | |
| | Escavatore con cucchiaio o chiodo con potenza superiore a 110 Hp. Compreso conducente, carburante ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento per ogni ora di lavoro effettivo | h | €. 139,20 |
| | | | |
| W4 | BULLDOZER O PALA CARICATRICE GOMMATA | | |
| | Bulldozer o pala gommata con potenza da 70 a 120 HP compreso conducente e carburante ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento per ogni ora di lavoro effettivo | h | €. 101,70 |
| | | | |
| W5 | PALA GOMMATA COMBINATA CON RETROESCAVATORE | | |
| | Pala gommata con retroescavatore con potenza oltre i 70 HP compreso conducente e carburante ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento per ogni ora di lavoro effettivo | h | €. 107,30 |
| | | | |
| W6 | MINI ESCAVATORE (BOBCAT) | | |
| | Nolo di minipala o miniescavatore completo dei seguenti accessori minimi: Pala caricatrice, lama raschiante, martello demolitore e spazzolone compreso conducente e carburante ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento per ogni ora di lavoro effettivo | h | €. 72,30 |
| | | | |
| W7 | PIATTAFORMA SEMOVENTE "RAGNO" | | |
| | Nolo di piattaforma semovente "Ragno" avente capacità di operare fino ad altezza di 15 metri, compreso manovratore ed ogni onere necessario al perfetto funzionamento per ogni ora di lavoro effettivo | h | €. 70,80 |
| | Per altezze da 15,01 a 30 | h | €. 85,50 |
| | | | |
| FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA | | | |

| Articolo | Descrizione | Unità di misura | Prezzo |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| W8 | FORNITURA DI TOUT – VENANT DI CAVA O MISTO DI FIUME, ECC | | |
| | Fornitura di tout-venant di cava o misto di fiume proveniente, a cure e spese dell'impresa, da cave di prestito accettate dalla D. L. e site a distanza sino a 5 km dal luogo d'impiego per ogni metro cubo | mc | €. 19,30 |
| W9 | SPARGIMENTO E CONFIGURAZIONE DI TOUT– VENANT DI CAVA | | |
| | Spargimento e configurazione di tout-venant di cava o misto di fiume con pala gommata con potenza oltre i 70 hp per ogni metro cubo | mc | €. 5,50 |
| W10 | COMPENSO ADDIZIONALE PER IL TRASPORTO DI MATERIALE DI CUI AGLI ARTT. W 11, W20 | | |
| | Compenso addizionale per il trasporto al prezzo di cui agli artt. W 11, W12 e W20 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5 km, tale maggiore distanza dovrà essere certificata dal D.L., che inoltre dichiarerà l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore per ogni metro cubo e per ogni chilometro superiore ai primi 5 | mc x km | €. 0,71 |
| W11 | FORNITURA ALL'IMPIANTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA | | |
| | Fornitura all'impianto a caldo di conglomerato bituminoso per strato di usura avente le caratteristiche di cui all'art. W10 del presente elenco prezzi per ogni tonnellata | t | €. 119,40 |
| W12 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D'USURA A CALDO PER LA CHIUSURA DI BUCHE ISOLATE NELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | | |
| | Chiusura di buche isolate su strade asfaltate eseguita con conglomerato bituminoso adeguato alla profondità secondo le indicazioni della D.L., steso anche a strati successivi a mano e compattato con vibrocostipatore, compreso la completa pulizia del piano di posa, la preparazione della sede dei rappezzi con eventuale taglio parziale e risagomatura dei bordi, la spalmatura di emulsione per costituire lo strato di aderenza, nonché ogni altro onere e magistero, misurato prima dell'impiego su mezzi di trasporto forniti di cassone chiuso per il mantenimento del bitume in temperatura . Per ogni tonnellata | t | €. 240,00 |
| W13 | FORNITURA IN SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO | | |
| | Fornitura, di conglomerato bituminoso a freddo con inerti di dimensione max di mm. 6,00 bilanciato in sacchetti da 25 kg cadauno, confezionato in idonei contenitori, con la certificazione di durata all'interno di questi ultimi di almeno 6 mesi dalla data di consegna, presso le case cantoniere indicate dalla D.L. per ogni sacco | cad | €. 13,60 |
| W14 | FORNITURA IN SACCHI DI CLORURO DI SODIO | | |
| | Fornitura, di cloruro di sodio di granulometria variabile da 0,5 a 5,00 mm. bilanciato in sacchetti da 25 kg cadauno, confezionato in idonei contenitori, presso le case cantoniere indicate dalla D.L. | cad | €. 6,00 |

| | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| | per ogni sacco | | |
| | | | |
| W15 | ESPURGO TOMBINI, PONTICELLI E SCATOLARI | | |
| | Espurgo tombini, ponticelli e scatolari fino a mq 1.00 di superficie eseguito con autoespurgo costituito da autocarro fornito di idonea attrezzatura con pompa aspirante e di mandata a getto non inferiore a 120 atmosfere e comunque adeguata all'uopo, compreso operatore e carburante ed ogni onere e magistero anche se qui non descritto per dare la canna di attraversamento stradale perfettamente pulita. per ogni ora di lavoro effettivo | h | €. 149,15 |
| | | | |
| W16 | SCAVO A MANO | | |
| | Scavo a mano o con qualsiasi mezzo idoneo, in materia di qualsiasi natura e consistenza, sia sciolta che compatta anche in presenza d'acqua, compreso inoltre paleggio, sollevamento, carico su mezzo di trasporto e trasporto a rifiuto nell'ambito del cantiere, eseguito per espurgo di ponticelli di sezione superiore a mq 1,50 e per svuotamento di cunettoni trapezoidali limitatamente alla parte di scavo con larghezza inferiore a cm. 50 per ogni metro cubo | mc | €. 51,80 |
| | | | |
| W17 | COSTITUZIONE DI RILEVATO IN SCOGLI DI PIETRA CALCAREA | | |
| | Costituzione di rilevato in scogli di pietra calcarea di peso non inferiore a 1 tonnellata (seconda categoria) proveniente a cura e spese dell'impresa da cave accettate dal D.L. Data in opera a qualsiasi altezza o profondità secondo sagoma di progetto compreso l'onere di trasporto fino ad una distanza dalle cave di km 5, il versamento in opera con idonei mezzi, la regolarizzazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte per ogni metro cubo | mc | €. 70,20 |
| | | | |
| W18 | DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI | | |
| | Decespugliamento e sfalcio di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere e segnaletici con attrezzatura meccanica a mano (motosega, decespugliatore, falce, ecc.) , compreso ogni onere per l'asportazione di vegetazione infestante; compreso l'aspiratore e il carrello raccogliherba, il trasporto a rifiuto dei materiali sfalcati inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la pulizia del piano viabile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico a) per ogni metro quadro e per il primo sfalcio | mq | €. 0,31 |
| | b) per ogni metro quadro e per i successivi sfalci | mq | €. 0,27 |
| | | | |
| W19 | SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHINE STRADALI | | |
| | Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della rifinitura del taglio dell'erba attorno ai sostegni di segnali, alberature, recinzioni, guard rail ecc., con operatore dotato di decespugliatore nonché della triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, ovvero il trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| | pulizia del piano viabile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico | | |
| | a) per ogni metro quadro e per il primo sfalcio | mq | €. 0,31 |
| | b) per ogni metro quadro e per i successivi sfalci | mq | €. 0,27 |
| | | | |
| W20 | COSTITUZIONE DI DRENAGGI O VESPAI | | |
| | Costituzione di drenaggi in opere d'arte esistenti o vespai per formazione di tratti di corpo stradale, con scavo eseguito con idoneo mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore, riempito con pietrame calcareo o lavico o arenario forte, o ciotoli di pezzatura non < a 20 cm., provenienti da siti posti a distanza massima di km. 5 dal luogo d'impiego per ogni metro cubo | mc | €. 31,80 |
| | | | |
| | | | |
| W21 | SVELLIMENTO DI BITUME | | |
| | Svellimento di tratti di bitume di qualsiasi spessore, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici idonei, compreso l'accatastamento del materiale di risulta in cantiere escluso il trasporto a rifiuto in impianti autorizzati, che verrà compensato a parte in funzione della distanza dal cantiere ed esclusi gli oneri di conferimento in discarica. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte per ogni metro cubo | mc | €. 75,90 |
| | | | |
| W22 | CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO | | |
| | Conferimento in discarica e/o in idonei impianti autorizzati di terre e rocce da scavo, non riutilizzabili nell'ambito del cantiere, (Codice CER 17 05 03) così come previsto dalla vigente normativa in materia di conferimento e gestione dei rifiuti esclusi caratterizzazione ed il trasporto a rifiuto che verranno pagati a parte, compreso il momentaneo accatastamento del materiale in cantiere in attesa dell'esito delle obbligatorie analisi chimiche per ogni tonnellata risultante dal formulario | t | €. 14,00 |
| | | | |
| W23 | CONFERIMENTO DI MISCELE BITUMINOSE NON PERICOLOSE | | |
| | Conferimento in discarica e/o in idonei impianti autorizzati di miscele bituminose non pericolose, come l'asfalto e le guaine bituminose, identificate con il codice CER 170302 escludendo quelle che contengono catrame di carbone (identificate dal codice CER 170301) così come previsto dalla vigente normativa in materia di conferimento e gestione dei rifiuti esclusi caratterizzazione ed il trasporto a rifiuto che verranno pagati a parte, compreso il momentaneo accatastamento del materiale in cantiere in attesa dell'esito delle obbligatorie analisi chimiche Per ogni tonnellata risultante dal formulario | t | €. 16,00 |
| | | | |
| FORNITURE SEGNALI, BARRIERE E SEGNALETICA | | | |
| Articolo | Descrizione | Unità | Prezzo |

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| | | di misura | |
| SE1 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALE STRADALE | | |
| | Fornitura e collocazione di segnale stradale regolamentari di forma triangolare (lato cm.90) o circolari (diametro cm. 60) aventi caratteristiche di cui all'art. 6.6.1 in opera su palo esistente di proprietà dell' amm/ne, compreso la fornitura di reggette, bulloni, dadi e ogni altro accessorio utile per l'attacco al palo. per ogni segnale | cad | €. 73,10 |
| SE2 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI DELINEATORI DI MARGINE CARREGGIATA | | |
| | Fornitura e collocazione di "segnamargine" di forma prismatica cava inseribile in un triangolo di cm.11 ed altezza cm.13,70 con spigoli arrotondati, chiuso all'estremità superiore con faccia inclinata verso la strada, con spessore delle pareti non inferiore a mm.2 di colore bianco nella parte inferiore e nero nella parte superiore dato in opera con altezza fuori terra non inferiore a cm. 100, incastrato nel terreno direttamente o a mezzo di apposito zoccolo di cm. 25 x 25 x 20, munito di appositi alloggiamenti e di dispositivi rifrangenti di colori bianco e rosso. per ogni segnamargine | cad | €. 27,30 |
| SE3 | FORNITURA DI BARRIERA NORMALE DI SEGNALE | | |
| | Fornitura franco magazzino, indicato dalla direzione dei lavori, di barriera normale per la segnalazione e la delimitazione di cantieri stradali di cui alla fig. II 392 art.32 del C.d.S per ogni barriera completa | cad | €. 60,30 |
| SE4 | FORNITURA FRANCO MAGAZZINO DI SEGNALE CIRCOLARE CM 60 O TRIANGOLARE CM 90 IN VTR | | |
| | Fornitura franco magazzino, indicato dalla direzione dei lavori, di segnale stradale provvisorio circolare del diametro di cm. 60 o triangolare di cm 90, costituito in VTR C/ATT 30/10 CL 1, omologato, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola rifrangente ad elevata risposta luminosa microprismatica, classe 1, (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) , nei colori e con sagome e scritte regolamentari, con sul retro indicato in maniera indelebile l'Ente proprietario della strada, il marchio ed il numero di autorizzazione concessa dal Ministero dei LL.PP. alla Ditta che lo ha fabbricato, nonchè l'anno di fabbricazione per ogni segnale | cad | €. 67,20 |
| SE5 | RIMOZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA | | |
| | Rimozione di barriera di sicurezza in lamiera di acciaio zincato comprendente lo smontaggio delle barre, la rimozione dei paletti di sostegno, l'accatastamento del materiale nel posto indicato dalla D. L. del materiale che rimane di proprietà dell'ente. per ogni metro | m | €. 10,30 |
| SE6 | RICOLLOCAZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA | | |
| | Ricollocazione di barriera di sicurezza in lamiera di acciaio zincato , di proprietà dell'amministrazione , in opera su su sostegni ad "u" dell'amministrazione o forniti dall'impresa ma pagati a parte, compresa la | | |

| | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| | fornitura e collocazione delle gemme rifrangenti nella quantità di almeno una ogni tre montanti per ogni metro | m | €. 13,00 |
| | | | |
| SE7 | FORNITURA PALO DI SOSTEGNO A "U" | | |
| | Fornitura di palo di sostegno con profilo a "U" di dimensioni non inferiori a mm 80 x 120 x 80, spessore non inferiore a mm 5, lunghezza non inferiore a m 1,65 per le barriere centrali e m 1,95 per le barriere laterali a) per ogni paletto per barriera N2 | cad | €. 41,10 |
| | b) per ogni paletto per barriera H1 | cad | €. 59,20 |
| | c) per ogni paletto per barriera H2 | cad | €. 88,00 |
| | | | |
| SE8 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALE STRADALE OTTAGONALE DI CM 90 | | |
| | Fornitura e collocazione di segnale di forma ottagonale di cm 90 (stop), costituito in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzato con bordatura perimetrale, verniciato con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120 gradi e rivestito dalla parte frontale interamente con pellicola ad alta intensità luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari posto in opera su palo di proprietà dell'Ente completo di tutto quanto occorre per essere fissato al palo per ogni segnale | cad | €. 105,60 |
| | | | |
| SE9 | DISTANZIATORI PER BARRIERA DI SICUREZZA | | |
| | Fornitura in cantiere di distanziatore per barriere di sicurezza, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative vigenti, completo di bulloneria e quant'altro occorre per la perfetta giunzione agli altri elementi a) per barriere di tipo H1 | cad | €. 22,30 |
| | b) per barriere di tipo H2 | cad | €. 31,70 |
| | | | |
| SE10 | FASCE BARRIERE DI SICUREZZA | | |
| | Fornitura in cantiere di fasce di barriera di sicurezza, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative vigenti, completo di bulloneria e quant'altro occorre per la perfetta giunzione agli altri elementi esclusi solo i catadiottri a) per barriere di tipo N2 | m. | €. 35,10 |
| | b) per barriere di tipo H1 | m. | €. 66,40 |
| | c) per barriere di tipo H2 | m. | €. 100,10 |
| | | | |
| SE11 | OCCHI DI GATTO | | |
| | Fornitura e posa in opera di dispositivi integrativi di segnaletica orizzontale (occhi di gatto) a sezione rettangolare con corpo in policarbonato pressofuso inglobante la superficie rifrangente di dimensioni non inferiore a cmq. 20 per ogni lato, di altezza massima dalla pavimentazione di 2,5 cm, compreso collante e tutto quanto necessario per il perfetto fissaggio (foratura e/o pulitura della superficie di ancoraggio etc) per ogni dispositivo | cad | €. 16,60 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| | | | |
| SE12 | FORNITURA DI BARRIERE IN POLIETILENE TIPO "NEW JERSEY" | | |
| | BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in plastica, delle dimensioni minime di cm. 100,00 X 60,00 X 40,00 riempibile con acqua o sabbia, completo di elementi di giunzione, compresi il trasporto, La movimentazione, l'eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, la successiva rimozione ed il trasporto a deposito, indicato dalla D.L., delle barriere che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione. per ogni elemento | cad | €. 56,20 |
| | | | |
| SE13 | SPOSTAMENTO DI BARRIERE IN POLIETILENE TIPO "NEW JERSEY" | | |
| | Spostamento, nell'ambito del cantiere, di barriere di di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in plastica, delle dimensioni minime di cm. 100,00 X 60,00 X 40,00 riempibile con acqua o sabbia, completo di elementi di giunzione, compresi il trasporto, La movimentazione, l'eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, la manutenzione e la sostituzione di elementi incidentati, la rimozione per ogni dispositivo e per ogni mese o frazione non inferiore ai 15gg | cad | €. 4,80 |