



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(ai sensi della L.R. N. 15/2015)

**SETTORE : INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

**LAVORI DI M.S PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA N.C. 4 C.DA FAUMA E LA S.P.R. 24 "AGRIGENTO -
CATTOLICA ERACLEA"
CUP: B47H25002690002**

Rev. n. 0 del __/__/2025

ELABORATI :

- 1 - Relazione Tecnica
- 2 - Relazione Geologica
- 3 - Corografia
- 4 - Planimetrie
- 5 - Particolari costruttivi
- 6 - Elenco Prezzi Unitari
- 7 - Computo metrico estimativo
- 8 - Capitolato speciale d'appalto
- 9 - Piano di manutenzione
- 10 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 11 - Cronoprogramma dei lavori
- 12 - Schema di Contratto

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista e D.L. :
(Ing. Michelangelo Di Carlo)

Geologo : Dott. Antonio Bunone

Responsabile della Sicurezza e
Direttore Operativo:

- Geom. Totò Cacciatore

IL PROGETTISTA

(Ing. Michelangelo Di Carlo)

Agrigento, lì

15 OTT. 2025

VISTI:

Verificato ai sensi dell'art. 42 del
D.Lgs 36/2023

IL VERIFICATORE
(Arch. Alessandro
Tuttolomondo)

Agrigento, lì

15 OTT. 2025

IL RUP

(Ing. Filippo Napoli)

Agrigento, lì

15 OTT. 2025

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE
DELLA N.C. n4 CONTRADA FAUMA ELA S.P.R. N 24 AGRIGENTO
-CATTOLICA ERACLEA- CUP :B47H25002690002

COMMITTENTE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

IL PROGETTISTA
ING. MICHELANGELO DI CARLO

					Pag.1
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	13	SIC24_1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza i per collocazione tubo armico ml 10*2.50*2.50*2	125,000 SOMMANO m³ = 125,000	6,05	756,25
2	14	SIC24_3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe p per collocazione tubo armico e formazione di pozzetto ml 5*2.50*2.50*0.30*2	18,750 SOMMANO m³ = 18,750	199,34	3.737,63
3	16	SIC24_3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature per collocazione tubo armico e formazione di pozzetto si prevedono kg 500*2	1.000,000 SOMMANO kg = 1.000,000	2,71	2.710,00
4	15	SIC24_3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con per collocazione tubo armico e formazione di pozzetto ml 4*2.50*2.50*2*2	100,000 SOMMANO m² = 100,000	44,58	4.458,00
5	11	SIC24_6.1.11.2 Sistemazione di sede stradale in conglomerato bituminoso mediante ricariche, rappezzi e risagomature, con materiale della granulometria indicata dalla D.L., secondo prescrizioni descritte nel con bin per sistemazione di tratti ammalorati ton 1000	1.000,000 SOMMANO t = 1.000,000	147,10	147.100,00
6	10	SIC24_6.1.11.3 Sistemazione di sede stradale in conglomerato bituminoso mediante ricariche, rappezzi e risagomature, con materiale della granulometria indicata dalla D.L., secondo prescrizioni descritte nel con tap per sistemazione di tratti ammalorati ton 3012	3.012,000 SOMMANO t = 3.012,000	184,19	554.780,28
7	1	SIC24_6.5.1.2 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo latera SI PREVEDONO ML 500	500,000 SOMMANO m = 500,000	149,36	74.680,00
8	12	SIC24_6.5.2 Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con le prescrizioni del			
A RIPORTARE					788.222,16

					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			788.222,16
		per collocazione di due tubi armici ml 10*kg 150*2	3.000,000		
		SOMMANO kg =	3.000,000	6,43	19.290,00
9	2	SIC24_6.6.2 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura SI PREVEDONO N 20	20,000		
		SOMMANO cad =	20,000	227,52	4.550,40
10	3	SIC24_6.6.3.1 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, dati in opera con SI PREVEDONO N 20	20,000		
		SOMMANO cad =	20,000	495,86	9.917,20
11	4	SIC24_6.6.15.1 Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni 60x60 cm costituito in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con bordatura perimetrale, verniciato con due mani SI PREVEDONO 50	50,000		
		SOMMANO cad =	50,000	221,66	11.083,00
12	9	SIC24_6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande SI PREVEDONOMQ 500	500,000		
		SOMMANO m² =	500,000	10,56	5.280,00
13	5	SIC24_6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura ML 12450*3	37.350,000		
		SOMMANO m =	37.350,000	1,29	48.181,50
14	6	W1A1 OPERAIO SI PREVEDONO ORE 8*10	80,000		
		SOMMANO ORE =	80,000	32,10	2.568,00
15	7	W2B CAMION SI PREVEDONO ORE 8*10	80,000		
		SOMMANO ORE =	80,000	69,50	5.560,00
16	8	W6 BOB CAT SI PREVEDONO ORE 8*10	80,000		
		SOMMANO ORE =	80,000	72,30	5.784,00
17	20	SIC24_1.4.1.2 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli si prevedono ml 700*6	4.200,000		
		SOMMANO m² =	4.200,000	4,67	19.614,00
18	19	W10 Compenso addizionale per il trasporto in A RIPORTARE			920.050,26

					Pag.3
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			920.050,26
		si prevedono ml 700*6	4.200,000		
		SOMMANO mcxcmcxc =	4.200,000	0,71	2.982,00
19	18	SE6			
		Ricollocazione barriera			
		si prevedono ml 300	300,000		
		SOMMANO ml =	300,000	13,00	3.900,00
20	17	SE5			
		rimozione di barriera			
		si prevedono ml 300	300,000		
		SOMMANO ml =	300,000	10,30	3.090,00
		A RIPORTARE			930.000,00

				Pag. 4
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	%Incidenza	Importo subCap.	IMPORTO
	1	100,000		930.000,00
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	930.000,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori)			27.900,00	
a detrarre			27.900,00	€ 27.900,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	902.122,26
IMPORTO ARROTONDATO LAVORI A BASE D'ASTA			€	930.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
iva %			204.600,00	
competenze tecniche			14.880,00	
imprevisti			46.500,00	
assistenza giornaliera /allegato I.L. Lgs.36/2023			2.095,20	
diritti ANAC			660,00	
irap /8.50%)			1.264,80	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			270.000,00	270.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	1.200.000,00

IL PROGETTISTA
ING. MICHELANGELO DI CARLO