



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ai sensi della L.R. n 15/2015

OGGETTO: LAVORI DI ACCORDO QUADRO PER I LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP.EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023.
CUP : B47H21001230002 CIG :A03AC5ADDE

Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica

Rev. n. 0 del / /2023

ELABORATI

- 01 – Relazione Tecnica e Quadro Economico
- 02- Relazione Geologica
- 03 - Planimetria Generale
- 04 – Elenco Prezzi Unitari
- 05 – Particolari costruttivi
- 06 – Disciplinare Descrittivo Prestazionale
- 07 - Piano Preliminare di Manutenzione
- 08 – Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 09 – Cronoprogramma dei lavori

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista e Coord sicurezza:

- Ing. Filippo Napoli

Geologo:

- dott. geol. Marzio Tuttolomondo

Direttore Operativo:

- Geom. Toto' Cacciatore

- Geom. Giuseppe Bonfiglio

- Geom. Armando Spaziani

RUP-VERIFICATORE

- Ing. Angela Rizzo

IL PROGETTISTA

Ing. Filippo Napoli

Agrigento, li

1 DIC. 2023



lab.
N.

1

Relazione Tecnica

Ai sensi del ' art 42 D.Lgs n°36/2023

RUP – VERIFICATORE

Ing. Angela Rizzo

Agrigento, li

15 DIC. 2023



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. N. 15/2015)

EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

OGGETTO: LAVORI DI accordo quadro per i lavori manutenzione straordinaria LUNGO LE SS. PP. EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023.

CUP : B47H21001230002 CIG :A03AC5ADDE

RELAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (Art. 41 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023)

1 - PREMESSA

I tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Manutenzione e Patrimonio, hanno effettuato appositi sopralluoghi lungo le **SS.PP. EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023.**

, rilevando specifici danni e cedimenti della sede stradale in diversi punti, che richiedono l'immediata esecuzione delle necessarie lavorazioni per il ripristino della situazione quante e la messa in sicurezza delle arterie stradali che collegano diversi centri abitati e distretti agricoli.

In particolare sono stati riscontrati nel corso dei sopralluoghi diversi cedimenti saltuari della sede stradale, cedimenti delle ripe e delle scarpate e deformazioni del manto bituminoso in diversi punti delle tratte stradali.

Le frane e i dissesti riscontrati richiedono l'imminente esecuzione delle lavorazioni per la messa in sicurezza (gabbionate di contenimento in pietrame, pozzetti di raccolta delle acque superficiali per il deflusso delle acque meteoriche, ripristino del sottofondo stradale, pulitura di cunette, tombini e ponticelli, barriere, segnaletica verticale e orizzontale di protezione e bitumatura).

2 – GRUPPO DI PROGETTAZIONE

La presente progettazione è stata curata dal gruppo di progettazione creato all'interno della Zona Centro - Nord del Settore Infrastrutture Stradali, incaricati con Disposizione Dirigenziale n. **105 del 11/12/2023.**

3 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELLA ZONA DI INTERVENTO

Gli allegati di progetto "Corografia 1/25.000", inquadrano perfettamente le strade di progetto.

4 - PROGETTO

Negli elaborati di progetto dell'Accordo Quadro si è proceduto alla individuazione e quantificazione della spesa necessaria, tenendo conto dei costi unitari di cui al vigente Prezziario Regionale pubblicato sul S.O. della G.U.R.S. n. 02 del 17/05/2022 e convertito con L.R. n. 91 del 15/07/2022, per i lavori non assimilabili o da pagare tramite liste operai o a fattura, dei costi unitari della manodopera per la PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO e dei costi correnti dei materiali da impiegare e utilizzati in precedenti lavori già eseguiti.

L'Accordo Quadro consente all'Amministrazione di individuare l'operatore economico cui affidare di volta in volta, con appositi ordini di servizio, gli interventi per la messa in sicurezza della rete viaria, migliorare le condizioni di accessibilità delle aree interne, migliorare l'interconnessione con la rete viaria primaria e le interconnessioni con i poli di interscambio, nonché migliorare le condizioni di accessibilità alle aree produttive ricadenti nei suddetti territori.

Gli interventi previsti possono brevemente essere così riassunti:

- Realizzazione di gabbionate di controripa e sottoscarpa, per il contenimento e drenaggio dei fronti trattati;
- Rifacimento di tratti di cassonetto stradale completamente dissestato;
- Ripristino in sagoma delle sedi stradali deformate con bitume;
- Rifacimento del manto di usura stradale;
- Realizzazione di nuove barriere di protezione;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.

5 – PROBLEMATICHE AMBIENTALI

Poiché gli interventi progettuali, nel loro complesso, sono sostanzialmente limitati al ripristino delle condizioni di sicurezza delle sedi stradali esistenti, non è prevista l'acquisizione di pareri amministrativi o di compatibilità dell'intervento con eventuali piani paesaggistici, territoriali o urbanistici.

6 – SCHEMI GRAFICI E CALCOLAZIONI

Trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria della viabilità secondaria esistente non necessitano le planimetrie riportate sugli strumenti urbanistici o negli eventuali Piani Paesistici proprio in quanto trattasi di interventi manutentivi che non richiedono neanche approntamento di profili longitudinali.

7 – CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

Gli interventi che si andranno a definire con appositi ordini di servizio, richiedono lavorazioni che dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, al fine di garantire gli effetti migliorativi per il raggiungimento di condizioni di sicurezza.

Le opere progettate possono classificarsi come appartenenti ad una sola delle categorie generali di cui al D.P.R. 34/2000 – O.G. 3 – per l'importo di €. 800.000,00.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nei 12 (dodici) mesi successivi alla consegna degli stessi all'impresa appaltatrice.

8 – QUADRO TECNICO ECONOMICO

L'ammontare complessivo della spesa di cui al presente progetto esecutivo è di €. 1.009.594,16 con il quadro economico di progetto così articolato:

Lavori a base d'asta	€.	800.000,00	€.	800.000,00
- Oneri per la sicurezza (3%)	€.	<u>24.000,00</u>		
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	776.000,00		
- Costo della manodopera (13,77%)	€.	110.160,00		
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
- Per I.V.A. al 22%	€.	176.000,00		
- Incentivi per funzioni tecniche	€.	16.000,00		
- Diritti A.N.A.C.	€.	410,00		
- Oneri discarica	€.	7.184,16		
- Assistenza giornaliera	€.	<u>10.000,00</u>		
Totale somme a disposizione	€.	209.594,160	€.	<u>209.594,16</u>
Sommano complessivamente			€.	1.009.594,16

Il Progettista
(Ing. Filippo Napoli)

