

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

L.R. 15/2015

Progetto

Lavori di manutenzione straordinaria dell'asse di collegamento tra la SS.115 in corrispondenza del Bivio Borgo Bonsignore e la SS. 189 in contrada Tumarrano - 2° lotto funzionale tratto S.P.C. 18 - S.P. 32 - Bivio SPNC. 05



SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI,
EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

Elaborati :

1	Relazione Tecnica Generale	11	Calcolo incidenza per la manodopera
2	Corografia 1/150.000	12	Quadro economico di spesa
3	Planimetria Generale 1/10.000	13	Elenco dei Prezzi
4	Planimetria, Piante e Sezioni	14	Capitolato Speciale di Appalto
5	Carta dei Vincoli	15	Piano di Sicurezza e Coordinamento
6	Relazione Paesaggistica	16	Piano di manutenzione
7	Particolari costruttivi opere d'arte		
8	Relazione Geologica, prove e sondaggi geognostici		
9	Relazione di calcolo		
10	Computo metrico estimativo		

Gruppo di Progettazione

(Geom. Totò Cacciatore

(Geom. Bonfiglio Giuseppe)

(Geom. Armando Spaziani

Coord. Sicurezza

(Ing. Filippo Napoli

Geologo

(Dott. Antonio Bunone

Il Progettista:

(Ing. Filippo Napoli)

Il Verificatore

(Arch. Alfonso Giulio)

Agrigento, **22 LUG. 2024**



Validato ai sensi dell'art. 42 del D. LGS. n. 36/2023

Il R.U.P.

(Dott. Roberto Bonfiglio)

Il DIRETTORE DEL SETTORE

(Ing. Michelangelo Di Carlo)

3. OPERA CORRELATA A:

- ← edificio
- ← area di pertinenza o intorno dell'edificio
- ← lotto di terreno
- ← **strade**
- ← corsi d'acqua
- ← territorio aperto

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:

- ← temporaneo o stagionale
- ← **permanente**
 - a) **fisso**
 - b) rimovibile

5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza)

- ← residenziale
- ← ricettiva/turistica
- ← industriale/artigianale
- ← agricolo
- ← commerciale/direzionale
- ← **altro : ripristino e riapertura al transito di strade provinciali**

← **5.b USO ATTUALE DEL SUOLO** (se lotto di terreno)

- ← urbano
- ← agricolo
- ← boscato
- ← naturale non coltivato
- ← **altro :** realizzazione di gabbionate ad una fila, due e tre file, per il consolidamento delle scarpate di controripa e sottoscarpa, muri di sostegno e paratie di pali in c.a. con trave di irrigidimento terminale, cunette stradali e spallette, tombini e scatolari, rifacimento di tratti di cassonetto stradale completamente dissestato, ripristino in sagoma delle sedi stradali deformate con bitume, rifacimento del manto di usura stradale, realizzazione di nuove barriere di protezione, realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:

←

☐	insediamento urbano	☐	centro storico
		☐	area limitrofa al centro storico
		☐	area di edificazione recente
		☐	area di margine urbano
☐	insediamento rurale	☐	nucleo storico
		☐	area limitrofa al nucleo storico
		☐	area di margine
		☐	casa sparsa
☐	territorio rurale		<i>(descrivere i principali ordinamenti colturali)</i>
X	<u>area naturale</u>		Manutenzione straordinaria di strade provinciali

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

- ← costa (bassa/alta)
- ← ambito lacustre/vallivo
- ← pianura
- ← **versante (collinare/montano)**
- ← altopiano
- ← promontorio
- ← piana valliva (montana/collinare)
- ← terrazzamento
- ← crinale

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- Realizzazione di gabbionate ad una fila, due e tre file, per il consolidamento delle scarpate di controripa e sottoscarpa;
- Realizzazione di muri di sostegno in c.a. e paratie di pali in c.a. con trave di irrigidimento terminale;

- Realizzazione di cunette stradali e spallette, tombini e scatolari per un ottimale convogliamento ed allontanamento delle acque superficiali dalle sedi stradali;
- Rifacimento di tratti di cassonetto stradale completamente dissestato;
- Ripristino in sagoma delle sedi stradali deformate con bitume;
- Rifacimento del manto di usura stradale;
- Realizzazione di nuove barriere di protezione;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Alla presente relazione è allegata la documentazione fotografica che permette una vista di dettaglio delle aree di intervento e una vista panoramica del contesto, per mezzo della quale è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. Le riprese fotografiche sono corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto paesaggistico e dell'area di intervento.

10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DEL NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (artt. 136, 141, 157 D.lgs 42/04): cose immobili; ville, giardini, parchi; complessi di cose immobili; bellezze panoramiche: estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate:

Nessuno.

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 42/04): territori costieri; territori contermini ai laghi; fiumi, torrenti, corsi d'acqua; montagne sup. 1200/1600 m; ghiacciai e circhi glaciali; parchi e riserve; territori coperti da foreste e boschi; università agrarie e usi civici; zone umide; vulcani; zone di interesse archeologico.

Sulla zona di intervento risulta attivo il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c del D. Lgs. n. 42/2004.

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA: Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico (4):

Le opere principali che si andranno a realizzare sono muri in c.a. e gabbionate di contenimento di controripa e sottoscarpa, comprese alcune tubazioni tipo ARMCO per il corretto allontanamento delle acque superficiali.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Con riferimento agli elaborati progettuali esecutivi è prevista la realizzazione dei manufatti aventi le seguenti caratteristiche:

- Realizzazione di gabbionate ad una fila, due e tre file, per il consolidamento delle scarpate di controripa e sottoscarpa;
- Realizzazione di muri di sostegno in c.a. e paratie di pali in c.a. con trave di irrigidimento terminale;
- Realizzazione di cunette stradali e spallette, tombini e scatolari per un ottimale convogliamento ed allontanamento delle acque superficiali dalle sedi stradali;
- Rifacimento di tratti di cassonetto stradale completamente dissestato;
- Ripristino in sagoma delle sedi stradali deformate con bitume;
- Rifacimento del manto di usura stradale;
- Realizzazione di nuove barriere di protezione;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

La realizzazione dei suddetti lavori (muri in c.a., gabbionate di contenimento e opere connesse) non comportano nessuna variazione e/o conseguenza a quanto già preesistente e autorizzato.

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO

Nella progettazione dei suddetti interventi si è cercato di ridurre a zero l'impatto sui caratteri del contesto paesaggistico e delle aree di intervento.

Firma del Progettista dell'intervento :



15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO O DEL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE ED EVENTUALI PRESCRIZIONI DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA

COMPETENTE

.....

.....

.....

Firma del Dirigente del Servizio della Soprintendenza

Visto del Soprintendente.....

