


LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

L.R. 15/2015

Lavori di manutenzione straordinaria dell'asse di collegamento tra la SS.115 in corrispondenza del Bivio Borgo Bonsignore e la SS. 189 in contrada Tumarrano - 4° lotto funzionale tratto SP N. 35 - S.P. 32, SP 19B, SP 31, SP 29A



Aggiornamento Prezzario Regionale Sicilia 2024

Decreto Legislativo n. 36/2023

SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI,
EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

Elaborati :

0	Elenco Elaborati		
1	Relazione Tecnica Generale	11	Computo metrico estimativo - Aggiornamento 2024
1 bis	Relazione integrativa - Aggiornamento 2024	12	Calcolo incidenza per la manodopera - Aggiornamento 2024
2	Corografia 1/150.000	13	Quadro economico di spesa - Aggiornamento 2024
3	Planimetria Generale 1/10.000	14	Elenco Prezzi - Aggiornamento 2024
4	Planimetria, Piante e Sezioni	15	Capitolato Speciale di Appalto - Aggiornamento 2024
5	Carta dei Vincoli	16	Piano di Sicurezza e Coordinamento
6	Relazione Paesaggistica	17	Piano di manutenzione
7	Particolari costruttivi opere d'arte		
8	Relazione Geologica, prove e sondaggi geognostici		
9	Relazione di calcolo		
10	Esecutivi di calcolo		

Gruppo di Progettazione

(Geom. Totò Cacciatore) _____

(Geom. Bonfiglio Giuseppe) _____

(Geom. Armando Spaziani) _____


Coord. Sicurezza

(Ing. Angela Rizzo) _____

Geologo

(Dott. Antonio Bunone) _____

Il Progettista:

(Ing. Angela Rizzo) 

Il Verificatore

(Arch. Alessandro Tuttolomondo)

Agrigento,.....



Validato ai sensi dell'art. 42 del D. LGS. n. 36/2023

Il R.U.P.

(Dott. Roberto Bonfiglio)

Il DIRETTORE DEL SETTORE
(Ing. Michelangelo Di Carlo)

Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. Totale Costo sicurezza: €
1.672.118,14

Incidenza sicurezza: 0,000 %

Media matematica delle Incid.manodopera : 23,19%
Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 18,65%

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazioni	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia	Materiali x Quantità	Noli	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop	Incidenza Manodop
SIC24_1.1.1.1	Conglomerato bituminoso chiuso per	554,32	5,33	2.954,53	268,59	309,00								553,91	23,30%
SIC24_1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata, per	3676	6,05	22.239,80	2.021,80	2.325,96								5.714,86	31,94%
SIC24_1.5.5	Costituzione di rilevato, per la	1530	29,77	45.548,10	4.140,74	4.763,68								2.491,88	6,80%
SIC24_3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture	673,57	204,96	138.054,91	12.550,45	14.438,57								3.132,68	2,82%
SIC24_3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata	3800	2,71	10.298,00	936,18	1.077,02								1.929,34	23,29%
SIC24_3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	1727,2	44,58	76.998,58	6.999,87	8.052,95								21.106,00	34,07%
SIC24_6.1.1.1	Fondazione stradale eseguita con	1225	30,98	37.950,50	3.450,05	3.969,08								2.247,25	7,36%
SIC24_6.1.4.1	Conglomerato bituminoso per strato di	14400	2,42	34.848,00	3.168,00	3.644,60								1.894,07	6,76%
SIC24_6.1.5.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso	7200	2,70	19.440,00	1.767,27	2.033,15								947,32	6,06%
SIC24_6.1.6.1	Conglomerato bituminoso chiuso per	5400	3,42	18.468,00	1.678,91	1.931,49								1.136,42	7,65%
SIC24_6.3.2.2	Fornitura e posa di gabbioni in rete met	1232,194	144,23	177.719,34	16.156,30	18.586,90								34.173,65	23,90%
SIC24_6.3.7	Compenso addizionale al prezzo di cui	58130,01	,66	38.365,81	3.487,80	4.012,51								6.738,52	21,83%
SIC24_6.5.1.2	Fornitura e posa in opera di barriere	1030	149,36	153.840,80	13.985,53	16.089,54								11.241,59	9,08%
SIC24_6.5.1.6	Fornitura e posa in opera di barriere	80	356,15	28.492,00	2.590,18	2.979,86								1.091,43	4,76%
SIC24_6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali	15	223,60	3.354,00	304,91	350,78								255,74	9,48%
SIC24_6.6.2	Fornitura e collocazione di segnali	10	227,52	2.275,20	206,84	237,95								170,49	9,31%
SIC24_6.6.6.1	Fornitura e collocazione di segnale	10	196,27	1.962,70	178,43	205,27								170,49	10,80%
SIC24_6.6.7.1	Fornitura e collocazione di segnale	30	185,33	5.559,90	505,45	581,49								511,46	11,43%
SIC24_6.6.2.2	Esecuzione di strisce longitudinali	8000	1,29	10.320,00	938,18	1.079,32								3.708,17	44,66%
SIC24_19.6.7	Fornitura e posa in opera, di	3600	11,63	41.868,00	3.806,18	4.378,79								3.136,22	9,31%
W8	Conglomerato bituminoso strato di base	470	113,40	53.298,00	4.845,27	5.574,21								13.935,52	32,50%
W9	Conglomerato Bituminoso strato Binder	2420,55	133,50	323.143,43	29.376	33.796,17								84.490,44	32,50%

