

.....

.....



INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI

	DESCRIZIONE	N. PAGINA
1	RIFINITURE EDILI	1
1.1	MURATURE, TRAMEZZI E RIVESTIMENTI	2
1.2	INTONACI INTERNI, TINTEGGIATURE E CONTROSOFFITTI	4
1.3	PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E BATTISCOPA	21
1.4	PORTE INTERNE E INFISSI ESTERNI	33
1.5	OPERE VARIE	36
2	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA	42
2.1	OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA	43
3	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	73
3.1	IMPIANTI ELETTRICI	74
3.2	IMPIANTI SPECIALI	106
4	IMPIANTI MECCANICI	116
4.1	APPARECCHIATURE DI CENTRALE	117
4.2	REGOLAZIONI ED ELEMENTI IN CAMPO	118
4.3	U.T.A. ED ACCESSORI	120
4.4	CORPI SCALDANTI ED ACCESSORI	122
4.5	POMPE ED ACCESSORI	124
4.6	VALVOLE ED ACCESSORI	125
4.7	BOCCHETTAME, CANALIZZAZIONI ED ACCESSORI	131
4.8	SANITARI, RUBINETTERIE E RETI DI SCARICO	136
4.9	TUBAZIONI ED ACCESSORI	138
4.10	COIBENTAZIONI E ISOLAMENTI	142
4.11	RETE ANTINCENDIO E COMPONENTI	143
4.12	ASSISTENZE MURARIE	145

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
1	 RIFINITURE EDILI					

a riportare Euro					
------------------	--	--	--	--	--

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
1.1	 MURATURE, TRAMEZZI E RIVESTIMENTI					
1.1.1 2.1.1.1.2	<i>Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, eseguito a mano.....</i>					
	<i>Formazione apertura Cucina 1:</i>					
	2,00x0,36x3,00	2	160			
	<i>Formazione apertura nel Bar:</i>					
	1,40x0,30x2,30	0	966			
	<i>Apertura derrate alimentari:</i>					
	1,00x0,30x2,30	0	690			
	<i>Apertura nell'intercapedine:</i>					
	1,40x0,30x2,30	0	966			
	<i>Apertura nella cucina 1 per aerazione:</i>					
	2,50x0,36x0,60	0	540			
	mc.	5,322		333,70	1.775,95	
1.1.2 2.1.5	<i>Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una percentuale dei fori superiore al 55%, una conduttività equivalente del blocco non inferiore a 0,145 W/m2 K, un peso specifico dei blocchi superiore a 800 kg/m3, resistenza al fuoco R.E.I. 180.....</i>					
	<i>CORPO I:</i>					
	<i>Pianta a quota 000:</i>					
	<i>Locale derrate alimentari a temperatura ambiente::</i>					
	5,70x0,30x3,54	6	053			
	mc.	6,053		208,60	1.262,66	
1.1.3 2.2.1.3	<i>Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, spessore di 12 cm.....</i>					
	<i>CORPO I:</i>					
	<i>Pianta a quota 000:</i>					
	<i>Spogliatoio guardaroba:</i>					
	(4,45+3,75+0,85+1,45)x3,54	37	170			
	<i>Zona cucina:</i>					
	(12,55+4,90+0,40+7,25+6,15+3x4,70+4,25+2,00)x3,54	182	664			
	<i>CORPO I:</i>					
	<i>Pianta a quota 000:</i>					
	<i>Spogliatoio guardaroba:</i>					
	(1,80+3,65+2,00)x3,54	26	373			
	<i>Back-Office:</i>					
	(4,45+6,05+6,35)x3,54	59	649			
	mq.	305,856		28,20	8.625,14	
1.1.4 2.2.11	<i>Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm e rivestimento con lastra di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm, fissato alla struttura metallica con viti autopercoranti.....</i>					
	<i>Locale derrate alimentari a temperatura controllata:</i>					
	(2,50+5,35+4,55)x3,54	43	896			
				<i>a riportare Euro</i>	11.663,75	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				11.663	75
	<i>Locale derrate alimentari a temperatura ambiente:</i>					
	(1,20+6,25)x3,54	26	373			
	<i>Guardaroba e disimpegno:</i>					
	(1,65+1,65+2,95)x3,54	22	125			
	mc.	92	394	40,50	3.741	96
1.1.5 + PP.1	<i>Fornitura e posa in opera di rivestimento facciavista dello spessore di cm12, con mattoni pieni o trafiletti, aventi dimensioni di cm12x25x5,2 di colore a scelta della D.L.....</i>					
	<i>Copertura corpo C:</i>					
	(3,30+4,10+8,90+1,20+3,90)x0,70	14	980			
	mq.	14	980	102,50	1.535	45
TOTALE MURATURE, TRAMEZZI E RIVESTIMENTI				Euro	16.941	16

a riportare Euro

16.941, 16

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				16.941,	16
1.2	 INTONACI INTERNI, TINTEGGIATURE E CONTROSOFFITTI					
1.2.1 21.1.11	<i>Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di ri- sulla sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</i>					
	<i>Rimozione intonaco parete servizi Corpo G: Parete M-2-I-3:</i>					
	(1,00+0,30+1,85+9,05)x4,59	55	998			
	<i>Parete 3-4-M2:</i>					
	9,15x(4,59+5,59)/2+(4,30+0,36+0,20+0,70)x5,59	77	654			
	mq.	133	652	9,54	1.275,	04
1.2.2 9.1	<i>Intonaco civile per interni costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato fratazzato applicato con predisposti sest, il tutto su pareti verticali o orizzontali.....</i>					
	<i>CORPO I:</i>					
	<i>Pianta a quota 000:</i>					
	<i>Bar:</i>					
	(4,00+2,50)x2,20	14	300			
	<i>Cella:</i>					
	(2x4,70+2x2,15)x2,20	30	140			
	<i>Lavaggio stoviglie:</i>					
	2x(2x4,70+2x2,50)x2,20	63	360			
	<i>Office/stoviglie:</i>					
	(2x4,70+2x4,50)x2,20	40	480			
	<i>Pilastro circolare:</i>					
	0,80x3,14x2,20	5	526			
	<i>Cucina "1":</i>					
	(6,80+7,25+2,00+(0,80x3,14/2)+4,25+7,25)x2,20	63	373			
	<i>Cucina "2":</i>					
	(4,25+(0,80x3,14/2)+2,00+6,15+0,50+0,30+0,30+0,80+0,30+0,20)x2,20	35	323			
	<i>Derrate alimentari a temperatura ambiente:</i>					
	(1,20+6,25+5,70+5,25)x2,20	40	480			
	mq.	292	982	18,50	5.420,	17
1.2.3 + PP.5	<i>Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile realizzato con pannelli di fibra minerale, tipo STAR TONE FISSURED LAY-on della ITP o prodotto di superiori caratteristiche, composto da pannelli modulo mm 600x600, dello spessore di mm 13 in fibra minerale, con superficie in vista con effetto fessurato, verniciata con resine viniliche di colore bianco.....</i>					
	<i>Vedi piante controsoffitti:</i>					
	<i>CORPO "A":</i>					
	<i>PIANTA A QUOTA 000:</i>					
	<i>Corridoio mq:</i>					
	230,00	230	000			
	<i>Laboratorio di tecnica commerciale e macchine calcolatrici mq.:</i>					
	108,00	108	000			
	<i>Laboratorio di dattilografia e stenografia mq.:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				23.636,	37

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				23.636,37	
	102,00	102	000			
	W.C. donne mq.:					
	37,00	37	000			
	W.C. uomini mq.					
	40,40	40	400			
	PIANTA A QUOTA cm384: W.C. donne mq.:					
	37,00	37	000			
	W.C. uomini mq.:					
	40,40	40	400			
	Corridoio mq.:					
	180,00	180	000			
	Ingresso auditorium mq.:					
	7,80	7	800			
	Aule I.T.C. mq.:					
	5x49,50	247	500			
	PIANTA A QUOTA cm768: W.C. donne mq.:					
	37,00	37	000			
	W.C. uomini mq.:					
	40,40	40	400			
	Corridoio mq.:					
	240,00	240	000			
	Aule geometra mq.:					
	5x49,50	247	500			
	CORPO "B": PIANTA A QUOTA 000: Laboratorio di ragioneria e macchine contabili mq:					
	110,00	110	000			
	PIANTA A QUOTA cm384: Aule I.T.C. mq.:					
	5x49,50	247	500			
	PIANTA A QUOTA cm768: Aule geometri mq.:					
	5x49,50	247	500			
	Corridoio mq.:					
	100,00	100	000			
	CORPO "C-H": PIANTA A QUOTA 000: Corridoio mq:					
	40,00	40	000			
	W.C. uomini mq.:					
	21,00	21	000			
	W.C. donne mq.:					
	21,40	21	400			
	PIANTA A QUOTA cm384: Corridoio mq.:					
	16,50	16	500			
	Biblioteca mq.:					
	65,50	65	500			
	Hall mq.:					
	89,00	89	000			
	Presidenza mq.:					
	34,20	34	200			
	<i>a riportare Euro</i>				23.636,37	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				23.636,	37
	<i>W.C. preside mq.:</i>					
	4,20	4	200			
	<i>Segreteria mq.:</i>					
	39,00	39	000			
	<i>Spogliatoi personale mq.:</i>					
	15,00+19,50	34	500			
	<i>Corridoio spogliatoio:</i>					
	16,00	16	000			
	<i>PIANTA A QUOTA cm768:</i>					
	<i>Corridoio mq.:</i>					
	173,00+45,00	218	000			
	<i>Biblioteca mq.:</i>					
	60,10	60	100			
	<i>Sala professori mq.:</i>					
	82,60	82	600			
	<i>W.C. professori:</i>					
	2x9,70	19	400			
	<i>Sala mensa mq.:</i>					
	126,00	126	000			
	<i>Zona self-service mq.:</i>					
	63,00	63	000			
	<i>W.C. sala mensa mq.:</i>					
	14,60	14	600			
	<i>CORPO "D":</i>					
	<i>Corridoio mq.:</i>					
	14,50	14	500			
	<i>Corpo "E":</i>					
	<i>Corridoio mq.:</i>					
	89,00	89	000			
	<i>CORPO "F":</i>					
	<i>Corridoio mq.:</i>					
	140,00	140	000			
	<i>Aule I.T.C. mq.:</i>					
	5x50,00	250	000			
	<i>CORPO "G":</i>					
	<i>Disimpegno palestra mq.:</i>					
	72,00	72	000			
	<i>Sala medico mq.:</i>					
	13,70	13	700			
	<i>W.C. medico mq.:</i>					
	3,50	3	500			
	<i>Spogliatoio uomini mq.:</i>					
	52,30	52	300			
	<i>Spogliatoio donne mq.:</i>					
	48,90	48	900			
	<i>Spogliatoio istruttori donne mq.:</i>					
	14,90	14	900			
	<i>Spogliatoio istruttori uomini mq.:</i>					
	14,10	14	100			
	<i>CORPO "I":</i>					
	<i>PIANTA A QUOTA 000:</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	31,00	31	000			
	<i>Bar + sala Bar + Back Office mq.:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				23.636,	37

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				23.636,37	
	162,00	162	000			
	<i>Guardaroba:</i>					
	18,00+13,20+6,30	37	500			
	<i>Magazzino derrate alimentari:</i>					
	20,80+18,40	39	200			
	<i>Sala ristorazione:</i>					
	118,00	118	000			
	<i>Cucine 1 e 2:</i>					
	50,00+46,00	96	000			
	<i>Office/stoviglie:</i>					
	20,90	20	900			
	<i>Lavaggio stoviglie:</i>					
	11,75+11,70	23	450			
	<i>Cella:</i>					
	10,10	10	100			
	mq.	4.516	050	25,60	115.610,88	
1.2.4 9.12	<i>Intonaco interno premiscelato, dello spessore reso da 20 a 25 mm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei aggreganti, atto ad assicurare un contributo all'isolamento termico (coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,129 W/m°K nonché una protezione antincendio REI 120 sulla faccia esposta al fuoco.....</i>					
	<i>CORPO I:</i>					
	<i>Pianta a quota 000:</i>					
	<i>Spogliatoio guardaroba:</i>					
	(1,40+0,85+(0,80x3,14/2)+3,75+0,20+0,15+1,80+0,15+0,80+0,15+2,00+7,05)x3,54	69	228			
	(3,10+4,45+3,65)x3,54	39	648			
	<i>Disimpegno:</i>					
	(2,30+1,60+3,55)x3,54	26	373			
	<i>Back/office:</i>					
	(2x5,90+2x4,30)x3,54	72	216			
	<i>Sala Bar:</i>					
	(6,35+0,15+1,90+6,05+4,45)x3,54	66	906			
	<i>Derrate alimentari a temperatura ambiente:</i>					
	(5,70+5,25)x3,54	38	763			
	<i>Sala ristorazione:</i>					
	(12,55+4,90+1,05)x3,54	65	490			
	<i>Cella:</i>					
	(2x4,70+2x2,15)x(3,54-2,20)	18	358			
	<i>Lavaggio stoviglie:</i>					
	(2x4,70+2x2,50)x(3,54-2,20)	19	296			
	(2x4,70+2x2,55)x(3,54-2,20)	19	430			
	<i>Office/stoviglie:</i>					
	(2x4,70+2x4,50+0,80x3,14)x(3,54-2,20)	28	022			
	<i>Cucina "1":</i>					
	(2x6,80+2x7,25)x(3,54-2,20)	37	654			
	<i>Cucina "2":</i>					
	(0,30+0,25+6,85+6,15+0,50+0,30+0,30+0,80+0,30)x(3,54-2,20)	21	105			
	<i>a riportare Euro</i>				139.247,25	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				139.247	25
	<i>Per ripristino nelle aperture:</i>					
	15,00	15	000			
	mq.	537	489	22,10	11.878	51
1.2.5 + PP.6	<i>Realizzazione di intonaco per esterni a tre stati (rinzafo-arriccio-stabilitura), il tutto dello spessore complessivo non inferiore a cm2,5 per le superfici verticali ed a cm 1,50 per le superfici orizzontali.....</i>					
	<i>Intonaco parete servizi Corpo G:</i>					
	<i>Parete M-2-I-3:</i>					
	(1,00+0,30+1,85+9,05)x4,59	55	998			
	<i>Parete 3-4-M2:</i>					
	9,15x(4,59+5,59)/2+(4,30+0,36+0,20+0,70)x5,59	77	654			
	mq.	133	652	32,70	4.370	42
1.2.6 + PP.2	<i>Fornitura e posa in opera di pavimento o rivestimento in linoleum monostrato dello spessore di mm.2,5 fornito in teli della larghezza di m. 2,00.....</i>					
	<i>CORPO "D":</i>					
	<i>PIANTA A QUOTA 000:</i>					
	<i>Laboratorio di chimica e scienze naturali:</i>					
	(15,90+11,05+16,05+8,90)x1,30	67	470			
	<i>Laboratorio di fisica:</i>					
	(15,90+12,75+3,75+1,00+9,00+1,00+3,75+12,75)x1,30	77	870			
	<i>CORPO "I":</i>					
	<i>PIANTA A QUOTA 000:</i>					
	<i>Bar+sala barr:</i>					
	(6,20+6,20+6,35+0,15+1,90+6,05+4,45+3,55+12,05+15,10+2,25+(2x0,80x3,14))x1,30	90	056			
	<i>Back/Office:</i>					
	(2x5,90+2x4,30)x1,30	26	520			
	<i>Sala Ristorazione:</i>					
	(6,40+5,95+1,65+1,85+0,75+4,65+6,10+0,90+0,80+3,60+4,10+0,10+1,05+4,90+12,55+(0,80x3,14))x1,30	75	221			
	<i>Pilastrini circolari (sviluppo):</i>					
	38x0,70x3,14x1,30	108	581			
	mq.	445	718	39,80	17.739	58
1.2.7 11.1	<i>Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idro- pittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, spolveratura, strato di fissativo impregnante.....</i>					
	<i>Vedi piante quotate:</i>					
	<i>CORPO "A":</i>					
	<i>Corridoio 1-39-40-2:</i>					
	(24,20+0,55+3,45+9,50+1,20+3x0,40+0,80+2,00+7,45+0,65+5,90)x1,50	85	350			
	<i>Corridoio zona scala:</i>					
	(1,60+2,75+1,45+0,75+0,30+9,65+6,95+11,20+1,55+2,50+1,40+6,70+1,50+31,80+1,40+0,80+1,20)x1,50	125	250			
	<i>Pilastrini 27-28-19-20-21:</i>					
	5x0,60x3,14x3,00	28	260			
	<i>Laboratorio di tecnica commerciale e macchine calcolatrici:</i>					
	(14,20+8,10+12,40+7,40)x1,50	63	150			
	<i>a riportare Euro</i>				173.235	76

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				173.235	76
	<i>Pilastrini 10-11-18:</i>					
	3x0,60x3,14x3,00	16	956			
	<i>Laboratorio di dattilografia e stenografia:</i>					
	(14,25+18,65+0,50+0,30+0,50+8,10)x1,50	63	450			
	<i>Pilastrini 12-13:</i>					
	2x0,60x3,14x3,00	11	304			
	<i>PIANTA A QUOTA cm384:</i>					
	<i>Ingresso auditorium:</i>					
	(3,35+2,55+3,35)x1,50	13	875			
	<i>Corridoio:</i>					
	(9,40+2,75+1,45+0,75+0,30+9,65+7,20+6,60+6,10+1,55+2,50+1,40+6,70+1,60+8,70+29,05+1,05)x1,50	145	125			
	<i>Pilastrini 17-18-19-20-21-27-28:</i>					
	7x0,60x3,14x3,00	39	564			
	<i>Aule I.T.C.:</i>					
	5x(2x8,90+2x5,50)x1,50	216	000			
	<i>PIANTA A QUOTA cm768:</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	(9,40+2,75+1,45+0,75+0,30+9,65+7,20+6,60+6,10+1,55+2,50+1,40+6,70+1,60+8,70+29,05+1,05)x1,50	145	125			
	<i>Pilastrini 17-18-19-20-21-27-28:</i>					
	7x0,60x3,14x3,00	39	564			
	<i>Aule geometri:</i>					
	5x(2x8,90+2x5,50)x1,50	216	000			
	<i>CORPO "B":</i>					
	<i>PIANTA A QUOTA 000:</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	(1,74+4,62+0,72)x1,50	10	620			
	<i>Laboratorio di ragioneria e macchine contabili:</i>					
	(9,85+11,16+9,65+1,77+0,10+1,28+0,10+8,11)x1,50	63	030			
	<i>Pilastrini 8-14:</i>					
	2x0,60x3,14x3,00	11	304			
	<i>PIANTA A QUOTA 384:</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	(1,50+2,05+2,70+5,62+29,30)x1,50	61	755			
	<i>Pilastrini 14-15-16-17-18:</i>					
	5x0,60x3,14x3,00	28	260			
	<i>Soffitto mq.:</i>					
	105,00	105	000			
	<i>Aule I.T.C.:</i>					
	5x(2x8,90+2x5,50)x1,50	216	000			
	<i>PIANTA A QUOTA 768:</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	(1,50+29,30)x1,50	46	200			
	<i>Pilastrini 14-15-16-17-18:</i>					
	5x0,60x3,14x3,00	28	260			
	<i>Aule geometri:</i>					
	5x(2x8,90+2x5,50)x1,50	216	000			
	<i>CORPO "C":</i>					
	<i>PIANTA A QUOTA 000:</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	(1,40+5,55+2,22+2,25+1,35+1,00+1,25+1,00+4,00+4x0,30+1,40+1,00+1,25+1,00+0,65+7,80+0,60+14,20+6,05+11,80+3,50+2,20+0,25+2,95+0,25+2,65+0,25+5,95)x1,50	127	455			
	<i>Pilastrino 36:</i>					
	0,60x3,14x3,00	5	652			
	<i>PIANTA A QUOTA cm384:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				173.235	76

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				173.235,	76
	<i>Corridoio:</i> (4,60+0,25+2,65+0,25+2,95+0,25+2,20+3,50+7,40+0,30+6,25+1,70+0,70+8,00+0,70+0,40+0,40+4,95+8,00+4,95+4,50+2,80+13,90)x1,50	122	400			
	<i>Pilastrini 36-42-32-48-49-46:</i> 6x0,60x3,14x3,84	43	407			
	<i>Parete 30-31:</i> (0,30+8,70+1,50+0,30+1,20+8,40)x3,84	78	336			
	<i>Soffitto scala mq:</i> 35,70	35	700			
	<i>Soffitto mq.:</i> 78,00	78	000			
	<i>Biblioteca:</i> (7,45+18,40+2,80+1,20+4,65+8,00+4,95+3,60+4,95+8,00)x1,50	96	000			
	<i>Pilastrini 16-19:</i> 0,60x3,14x3,84+0,60x3,14x3,00	12	887			
	<i>PIANTA A QUOTA cm768:</i> <i>Corridoio:</i> (4,60+0,25+2,65+0,25+2,95+0,25+2,20+3,50+7,40+0,30+26,80)x1,50	76	725			
	<i>Pilastrini 36-42-32-48-49:</i> 5x0,60x3,14x3,00	28	260			
	<i>Biblioteca:</i> (7,45+8,00+7,45+8,00)x1,50	46	350			
	<i>Pilastrino 16:</i> 0,60x3,14x3,00	5	652			
	<i>Sala mensa:</i> (7,40+1,35+0,30+3,50+0,30+2,20+0,30+0,40+0,65+8,00)x1,50	36	600			
	<i>Pilastrino 46:</i> 0,60x3,14x3,00	5	652			
	<i>Sala professori:</i> (4x3,00+3,30+0,30+0,30+0,30+3,80+0,60+0,65+8,00+0,65+0,60+3,80+0,30+0,30+0,30+3,30+8,00+4x3,00)x3,00	175	500			
	<i>Pilastrino 19:</i> 0,60x3,14x3,00	5	652			
	<i>CORPO "D":</i> <i>PIANTA A QUOTA 000:</i> <i>Disimpegno:</i> (4,45+3,30+4,50)x1,50	18	375			
	<i>Laboratorio di chimica e scienze naturali:</i> (15,90+11,05+16,05+8,90)x1,50	77	850			
	<i>Laboratorio di fisica:</i> (15,90+12,75+3,75+1,00+9,00+1,00+3,75+12,75)x1,50	89	850			
	<i>CORPO "E":</i> <i>PIANTA A QUOTA 000:</i> <i>Corridoio:</i> (10,00+5,95+30,45+25,75+1,20+6,20)x1,50	119	325			
	<i>Laboratorio di disegno tecnico e architettonico:</i> (13,65+11,30+11,50+8,65)x1,50	67	650			
	<i>Laboratorio di costruzione e disegno:</i> (10,00+13,60+9,60+11,30)x1,50	66	750			
	<i>CORPO "F":</i> <i>PIANTA A QUOTA 000:</i> <i>Corridoio:</i> (8,15+0,36+3,50+0,30+4,35+4,20+3,90+0,80+0,30+0,80+0,30+0,80+0,30+0,90+29,60)x1,50	87	840			
	<i>Pilastrini 23-24:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				173.235,	76

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				173.235	76
	2x0,60x3,14x3,00	11	304			
	<i>Aule I.T.C.:</i>					
	5x(8,95x2+5,50x2)x1,50	216	750			
	<i>CORPO "G": Disimpegno palestra:</i>					
	(4,02+26,06+3,20+14,65+2,17+5,80+0,30+5,85+9,15+2,85)x3,54	262	137			
	<i>A detrarre vuoti:</i>					
	-(3x4,45x2,50+2x1,62x2,50)	-41	475			
	<i>A detrarre infissi tipo F5bis:</i>					
	-(3x2,05x2,70)	-16	605			
	<i>Interno palestra:</i>					
	2x(30,15+17,74)x7,62	729	844			
	<i>A detrarre vuoti:</i>					
	-(3x4,45x2,50+2x1,62x2,50)	-41	475			
	<i>A detrarre infissi tipo F20:</i>					
	-8x4,70x1,65	-62	040			
	<i>CORPO "H": PIANTA A QUOTA cm384: Corridoio:</i>					
	(3,30+0,70+8,00+0,70+3,30+1,70+0,75+11,20+2,00+5,20)x1,50	55	275			
	<i>Pilastrini 2-6:</i>					
	3x0,60x3,14x3,84	21	704			
	<i>Soffitto mq.:</i>					
	14,00	14	000			
	<i>Presidenza:</i>					
	(2,00+1,90+4,85+8,00+3,50+1,45+1,20+0,70+3,90)x3,00	82	500			
	<i>Segreteria:</i>					
	(14,20+1,50+1,65+6,15+0,90)x3,00	73	200			
	<i>PIANTA A QUOTA cm768: Corridoio:</i>					
	(1,30+0,30+5,45)x1,50	10	575			
	<i>Pilastrini 2-6:</i>					
	2x0,60x3,14x3,00	11	304			
	<i>Sala mensa:</i>					
	(1,30+0,30+5,45+3,30+0,70+8,00+0,70+0,80)x1,50	30	825			
	<i>Pilastrino 7:</i>					
	0,40x3,14x3,00	3	768			
	<i>Elemento pilastro 3:</i>					
	(0,20+2,95+0,20)x3,00	10	050			
	<i>Zona self-service:</i>					
	(11,25+2,35+1,20+1,70+7,50+3,10+0,80)x1,50	41	850			
	<i>Pilastrini 10-14-15:</i>					
	3x0,40x3,14x3,00	11	304			
	<i>CORPO I: Pianta a quota 000: Spogliatoio guardaroba:</i>					
	(1,40+0,85+(0,80x3,14/2)+3,75+0,20+0,15+1,80+0,15+0,80+0,15+2,00+7,05)x3,00	58	668			
	(3,10+4,45+3,65)x3,00	33	600			
	<i>Disimpegno:</i>					
	(2,30+1,60+3,55)x3,00	22	350			
	<i>a riportare Euro</i>				173.235	76

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				173.235,	76
	<i>Back/office:</i>					
	(2x5,90+2x4,30)x1,50	30	600			
	<i>Sala Bar:</i>					
	(6,20+6,20+6,35+0,15+1,90+6,05+4,45+3,55+12,05+15,10+2,25+(2x0,80x3,14))x1,50	103	911			
	<i>Derrate alimentari a temperatura ambiente:</i>					
	(5,70+5,25+1,20+6,25)x3,00	55	200			
	<i>Sala ristorazione:</i>					
	(6,40+5,95+1,65+1,85+0,75+4,65+6,10+0,90+0,80+3,60+4,10+0,10+1,05+4,90+12,55+(0,80x3,14)+2x1,00+2x0,40)x1,50	90	993			
	<i>Cella:</i>					
	(2x4,70+2x2,15)x0,80	10	960			
	<i>Lavaggio stoviglie:</i>					
	(2x4,70+2x2,50)x0,80	11	520			
	(2x4,70+2x2,55)x0,80	11	600			
	<i>Office/stoviglie:</i>					
	(2x4,70+2x4,50+0,80x3,14)x0,80	16	730			
	<i>Cucina "1":</i>					
	(2x6,80+2x7,25)x0,80	22	480			
	<i>Cucina "2":</i>					
	(0,30+0,25+6,85+6,15+0,50+0,30+0,30+0,80+0,30)x0,80	12	600			
	<i>Per ripristino nelle aperture:</i>					
	15,00	15	000			
	<i>PIANTA A QUOTA cm 384:</i>					
	<i>Corridoio servizi:</i>					
	(3,05+3,85+1,10+3,40+1,80+11,60)x3,80	94	240			
	<i>Hall:</i>					
	(4,80+1,50+7,05+0,40+7,45)x3,54	75	048			
	<i>Retro relatore:</i>					
	(5,15+1,20+1,20+2,45+2,85+3,65)x3,80	62	700			
	<i>Auditorium:</i>					
	(4,00+1,65+5,75+3,30+6,10+1,80+1,60+0,30+8,90+9,85+6,80+0,30+7,10+3,45+3,55+1,90+0,55+3,05+27,80)x3,80	371	450			
	<i>Pilastrini:</i>					
	7x0,40x3,14x3,80	33	410			
	<i>QUANTITA' PARETI SERVIZI:</i>					
	<i>Vedi piante quotate:</i>					
	<i>CORPO "A":</i>					
	<i>W.C. Donne:</i>					
	<i>W.C.:</i>					
	(4x1,50+4x2x1,50+4x2x1,10)x0,80	21	440			
	<i>Zona lavabi:</i>					
	(2,80+6,45+3,95+0,10+2,45+1,80+1,55+0,60+1,90+3,05)x0,80	19	720			
	<i>W.C. disabili:</i>					
	(1,90+2,80+1,80+2,20)x0,80	6	960			
	<i>W.C. uomini:</i>					
	<i>W.C.:</i>					
	(5x2x1,50+5x2x1,10)x0,80	20	800			
	<i>Zona lavabi:</i>					
	(5,90+4,50+1,40+1,80+0,40+0,10+2,40+1,90+0,95+2,10+1,50+2,50+0,10+3,90)x0,80	23	560			
	<i>W.C. disabili:</i>					
	1,80x4x0,80	5	760			
	<i>Ingresso W.C.:</i>					
	(2,00+1,65+2,10+1,65+2x0,30)x3,54	28	320			
	<i>Locale Q.E.:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				173.235,	76

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				173.235,	76
	(2,70+2,15+2,75+2,10)x3,54	34	338			
	Soffitto mq.:					
	6,00	6	000			
	PIANTA A QUOTA cm384: W.C. Donne:					
	(4x1,50+4x2x1,50+4x2x1,10)x0,80	21	440			
	Zona lavabi:					
	(2,80+6,45+3,95+0,10+2,45+1,80+1,55+0,60+1,90+3,05)x0,80	19	720			
	W.C. disabili:					
	(1,90+2,80+1,80+2,20)x0,80	6	960			
	W.C. uomini:					
	W.C.:					
	(5x2x1,50+5x2x1,10)x0,80	20	800			
	Zona lavabi:					
	(5,90+4,50+1,40+1,80+0,40+0,10+2,40+1,90+0,95+2,10+1,50+2,50+0,10+3,90)x0,80	23	560			
	W.C. disabili:					
	1,80x4x0,80	5	760			
	Ingresso W.C.:					
	(2,00+1,65+2,10+1,65+2x0,30)x3,54	28	320			
	Locale Q.E.:					
	(2,70+2,15+2,75+2,10)x3,54	34	338			
	Soffitto mq.:					
	6,00	6	000			
	PIANTA A QUOTA cm768: W.C. Donne:					
	(4x1,50+4x2x1,50+4x2x1,10)x0,80	21	440			
	Zona lavabi:					
	(2,80+6,45+3,95+0,10+2,45+1,80+1,55+0,60+1,90+3,05)x0,80	19	720			
	W.C. disabili:					
	(1,90+2,80+1,80+2,20)x0,80	6	960			
	W.C. uomini:					
	W.C.:					
	(5x2x1,50+5x2x1,10)x0,80	20	800			
	Zona lavabi:					
	(5,90+4,50+1,40+1,80+0,40+0,10+2,40+1,90+0,95+2,10+1,50+2,50+0,10+3,90)x0,80	23	560			
	W.C. disabili:					
	1,80x4x0,80	5	760			
	Ingresso W.C.:					
	(2,00+1,65+2,10+1,65+2x0,30)x3,54	28	320			
	Locale Q.E.:					
	(2,70+2,15+2,75+2,10)x3,54	34	338			
	Soffitto mq.:					
	6,00	6	000			
	CORPO "B": PIANTA A QUOTA 000: Ripostiglio:					
	(2,60+1,05+2,50+1,05)x3,54	25	488			
	Soffitto:					
	2,55x1,05	2	678			
	CORPO "C": PIANTA A QUOTA 000: Locale Q.E. generale:					
	(6,45+4,25)x3,54	37	878			
	Soffitto locale Q.E.G. mq.:					
	<i>a riportare Euro</i>				173.235,	76

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				173.235,	76
	18,70	18	700			
	W.C. uomini: W.C:					
	(4x1,50+4x1,10)x0,80	8	320			
	Zona lavabi:					
	(1,35+5,95+1,85+1,90+1,90+2,45+2,30+0,40+0,55+0,40+0,45+1,60)x0,80	16	880			
	W.C. disabili:					
	4x1,80x0,80	5	760			
	W.C. donne: W.C:					
	(6x1,50+6x1,10)x0,80	12	480			
	Zona lavabi:					
	(2,45+1,90+2,25+1,10+1,30+5,50+3,50)x0,80	14	400			
	W.C. disabili:					
	4x1,80x0,80	5	760			
	PIANTA A QUOTA cm384: Locale Q.E.:					
	(5,05+3,30+2,20)x3,54	37	347			
	Soffitto mq.:					
	6,50	6	500			
	PIANTA A QUOTA cm768: Locale Q.E.:					
	(5,05+3,30+2,20)x3,54	37	347			
	Soffitto mq:					
	6,50	6	500			
	W.C. professori:					
	2x(2,40+2,68+2,40+2,68+1,30+2,68+1,30+2,68)x0,80	28	992			
	CORPO "G": PIANTA A QUOTA 000: Locale Q.E.:					
	(2,80+1,50+0,20+0,30+4,20+2,85)x3,54	41	949			
	Soffitto mq:					
	6,00	6	000			
	Deposito:					
	(2,85+4,20+0,30+0,30+2,45+4,30)x3,54	50	976			
	Soffitto mq:					
	11,80	11	800			
	W.C. medico:					
	(2,10+1,90+2,70+0,80)x0,80	6	000			
	Medico:					
	(3,90+4,00+4,20+2,60)x0,80	11	760			
	Spogliatoio uomini: W.C.:					
	(1,80+1,20+2,65+1,40+2,20+1,20+2,75+1,40)x0,80	11	680			
	Zona lavabi:					
	(1,30+4,50+4,60+1,30+4,90+0,10+4,80+3,40+2,15+1,20+0,60+0,10+0,70+1,30+0,60+1,30+0,60+1,30)x0,80	27	800			
	Spogliatoio:					
	(2,60+4,40+2,60+4,40)x0,80	11	200			
	Zona docce:					
	(2,30+1,10+5x0,70+4x0,75+2x0,10+1,80)x0,80	9	520			
	W.C. disabili:					
	(2x1,80+2x2,00)x0,80	6	080			
	Spogliatoi donne: W.C.:					
	<i>a riportare Euro</i>				173.235,	76

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				173.235,	76
	(2,00+1,20+1,40+1,40+2,00+1,20+1,50+1,40+2,00+1,20+1,60+1,40)x0,80	14	640			
	<i>Zona lavabi:</i>					
	(4,80+4,90+0,10+1,30+4,60+4,50+1,30+1,30+0,50+1,30+0,60+1,30+2,10+2,10)x0,80	24	560			
	<i>Spogliatoi:</i>					
	(4,40+2,60+4,40+2,60)x0,80	11	200			
	<i>Zona docce:</i>					
	(2,30+1,80+4x0,70+1,10)x0,80	6	400			
	<i>W.C. disabili:</i>					
	(2x2,00+2x1,80)x0,80	6	080			
	<i>Spogliatoi istruttore donne:</i>					
	(1,90+0,20+0,60+0,20+0,60+2,50+1,50+0,45+1,60+2,10+1,90+1,95+1,95+1,90)x0,80	15	480			
	<i>W.C.:</i>					
	(2,30+2,10+1,75+2,30)x0,80	6	760			
	<i>Spogliatoi istruttore uomini:</i>					
	(1,50+0,45+1,60+1,75+3,10+2,20+2,20+1,95+2,20+1,95)x0,80	15	120			
	<i>W.C.:</i>					
	(1,70+2,20+1,40+2,30)x0,80	6	080			
	<i>CORPO "H": PIANTA A QUOTA cm384: W.C. preside:</i>					
	(1,10+0,40+0,90+1,45+1,30+1,25+1,35+1,25+1,35+1,25)x0,80	9	280			
	<i>Segreteria:</i>					
	(14,20+1,60+1,65+0,20+0,20+6,15+0,90)x3,54	88	146			
	<i>Pilastrini 10-14:</i>					
	2x0,40x3,14x3,54	8	892			
	<i>Corridoio personale:</i>					
	(4,40+7,40+1,40+4,05+0,20+3,75+0,40)x3,54	76	464			
	<i>Spogliatoio personale:</i>					
	(1,50+2,60+1,50+0,20+2,80+2,90+1,80+2x0,70+1,00+0,10+1,10+1,60+3,35)x0,80	17	480			
	<i>W.C. personale:</i>					
	(2x1,50+2x1,55+2x1,30+2x1,55)x0,80	9	440			
	<i>Spogliatoio personale:</i>					
	(3,25+2,10+0,50+0,10+0,60+2,20+1,65+0,70+0,70+0,80+0,10+0,35+1,60+4,60+3,20)x0,80	17	960			
	<i>W.C. personale:</i>					
	(2x1,20+2x1,50+4x1,60)x10,80	127	440			
	<i>Centrale termica:</i>					
	(2x4,60+2x7,18)x3,54	83	402			
	<i>Soffitto mq:</i>					
	33,00	33	000			
	<i>Cucina + zona lavastoviglie:</i>					
	(7,60+7,18+6,31+3,10+0,30+3,10+2,70+4,10+1,70+3,10)x0,80	31	352			
	<i>Soffitto:</i>					
	50,20+11,00	61	200			
	<i>Filtro a prova di fumo:</i>					
	(2x1,50+2x1,60)x3,54	21	948			
	<i>Soffitto:</i>					
	1,60x1,50	2	400			
	<i>Dispensa:</i>					
	(2x3,60+2x3,40)x0,80	11	200			
	<i>a riportare Euro</i>				173.235,	76

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				173.235	76
	<i>Soffitto mq:</i>					
	12,30	12	300			
	<i>W.C. mensa:</i>					
	(2x3,08+2x2,04+2x2,60+2x1,50+2x1,80+2x1,25+2x1,80+2x1,25)x 0,80	24	512			
	<i>CORPO "I": PIANTA A QUOTA 000: Deposito:</i>					
	(2,50+5,35+4,55+1,55+5,75)x3,54	69	738			
	<i>Soffitto mq:</i>					
	22,00	22	000			
	<i>PIANTA A QUOTA cm384: Locale Q.E.:</i>					
	(3,20+1,75+3,60+1,80)x3,80	39	330			
	<i>Locale punto proiezione:</i>					
	(9,50+1,80+3,80+5,15+2,50+0,85)x3,80	89	680			
	<i>W.C. uomini: W.C.:</i>					
	(4x1,50+4x1,10)x1,60	16	640			
	<i>Zona lavabi:</i>					
	(6,35+1,90+1,50+0,65+0,10+3,05+2,20+1,90+3,30+2,50)x1,60	37	520			
	<i>W.C. disabili:</i>					
	4x1,80x1,60	11	520			
	<i>W.C. Donne: W.C.:</i>					
	(6x1,50+6x1,10)x1,60	24	960			
	<i>Zona lavabi:</i>					
	(2,20+3,50+6,40+1,60+4,05+1,90)x1,60	31	440			
	<i>Ingresso servizi:</i>					
	(1,35+3,70+2,00+1,40+1,10+1,30)x4,20	45	570			
	<i>Soffitto:</i>					
	3,70x(2,00+1,35)/2	6	198			
	<i>CORPO "C": PIANTA A QUOTA cm768: Sala professori:</i>					
	(2x8,00+2x3,32+2x0,60+2x3,50+2x0,60+2x0,65)x3,00	100	020			
	<i>Pilastro 15:</i>					
	0,70x3,14x3,00	6	594			
	<i>CORPO "H": Presidenza:</i>					
	(4,84+2,04+1,53+4,30+0,30+0,72+1,00+1,58+3,32+8,00)x3,00	82	890			
	<i>CORPO "I": PIANTA A QUOTA cm384: Parete 1-M12:</i>					
	29,87x4,77	142	480			
	<i>Parete 37-41:</i>					
	16,12x1,80	29	016			
	<i>Parete 41-M11:</i>					
	(7,83+0,80+8,13)x4,77	79	945			
	<i>Parete relatori:</i>					
	(9,97+4,00+0,30+4,30+1,47+8,14)x3,20	90	176			
	<i>Parete retrorelatori:</i>					
	2x6,00x3,10	37	200			
	<i>Parete M11-I:</i>					
	(7,38+0,30+3,06)x4,77	51	230			
	<i>Parete auditorium h.320:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				173.235	76

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				173.235	76
	(3,77+0,42+1,74+5,86+0,12+3,30+12,03+0,30+14,13)x3,20	133	344			
	<i>Hall:</i>					
	(4,51+1,54+7,01+0,36+7,50)x3,65	76	358			
	mq.	8.988	199	4,29	38.559	37
1.2.8 7.2.1	<i>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione.....</i>					
	<i>Ponteggi interno nelle zone oltre i mt. 3,50: Vedi allegato contabile n° 269: CORPO A: Zona scala:</i>					
	(7,38+6,65+6,71)x(3,84+3,84+3,54-3,50)	160	113			
	<i>Ascensore:</i>					
	(1,9+1,9+1,9+1,9)x(3,84+3,84+3,54-3,50)	58	672			
	<i>Zona doppia altezza tra corpo A-B:</i>					
	(7,81+1,15+7,81+1,15)x(3,84+3,54-3,50)	69	530			
	<i>CORPO B: Zona doppia altezza corridoio:</i>					
	(1,6+27,45+2,04)x(3,84+3,54-3,50)	120	629			
	<i>CORPO C: Zona doppia altezza presso ascensore:</i>					
	(2,28+4,16+1,9+5,05+4,6)x(3,84+3,84+3,54-3,50)	138	883			
	<i>Ascensore:</i>					
	(2,00+2,00+2,00+2,00)x(3,84+3,84+3,54-3,50)	61	760			
	<i>Zona doppia altezza biblioteca:</i>					
	(1,7+1,8+0,45)x(4,84-3,50)	5	293			
	<i>Zona doppia altezza corridoio:</i>					
	(6,1+1,64+8,01)x(7,38-3,50)	61	110			
	<i>CORPO D: Laboratori con copertura in legno lamellare:</i>					
	(12,76+12,76+15,9+15,9+8,96+15,9+10,98+16,03)x(4,29-3,50)	86	260			
	<i>CORPO E: Laboratori con copertura in legno lamellare:</i>					
	(16,67+11,5+11,55+8+10,05+13,8+9,67+11,56)x(4,06-3,50)	51	968			
	<i>CORPO H: Zona doppia altezza corridoio:</i>					
	(3,2+8+3,3+2,22+6,9)x(3,84+3,54-3,50)	91	646			
	<i>CORPO "G": PIANO A QUOTA 100: Interno palestra:</i>					
	(30,15+30,15+17,74+17,74)x(7,62-3,50)	394	614			
	<i>CORPO "I": PIANO A QUOTA 384: Auditorium:</i>					
	(16,12+16,76+11,55+29,87)x(4,97-3,50)	109	221			
	mq.	1.409	699	7,20	10.149	83
1.2.9 7.2.2	<i>Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				221.944	96

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				221.944,	96
	30 giorni.....					
	<i>Ponteggi interno nelle zone oltre i mt. 3,50: Vedi allegato contabile n° 269: CORPO A: Zona scala:</i>					
	(7,38+6,65+6,71)x(3,84+3,84+3,54-3,50)x5	800,	564			
	<i>Ascensore:</i>					
	(1,9+1,9+1,9+1,9)x(3,84+3,84+3,54-3,50)x5	293,	360			
	<i>Zona doppia altezza tra corpo A-B:</i>					
	(7,81+1,15+7,81+1,15)x(3,84+3,54-3,50)x5	347,	648			
	<i>CORPO B: Zona doppia altezza corridoio:</i>					
	(1,6+27,45+2,04)x(3,84+3,54-3,50)x5	603,	146			
	<i>CORPO C: Zona doppia altezza presso ascensore:</i>					
	(2,28+4,16+1,9+5,05+4,6)x(3,84+3,84+3,54-3,50)x5	694,	414			
	<i>Ascensore:</i>					
	(2,00+2,00+2,00+2,00)x(3,84+3,84+3,54-3,50)x5	308,	800			
	<i>Zona doppia altezza biblioteca:</i>					
	(1,7+1,8+0,45)x(4,84-3,50)x5	26,	465			
	<i>Zona doppia altezza corridoio:</i>					
	(6,1+1,64+8,01)x(7,38-3,50)x5	305,	550			
	<i>CORPO D: Laboratori con copertura in legno lamellare:</i>					
	(12,76+12,76+15,9+15,9+8,96+15,9+10,98+16,03)x(4,29-3,50)x5	431,	301			
	<i>CORPO E: Laboratori con copertura in legno lamellare:</i>					
	(16,67+11,5+11,55+8+10,05+13,8+9,67+11,56)x(4,06-3,50)x5	259,	840			
	<i>CORPO H: Zona doppia altezza corridoio:</i>					
	(3,2+8+3,3+2,22+6,9)x(3,84+3,54-3,50)x5	458,	228			
	<i>CORPO "G": PIANO A QUOTA 100: Interno palestra:</i>					
	(30,15+30,15+17,74+17,74)x(7,62-3,50)x5	1.973,	068			
	<i>CORPO "I": PIANO A QUOTA 384: Auditorium:</i>					
	(16,12+16,76+11,55+29,87)x(4,97-3,50)x5	546,	105			
	mq.	7.048,	489	0,53	3.735,	70
1.2.10 7.2.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.....					
	<i>Ponteggi interno nelle zone oltre i mt. 3,50: Vedi allegato contabile n° 269: CORPO A: Zona scala:</i>					
	(7,38+6,65+6,71)x(3,84+3,84+3,54-3,50)	160,	113			
	<i>Ascensore:</i>					
	(1,9+1,9+1,9+1,9)x(3,84+3,84+3,54-3,50)	58,	672			
	<i>Zona doppia altezza tra corpo A-B:</i>					
	(7,81+1,15+7,81+1,15)x(3,84+3,54-3,50)	69,	530			
	<i>CORPO B: Zona doppia altezza corridoio:</i>					
	(1,6+27,45+2,04)x(3,84+3,54-3,50)	120,	629			
	<i>CORPO C: Zona doppia altezza presso ascensore:</i>					
	(2,28+4,16+1,9+5,05+4,6)x(3,84+3,84+3,54-3,50)	138,	883			
	a riportare Euro				225.680,	66

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				225.680	66
	<i>Ascensore:</i>					
	(2,00+2,00+2,00+2,00)x(3,84+3,84+3,54-3,50)	61	760			
	<i>Zona doppia altezza biblioteca:</i>					
	(1,7+1,8+0,45)x(4,84-3,50)	5	293			
	<i>Zona doppia altezza corridoio:</i>					
	(6,1+1,64+8,01)x(7,38-3,50)	61	110			
	<i>CORPO D:</i>					
	<i>Laboratori con copertura in legno lamellare:</i>					
	(12,76+12,76+15,9+15,9+8,96+15,9+10,98+16,03)x(4,29-3,50)	86	260			
	<i>CORPO E:</i>					
	<i>Laboratori con copertura in legno lamellare:</i>					
	(16,67+11,5+11,55+8+10,05+13,8+9,67+11,56)x(4,06-3,50)	51	968			
	<i>CORPO H:</i>					
	<i>Zona doppia altezza corridoio:</i>					
	(3,2+8+3,3+2,22+6,9)x(3,84+3,54-3,50)	91	646			
	<i>CORPO "G":</i>					
	<i>PIANO A QUOTA 100:</i>					
	<i>Interno palestra:</i>					
	(30,15+30,15+17,74+17,74)x(7,62-3,50)	394	614			
	<i>CORPO "I":</i>					
	<i>PIANO A QUOTA 384:</i>					
	<i>Auditorium:</i>					
	(16,12+16,76+11,55+29,87)x(4,97-3,50)	109	221			
	mq.	1.409	699	2,27	3.200	02
1.2.11 + PP.23	<i>Fornitura e posa in opera di paraspigoli con apertura alare di mm30, in materiale acrovilico con bordi arrotondati, finemente granulato, non poroso, con spessore da 2 a 2,5 mm.....</i>					
	<i>Paraspigoli nel rivestimento in linoleum:</i>					
	<i>Piano terra:</i>					
	(180x1,50)+(80x0,60)	318	000			
	<i>Piano primo:</i>					
	(100x1,50)+(60x0,60)	186	000			
	<i>Piano secondo:</i>					
	(100x1,50)+(60x0,60)	186	000			
	ml.	690	000	8,40	5.796	00
TOTALE INTONACI INTERNI, TINTEGGIATURE E CONTROSOFFITTI				Euro	217.735	52

a riportare Euro 234.676, 68

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				234.676	68
1.3	 PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E BATTISCOPI					
1.3.1	<i>Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1" scelta a tinta unica o decorate a macchina di qualunque dimensione in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali.....</i>					
5.9	<i>CORPO "C": PIANTA A QUOTA cm768: W.C. professori: 2x(2,40+2,68+2,40+2,68+1,30+2,68+1,30+2,68)x2,20</i>	79	728			
	<i>A detrarre vani porta: -2x3x0,80x2,20</i>	-10	560			
	<i>PIANTA A QUOTA cm768: Cucina + zona lavastoviglie: (7,60+7,18+6,31+3,10+0,30+3,10+2,70+4,10+1,70+3,10)x2,20</i>	86	218			
	<i>Dispensa: (2x3,60+2x3,40)x2,20</i>	30	800			
	<i>A detrarre vani porta: -0,90x2,20-2x1,20x2,20</i>	-7	260			
	<i>W.C. mensa: (2x3,08+2x2,04+2x2,60+2x1,50+2x1,80+2x1,25+2x1,80+2x1,25)x2,20</i>	67	408			
	<i>A detrarre vani porta: -7x0,80x2,20</i>	-12	320			
	<i>CORPO I: Pianta a quota 000: Bar: (4,00+2,50)x2,20</i>	14	300			
	<i>Cella: (2x4,70+2x2,15)x2,20</i>	30	140			
	<i>Lavaggio stoviglie: 2x(2x4,70+2x2,50)x2,20</i>	63	360			
	<i>Office/stoviglie: (2x4,70+2x4,50)x2,20</i>	40	480			
	<i>Pilastro circolare: 0,80x3,14x2,20</i>	5	526			
	<i>Cucina "1": (6,80+7,25+2,00+(0,80x3,14/2)+4,25+7,25)x2,20</i>	63	373			
	<i>Cucina "2": (4,25+(0,80x3,14/2)+2,00+6,15+0,50+0,30+0,30+0,80+0,30+0,20)x2,20</i>	35	323			
	<i>Derrate alimentari a temperatura ambiente: (1,20+6,25+5,70+5,25)x2,20</i>	40	480			
	mq.	526	996	45,40	23.925	62
1.3.2	<i>Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1a scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione lavori, per piastrelle di 30x30cm con spessore 8÷10mm.....</i>					
5.15.2	<i>PIANTA A QUOTA 000: CORPO I:</i>					
<i>a riportare Euro</i>					258.602	30

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				258.602,	30
	<i>Spogliatoio guardaroba:</i>					
	18,00+13,20+6,30	37	500			
	<i>Derrate alimentari:</i>					
	20,80+18,40	39	200			
	<i>Cella:</i>					
	10,10	10	100			
	<i>Lavaggio stoviglie:</i>					
	11,75+11,70	23	450			
	<i>Office/stoviglie:</i>					
	20,90	20	900			
	<i>Cucine:</i>					
	50,00+46,00	96	000			
	<i>PIANTA A QUOTA cm384:</i>					
	<i>CORPO "H":</i>					
	<i>W.C. preside:</i>					
	4,20	4	200			
	<i>Uscita scala:</i>					
	12,00	12	000			
	<i>PIANTA A QUOTA cm768:</i>					
	<i>W.C. professori:</i>					
	2x9,70	19	400			
	<i>CORPO "H":</i>					
	<i>Cucina::</i>					
	52,90	52	900			
	<i>Locale lavastoviglie:</i>					
	11,00	11	000			
	<i>Dispensa:</i>					
	12,30	12	300			
	<i>W.C. mensa:</i>					
	14,60	14	600			
	<i>Uscita scala:</i>					
	11,30	11	300			
	mq.	364	850	50,30	18.351,	96
1.3.3 5.16.1	<i>Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1a scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L. battiscopa a becco civetta 8x30cm s=9mm.....</i>					
	<i>PIANTA A QUOTA 000:</i>					
	<i>CORPO "C":</i>					
	<i>centrale idrica:</i>					
	7,05+4,60+8,30+0,70+3,05+1,10+3x0,30+3,65+3,10+4,10+2,80+0,65+3,60+0,65+8,00+1,55+6,50+3,35+3x0,30+1,10+8,00+1,20+0,30+1,20+2,35+0,45+0,95+3,70+7,00+8,00+1,20+4,10+3,10	107	200			
	<i>Pilastrini:</i>					
	1x(0,80+0,80+0,30+0,30)+2x0,60x3,14	5	968			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-2x1,80	-3	600			
	<i>CORPO "C":</i>					
	<i>Locale Q.E.:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				276.954,	26

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				276.954,	26
	5,50+3,30+2,20	11	000			
	<i>A detrarre vano porta:</i>					
	-0,90	0	900			
	<i>CORPO "H": Centrale termica:</i>					
	2x7,18+2x4,60	23	560			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-1,20-2x1,50	-4	200			
	<i>Corridoio personale:</i>					
	4,40+7,40+1,40+4,05+0,20+3,75+0,40	21	600			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-1,20+2x0,90	0	600			
	<i>CORPO "I": Guardaroba:</i>					
	(1,40+0,85+0,80x3,14+3,75+0,20+0,15+1,80+0,15+0,80+0,15+2,00+7,05)+(3,10+4,45+1,65+1,65+3,65)	35	312			
	<i>Disimpegno:</i>					
	1,60+3,55+2,95+2,30	10	400			
	<i>CORPO "C": Locale Q.E.:</i>					
	5,05+3,30+2,20	10	550			
	<i>A detrarre vano porta:</i>					
	-0,90	0	900			
	<i>CORPO "H": Filtro a prova di fumo:</i>					
	2x1,60+2x1,50	6	200			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-2x1,20	-2	400			
	ml.	220,	390	14,40	3.173,	62
1.3.4 5.16.2	<i>Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1a scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L. battiscopa a becco civetta 8x30cm s=9mm.....</i>					
	<i>PIANTA A QUOTA 000: CORPO I: Derrate alimentari:</i>					
	(1,20+6,25+5,70+5,25)	18	400			
	<i>Cella:</i>					
	(2x4,70+2x2,15)	13	700			
	<i>Lavaggio stoviglie:</i>					
	2x(2x4,70+2x2,50)	28	800			
	<i>Office/stoviglie:</i>					
	(2x4,70+2x4,50)	18	400			
	<i>Pilaastro circolare:</i>					
	0,80x3,14	2	512			
	<i>Cucina "1":</i>					
	(6,80+7,25+2,00+(0,80x3,14/2)+4,25+7,25)	28	806			
	<i>Cucina "2":</i>					
	(4,25+(0,80x3,14/2)+2,00+6,15+0,50+0,30+0,30+0,80+0,30+0,20)	16	056			
	ml.	126,	674	27,00	3.420,	20
	<i>a riportare Euro</i>				283.548,	08

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				283.548,08	
1.3.5 + PP.19	<i>Realizzazione di pavimento in calcestruzzo stampato a mezzo di matrici a scelta della D.L. tra quelli in campionario, realizzato con calcestruzzo dosato a Kg 250 di cemento tipo R325 dello spessore medio di cm 20 armato con rete elettrosaldata da compensarsi a parte, fibro-rinforzato con Fibre in Polipropilene in ragione di Kg. 0,9 per ogni mc di cls.....</i>					
	<i>PIANTA A QUOTA 000: CORPO "A": Porticato esterno:</i>					
	257,00	257	000			
	<i>CORPO "B": Porticato esterno:</i>					
	455,00	455	000			
	mq.	712	000	35,90	25.560,80	
1.3.6 + PP.14	<i>Realizzazione di massetto dello spessore variabile da cm8 a cm12, costituito da: - un primo strato dello spessore di cm 4/6 costituito da premiscelato a secco tipo "LECACEM".....</i>					
	<i>SCALA CORPO "H":</i>					
	2x3,90x2,64+2,64x1,10	23	496			
	<i>Pianerottoli scale: CORPO "A":</i>					
	2x5,40+(2x(18,00+4,00))	54	800			
	<i>CORPO "C":</i>					
	2x7,70+(1,60x1,30)	17	480			
	<i>CORPO "H":</i>					
	19,00+(2,70x1,20)+11,30	33	540			
	<i>MASSETTO GRADINI: SCALA CORPO "C":</i>					
	2x24x1,60x0,50	38	400			
	<i>SCALA CORPO "H":</i>					
	26x1,30x0,50	16	900			
	mq.	184	616	25,30	4.670,78	
1.3.7 + PP.24	<i>Dismissione di pavimentazione o rivestimento in linoleum danneggiata o con presenza di bolle, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante ed il ripristino del massetto ove necessario.....</i>					
	<i>Dismissione della pavimentazione in linoleum danneggiata nell'auditorium corpo I:</i>					
	100,00	100	000			
	<i>Superfici da sistemare (presenza di bolle):</i>					
	100,00	100	000			
	mq.	200	000	10,50	2.100,00	
1.3.8 + PP.2	<i>Fornitura e posa in opera di pavimento o rivestimento in linoleum monostrato dello spessore di mm.2,5 fornito in teli della larghezza di m. 2,00.....</i>					
	<i>Vedi piante pavimentazione: PIANTA A QUOTA 000: CORPO "A": Corridoio:</i>					
<i>a riportare Euro</i>					315.879,66	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				315.879,66	
	109,00+169,00	278	000			
	CORPO "B": Ripostiglio::					
	3,00	3	000			
	CORPO "C": Corridoio:					
	80,00	80	000			
	CORPO "D": Corridoio:					
	15,20	15	200			
	Laboratorio di chimica e scienze naturali:					
	158,70	158	700			
	Laboratorio di fisica:					
	195,30	195	300			
	CORPO "E": Corridoio:					
	89,00	89	000			
	CORPO "F": Aule n°5 ITC:					
	50,20	50	200			
	Corridoio:					
	140,00	140	000			
	CORPO "I": Sala Bar:					
	39,00+85,50	124	500			
	Back/office:					
	25,50	25	500			
	Corridoio:					
	31,30	31	300			
	Sala ristorazione:					
	118,00	118	000			
	PIANTA A QUOTA cm384: CORPO "A": Corridoio:					
	193,00	193	000			
	CORPO "B": Corridoio:					
	109,00	109	000			
	CORPO "C-H": Corridoio Hall:					
	200,00+77,00	277	000			
	Presidenza:					
	34,20	34	200			
	Segreteria:					
	39,00	39	000			
	Posa della pavimentazione dismessa nell'auditorium:					
	100,00	100	000			
	PIANTA A QUOTA cm768: CORPO "A": Corridoio:					
	184,00	184	000			
	CORPO "B": Corridoio:					
	58,80	58	800			
	<i>a riportare Euro</i>				315.879,66	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				315.879,66	
	<i>CORPO "C": Corridoio:</i>					
	87,00	87	000			
	<i>CORPO "H": Corridoio:</i>					
	12,00	12	000			
	<i>PIANEROTTOLI SCALE:</i>					
	48,524	48	524			
	<i>SCALA CORPO "A":</i>					
	2x3,50x2,00	14	000			
	<i>SCALA CORPO "C":</i>					
	2x3,50x2,00	14	000			
	<i>SCALA BIBLIOTECA:</i>					
	1,60x1,30+1,40x1,20	3	760			
	<i>SCALA CORPO "H":</i>					
	2x3,90x2,64+2,64x1,10	23	496			
	<i>Pianerottoli scale:</i>					
	<i>CORPO "A":</i>					
	2x5,40+(2x(18,00+4,00))	54	800			
	<i>CORPO "C":</i>					
	2x7,70+(1,60x1,30)	17	480			
	<i>CORPO "H":</i>					
	19,00+(2,70x1,20)+11,30	33	540			
	<i>Superfici da sistemare (presenza di bolle):</i>					
	100,00	100	000			
	<i>A detrarre mq. 2382,00 ammannito in cantiere:</i>					
	-2382,00	-2.382	000			
	mq.	330	300	39,80	13.145,94	
1.3.9 + PP.25	<i>Solo posa in opera di pavimento o rivestimento in linoleum monostrato dello spessore di mm.2,5 già fornito a piè d'opera in teli della larghezza di m. 2,00, e peso di circa 4 kg/mq, con disegno passante su tutto lo spessore. La posa deve essere effettuata utilizzando colle ecologiche ed i teli devono essere saldati lungo le giunte con cordoli predisposti a tale scopo di colore compatibile con quello del telo.....</i>					
	<i>Vedi piante pavimentazione:</i>					
	<i>PIANTA A QUOTA 000:</i>					
	<i>CORPO "A":</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	109,00+169,00	278	000			
	<i>CORPO "B":</i>					
	<i>Ripostiglio:</i>					
	3,00	3	000			
	<i>CORPO "C":</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	80,00	80	000			
	<i>CORPO "D":</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	15,20	15	200			
	<i>Laboratorio di chimica e scienze naturali:</i>					
	158,70	158	700			
	<i>a riportare Euro</i>				329.025,60	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				329.025	60
	<i>Laboratorio di fisica:</i>					
	195,30	195	300			
	<i>CORPO "E": Corridoio:</i>					
	89,00	89	000			
	<i>CORPO "F": Aule n°5 ITC:</i>					
	50,20	50	200			
	<i>Corridoio:</i>					
	140,00	140	000			
	<i>CORPO "I": Laboratorio di fisica e scienze naturali:</i>					
	274,00	274	000			
	<i>Corridoio:</i>					
	20,00	20	000			
	<i>Laboratorio di topografia e disegno:</i>					
	150,00	150	000			
	<i>PIANTA A QUOTA cm384: CORPO "A": Corridoio:</i>					
	193,00	193	000			
	<i>CORPO "B": Corridoio:</i>					
	109,00	109	000			
	<i>CORPO "C-H": Corridoio Hall:</i>					
	200,00+77,00	277	000			
	<i>Presidenza:</i>					
	34,20	34	200			
	<i>Segreteria:</i>					
	39,00	39	000			
	<i>Posa della pavimentazione dismessa nell'auditorium:</i>					
	100,00	100	000			
	<i>PIANTA A QUOTA cm768: CORPO "A": Corridoio:</i>					
	184,00	184	000			
	<i>CORPO "B": Corridoio:</i>					
	58,80	58	800			
	<i>CORPO "C": Corridoio:</i>					
	87,00	87	000			
	<i>CORPO "H": Corridoio::</i>					
	12,00	12	000			
	<i>PIANEROTTOLI SCALE:</i>					
	48,524	48	524			
	<i>SCALA CORPO "A":</i>					
	2x3,50x2,00	14	000			
	<i>SCALA CORPO "C":</i>					
	2x3,50x2,00	14	000			
	<i>SCALA BIBLIOTECA:</i>					
	1,60x1,30+1,40x1,20	3	760			
	<i>SCALA CORPO "H":</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				329.025	60

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				329.025	60
	2x3,90x2,64+2,64x1,10	23	496			
	<i>Pianerottoli scale:</i>					
	<i>CORPO "A":</i>					
	2x5,40+(2x(18,00+4,00))	54	800			
	<i>CORPO "C":</i>					
	2x7,70+(1,60x1,30)	17	480			
	<i>CORPO "H":</i>					
	19,00+(2,70x1,20)+11,30	33	540			
	<i>Superfici da sistemare (presenza di bolle):</i>					
	100,00	100	000			
	<i>A detrarre mq. 375 di cui alla voce precedente:</i>					
	-330,30	-330	300			
	mq.	2.526	700	18,50	46.743	95
1.3.10 + PP.3	<i>Fornitura e posa in opera di battiscopa dell'altezza di cm 20, in linoleum monostrato dello spessore di mm.2,5.....</i>					
	<i>Vedi piante pavimentazione:</i>					
	<i>PIANTA A QUOTA 000:</i>					
	<i>CORPO "A":</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	24,20+0,55+3,45+9,50+0,80+4x0,40+7,45+0,65+5,90+1,60+2,75+1,45+0,75+0,30+9,65+2,10+1,65+2,10+2x0,30+6,95+11,20+1,55+2,50+1,40+6,70+1,50+31,80+1,80+0,80	143	250			
	<i>Pilastri 27-28-19-20-21:</i>					
	5x0,60x3,14	9	420			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-6x1,20-3x0,90-6,40	-16	300			
	<i>CORPO "B":</i>					
	<i>Ripostiglio::</i>					
	1,60+1,05+2,50+1,05	6	200			
	<i>A detrarre vano porta:</i>					
	-0,90	0	900			
	<i>CORPO "C":</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	5,55+2,22+2,25+1,35+1,25+4,00+1,40+4x0,30+1,40+1,25+0,65+5,95+0,25+2,65+0,25+2,95+0,25+2,20+3,50+11,80+6,05+14,20+0,60+7,80	80	970			
	<i>Pilastro 36:</i>					
	0,60x3,14	1	884			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-5x0,90-1,20	-5	700			
	<i>CORPO "D":</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	3,30+4,50+4,45	12	250			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-2x1,20-1,80	-4	200			
	<i>Laboratorio di chimica e scienze naturali:</i>					
	8,90+15,90+11,05+16,05	51	900			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-4x1,20	-4	800			
	<i>Laboratorio di fisica:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				375.769	55

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				375.769	55
	12,75+15,90+12,75+3,75+1,00+9,00+1,00+3,75	59	900			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-3x1,20-6,70	-10	300			
	<i>CORPO "E": Corridoio:</i>					
	10,00+5,95+30,45+25,75+1,20+6,20	79	550			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-1,80-6x1,20-4,60	-13	600			
	<i>CORPO "F": Aule ITC:</i>					
	(8,95x2+5,50x2)	28	900			
	<i>A detrarre vani finestre:</i>					
	-5,50	-5	500			
	<i>Corridoio:</i>					
	8,15+0,36+3,50+0,20+0,30+4,35+4,20+0,80+0,30+0,90+29,60	52	660			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-1,80	-1	800			
	<i>CORPO "G": Palestra:</i>					
	17,75+30,15+17,75+4,00+9x0,40+1,60+3x0,80+4,00+4,45+16,70+0,30+5,75+2,20+14,65+4,10+3,70+1,60+3x0,80	137	100			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-7x0,90-3x1,80-1,20	-12	900			
	<i>CORPO "I": Back/Office:</i>					
	2x5,90+2x4,30	20	400			
	<i>Sala bar:</i>					
	6,20+6,20+6,35+0,15+1,90+6,05+4,45+3,55+12,05+15,10+2,25	64	250			
	<i>Pilastrini 17-19-20:</i>					
	3x0,80x3,14	7	536			
	<i>Corridoio:</i>					
	16,40+16,20+2,70	35	300			
	<i>Sala Bar:</i>					
	6,40+5,95+1,65+1,85+0,75+4,65+6,10+0,90+0,80+3,60+4,10+0,10+1,05+4,90+12,55+2x1,00+2x0,40	58	150			
	<i>PIANTA A QUOTA cm384: CORPO "A": Corridoio:</i>					
	9,40+2,75+1,45+0,75+0,30+9,65+2x0,30+2x0,30+2,00+1,65+2,10+6,10+1,55+2,50+1,40+6,70+1,60+8,70+29,05+1,05	89	900			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-2x1,20-3-0,90-1,80	-8	100			
	<i>CORPO "B": Corridoio:</i>					
	1,50+2,05+2,75+0,20+5,62+29,30	41	420			
	<i>Pilastrini 14-15-16-17-18:</i>					
	5x0,60x3,14	9	420			
	<i>Aule I.T.C.:</i>					
	5x(8,90x2+5,50x2)	144	000			
	<i>CORPO "C-H": Corridoio Hall:</i>					
	(1,00+0,25+2,65+0,25+2,95+0,25+2,20+3,50+7,40+0,30+6,25+1,70+0,70+8,00+0,70+0,40+0,40+4,95+8,00+4,95+4,50+2,80+18,70)+(3,30+0,70+8,00+0,70+3,30+1,70+0,75+11,20+2,00+5,20)	119	650			
	<i>Pilastrini 36-42-32-48-49-46-6:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				375.769	55

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				375.769	55
	7x0,60x3,14	13	188			
	<i>Parete 30-31:</i>					
	8x0,30+6x1,20+1,50+1,50+1,20+1,20	15	000			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-2x1,20-2x0,90-2x1,80-3x1,80-2x1,20	-15	600			
	<i>Presidenza:</i>					
	1,90+2,00+3,90+0,10+0,70+1,30+1,45+3,50+8,00+4,85	27	700			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-2x0,90-1,20-2,00	-5	000			
	<i>Segreteria:</i>					
	14,20+1,50+1,65+6,15+0,90	24	400			
	<i>Pilastrini 10-14:</i>					
	2x0,40x3,14	2	512			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-2x0,90-1,80	-3	600			
	<i>PIANTA A QUOTA cm 768:</i>					
	<i>CORPO "A":</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	9,40+2,75+1,45+0,75+0,30+9,65+2x0,30+2x0,30+2,00+1,65+2,00+6,10+1,35+2,50+1,40+6,70+1,60+1,00+29,05+1,05	81	900			
	<i>Pilastrini 17-18-19-20-21-27-28:</i>					
	7x0,60x3,14	13	188			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-3x0,80-1,20	-3	600			
	<i>CORPO "B":</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	1,50+29,30	30	800			
	<i>Pilastrini 14-15-16-17-18:</i>					
	5x0,60x3,14	9	420			
	<i>CORPO "C":</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	1,00+0,25+2,65+0,25+2,95+0,25+2,20+3,30+7,40+0,30+26,80	47	350			
	<i>Parete 30-31</i>					
	8x0,30+6x1,20+1,50+1,50+1,20+1,20	15	000			
	<i>Pilastrini 36-42-32-48-49:</i>					
	5x0,60x3,14	9	420			
	<i>A detrarre vani porta:</i>					
	-2x0,90-2x1,20	-4	200			
	<i>CORPO "H":</i>					
	<i>Corridoio:</i>					
	2,40+1,30+0,30+5,45	9	450			
	<i>Pilastrini 2-6:</i>					
	3x0,60x3,14	5	652			
	<i>Battiscopa da sostituire:</i>					
	100,00	100	000			
	ml.	1.542	890	15,40	23.760	51
1.3.11 + PP.4	<i>Fornitura e posa in opera di rivestimento per gradini (alzate e pedate), in linoleum monostrato dello spessore di mm.2,5 del peso di circa 4 kg/mq, con disegno passante su tutto lo spessore.....</i>					
	<i>SCALE CORPO "A":</i>					
	(2x24x1,60)	76	800			
	<i>a riportare Euro</i>				399.530	06

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				399.530	06
	<i>SCALA CORPO "C":</i>					
	2x24x1,60	76	800			
	<i>SCALA BIBLIOTECA:</i>					
	(4x1,40)+(7x(1,60+1,20)/2)+(13x(1,30+2,00)/2)	36	850			
	ml.	190	450	44,70	8.513	12
1.3.12 + PP.16	<i>Fornitura e collocazione di lastre di pietra lavica segata dello spessore finito 3cm. con superficie e coste "a vista" bocciardata a punta fine e bordo smussato con raggio di cm 0,5, posta in opera con malta bastarda per pedate, alzate di scala e pianerottoli.....</i>					
	<i>Scala esterna corpo A:</i>					
	<i>pedate:</i>					
	4x11x1,25x0,35	19	250			
	<i>alzate:</i>					
	4x12x1,20x0,13	7	488			
	<i>battiscopa:</i>					
	4x11x0,50x0,16+3x2x0,30x0,16+4,20x0,16	4	480			
	<i>Pianerottoli:</i>					
	2x4,50+2x18,00	45	000			
	<i>Scala esterna corpo H:</i>					
	<i>pedate:</i>					
	2x11x1,25x0,35	9	625			
	<i>alzate:</i>					
	2x12x1,20x0,13	3	744			
	<i>battiscopa:</i>					
	2x2x11x0,50x0,16+30,00x0,16	8	320			
	<i>Pianerottoli:</i>					
	19,00+(2,70x1,20)+11,50	33	740			
	mq.	131	647	157,00	20.668	58
1.3.13 + PP.17	<i>Fornitura e posa in opera di pavimento o rivestimento in linoleum monostrato dello spessore di mm.4 fornito in teli della larghezza di m. 2,00, e peso di circa 4 kg/mq, con disegno passante su tutto lo spessore.....</i>					
	<i>CORPO "G":</i>					
	<i>Palestra:</i>					
	572,00	572	000			
	<i>Disimpegno palestra:</i>					
	43,00	43	000			
	mq.	615	000	44,00	27.060	00
TOTALE PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E BATTISCOPA				Euro	221.095	08

a riportare Euro

455.771, 76

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				455.771	76
	<i>CORPO "E": PIANTA A QUOTA 000: Laboratori: 2x2x1,30x2,10</i>	10	920			
	<i>CORPO "F": PIANTA A QUOTA 000: Aule: 5x1,30x2,10</i>	13	650			
	<i>CORPO "G": PIANTA A QUOTA 000: Intercapedine: 0,95x2,10</i>	1	995			
	<i>Medico + W.C.: 0,95x2,10+0,80x2,10</i>	3	675			
	<i>Spogliatoi donne: 2x0,95x2,10+2x0,80x2,10</i>	7	350			
	<i>Spogliatoi uomini: 2x0,95x2,10+3x0,80x2,10</i>	9	030			
	<i>Spogliatoi istruttori donne: 0,95x2,10+0,80x2,10</i>	3	675			
	<i>Spogliatoi istruttori uomini: 0,95x2,10+0,80x2,10</i>	3	675			
	<i>CORPO "H": PIANTA A QUOTA cm384: Preside + W.C.: 1,30x2,10+0,95x2,10+0,80x2,10</i>	6	405			
	<i>Segreteria: 2x0,95x2,10</i>	3	990			
	<i>Spogliatoi personale + W.C.: 2x(0,95x2,10+2x0,80x2,10)</i>	10	710			
	<i>PIANTA A QUOTA cm768: W.C. mensa: 2x0,95x2,10+2x0,80x2,10</i>	7	350			
	<i>Dispensa: 0,95x2,10</i>	1	995			
	<i>CORPO "I": PIANTA A QUOTA cm000: Spogliatoi: 2x0,95x2,10</i>	3	990			
	<i>Back/office: 0,95x2,10+1,30x2,10</i>	4	725			
	<i>Cella: 0,95x2,10</i>	1	995			
	<i>PIANTA A QUOTA cm384: Punto proiezione: 0,95x2,10</i>	1	995			
	<i>Servizi: 5x0,80x2,10+4x0,95x2,10</i>	16	380			
	<i>Porta retro relatore: 0,95x2,10</i>	1	995			
	<i>Locale Q.E.: 0,95x2,10</i>	1	995			
	mq.	303,870		236,80	71.956	42
				<i>a riportare Euro</i>	527.728	18

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				527.728,	18
1.4.2 + PP.15	<i>Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera di alluminio della linea Brunelleschi, colore "Rosso Red" e spessore di 8/10 mm, dello sviluppo variabile da cm 60 a cm 85, posate in opera con giunti sovrapposti chiodati con doppia fila di rivetti di alluminio.....</i>					
	<i>SCOSSALINE COPRIMURETTI IN RAME: CORPO "C":</i>					
	(4x8,00+8,90)	40	900			
	<i>Mancanze nei corpi D ed E:</i>					
	14,00	14	000			
	ml.	54,900		26,00	1.427,	40
1.4.3 + PP.7	<i>Fornitura e collocazione di serramenti esterni realizzati con profilati di lamina di alluminio anodizzato e preverniciato, del tipo "a giunto aperto" con profili a taglio termico.....</i>					
	<i>Infisso Cucina "I":</i>					
	1,80x2,70	4	860			
	mq.	4,860		454,00	2.206,	44
1.4.4 + PP.8	<i>Fornitura e collocazione di maniglione antipanico in tubolare di acciaio con rivestimento in materiale plastico.....</i>					
	<i>Infisso Cucina "I":</i>					
	2,00	2	000			
	<i>Poret REI di separazione bar/Sala:</i>					
	1,00	1	000			
	cad	3,000		154,00	462,	00
1.4.5 + PP.9	<i>Fornitura e posa in opera di porte antincendio ed antifumo, costruite in lamiera d'acciaio, tamburate, omologate REI 60/120.....</i>					
	<i>Porta intercapedine:</i>					
	1,30x2,10	2	730			
	<i>Porta collegamento bar/sala ristorazione:</i>					
	1,30x2,10	2	730			
	<i>Porta derrate alimentari a temperatura ambiente:</i>					
	1,00x2,10	2	100			
	<i>Filtro Office stoviglie:</i>					
	6x1,30x2,10	16	380			
	mq.	23,940		223,25	5.344,	61
TOTALE PORTE INTERNE E INFISSI ESTERNI				Euro	81.396,	87

a riportare Euro 537.168, 63

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				537.168,	63
1.5	 OPERE VARIE					
1.5.1 + PP.20	<i>Fornitura e messa in opera di giunto per pavimenti in genere tipo "CPR FF-100/90" o similari, per giunti di larghezza pari a mm90 e larghezza complessiva di mm 210.....</i>					
	<i>GIUNTI A PAVIMENTO: PIANTA A QUOTA 000: Tra corpo "I" e corpo "A":</i>					
	2,00	2	000			
	<i>Tra corpo "A" e corpo "E":</i>					
	2,73	2	730			
	<i>Tra corpo "A" e corpo "B":</i>					
	4,47	4	470			
	<i>Giunto vano scala:</i>					
	3,50	3	500			
	<i>Tra corpo "D" e corpo "E":</i>					
	2,75	2	750			
	<i>Tra corpo "E" e corpo "F":</i>					
	2,00	2	000			
	<i>Tra corpo "F" e corpo "C":</i>					
	4,81+2,78	7	590			
	<i>PIANTA A QUOTA cm384: Tra corpo "I" e corpo "A":</i>					
	2,20	2	200			
	<i>Tra corpo "A" e corpo "B":</i>					
	10,50	10	500			
	<i>Giunto vano scala:</i>					
	3,50	3	500			
	<i>Tra corpo "B" e corpo "C":</i>					
	4,20	4	200			
	<i>Tra corpo "C" e corpo "H":</i>					
	6,70	6	700			
	<i>PIANTA A QUOTA cm768: Tra corpo "A" e corpo "B":</i>					
	2,00	2	000			
	<i>Giunto vano scala:</i>					
	3,50	3	500			
	<i>Tra corpo "B" e corpo "C":</i>					
	4,46	4	460			
	<i>Tra corpo "C" e corpo "H":</i>					
	5,80+3,30	9	100			
	ml.	71	200	140,00	9.968,	00
1.5.2 + PP.22	<i>Fornitura e posa in opera di coprigiunto, da posarsi all'interno, all'esterno e sui giunti di copertura, in lamiera di alluminio della linea Brunelleschi, colore "Rosso Red" e spessore di 8/10 mm, dello sviluppo massimo complessivo di mm500.....</i>					
	<i>GIUNTI PARETI ESTERNE: Tra corpo "G" e corpo "I":</i>					
	2x3,84+22,60	30	280			
	<i>a riportare Euro</i>				547.136,	63

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				547.136,	63
	<i>Tra corpo "I" e corpo "A":</i>					
	9,00+3x6,00+17,00	44	000			
	<i>Tra corpo "D" e corpo "E":</i>					
	3x4,50+19,00	32	500			
	<i>Tra corpo "A" e corpo "B":</i>					
	3,54+7,00+2x9,00+12,00	40	540			
	<i>Tra corpo "E" e corpo "F":</i>					
	2x4,50+3,00	12	000			
	<i>Tra corpo "F" e corpo "C":</i>					
	3x4,50+7,00	20	500			
	<i>Tra corpo "B" e corpo "C":</i>					
	3x9,00+15,00	42	000			
	<i>Tra corpo "C" e corpo "H":</i>					
	2x9,00+12,00	30	000			
	<i>GIUNTI PARETI INTERNE:</i>					
	<i>PIANTA A QUOTA 000:</i>					
	<i>Tra corpo "I" e corpo "A":</i>					
	2x3,20	6	400			
	<i>Tra corpo "A" e corpo "E":</i>					
	2x3,20	6	400			
	<i>Tra corpo "A" e corpo "B":</i>					
	2x3,20	6	400			
	<i>Tra corpo "D" e corpo "E":</i>					
	2x3,20	6	400			
	<i>Tra corpo "E" e corpo "F":</i>					
	2x3,20	6	400			
	<i>Tra corpo "F" e corpo "C":</i>					
	6x3,20	19	200			
	<i>PIANTA A QUOTA cm384:</i>					
	<i>Tra corpo "I" e corpo "A":</i>					
	2x3,20	6	400			
	<i>Tra corpo "A" e corpo "B":</i>					
	2x3,20	6	400			
	<i>Tra corpo "B" e corpo "C":</i>					
	2x3,20	6	400			
	<i>Tra corpo "C" e corpo "H":</i>					
	2x3,84	7	680			
	<i>PIANTA A QUOTA cm768:</i>					
	<i>Tra corpo "A" e corpo "B":</i>					
	2x3,20	6	400			
	<i>Tra corpo "B" e corpo "C":</i>					
	2x3,20	6	400			
	<i>Tra corpo "C" e corpo "H":</i>					
	6x3,20	19	200			
	ml.	361	900	64,50	23.342,	55
1.5.3 7.3.16.2	<i>Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C per carpenteria leggera.....</i>					
	<i>Griglie aerazione intercapedine corpo "A" (vedi particolare):</i>					
	(2x2,00x1,20)x39,64	190	272			
	<i>a riportare Euro</i>				570.479,	18

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				570.479,	18
	<i>Griglie aerazione intercapedine corpo "C":</i>					
	2x2,20x2,20x39,64	383	715			
	<i>Cancelletti smontabili centrale termica:</i>					
	2x180,00	360	000			
	<i>Cancello ingresso centrale termica e centrale idrica:</i>					
	2x150	300	000			
	<i>Porte locale macchine ascensore corpi A e C:</i>					
	(0,90+0,80)x2,20x50	187	000			
	<i>Griglie aerazione cucina "I":</i>					
	2,50x0,60x39,64	59	460			
	Kg	1.480,	447	1,09	1.613,	69
1.5.4 7.1.1	<i>Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.....</i>					
	<i>Griglie aerazione intercapedine corpo "A":</i>					
	(2x2,00x1,20)x39,64	190	272			
	<i>Griglie aerazione intercapedine corpo "C":</i>					
	2x2,20x2,20x39,64	383	715			
	<i>Cancelletti smontabili centrale termica:</i>					
	2x180,00	360	000			
	<i>Cancelletti ingresso centrale termica e centrale idrica:</i>					
	2x150,00	300	000			
	<i>SCALA DI SICUREZZA ESTERNA CORPO "A":</i>					
	<i>Ringhiera:</i>					
	(3,80+1,50+1,20+1,20+1,50+3,80+1,90)x1,00x38,00	566	200			
	(1,90+3,80+1,50+1,20+1,20+1,50+3,80+1,90)x38,00	638	400			
	<i>Porte locale macchine ascensore corpi A e C:</i>					
	(0,90+0,80)x2,20x50	187	000			
	<i>Griglie aerazione cucina "I":</i>					
	2,50x0,60x39,64	59	460			
	Kg	2.685,	047	3,27	8.780,	10
1.5.5 7.1.3	<i>Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari.....</i>					
	<i>Griglie aerazione intercapedine corpo "A":</i>					
	(2x2,00x1,20)x39,64	190	272			
	<i>Griglie aerazione intercapedine corpo "C":</i>					
	2x2,20x2,20x39,64	383	715			
	<i>Cancelletti smontabili centrale termica:</i>					
	2x180,00	360	000			
	<i>Cancelletti ingresso centrale termica e centrale idrica:</i>					
	2x150,00	300	000			
	<i>SCALA DI SICUREZZA ESTERNA CORPO "A":</i>					
	<i>Ringhiera:</i>					
	(3,80+1,50+1,20+1,20+1,50+3,80+1,90)x1,00x38,00	566	200			
	(1,90+3,80+1,50+1,20+1,20+1,50+3,80+1,90)x38,00	638	400			
	<i>Porte locale macchine ascensore corpi A e C:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				580.872,	97

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				580.872,	97
	(0,90+0,80)x2,20x50	187	000			
	<i>Griglie aerazione cucina "I":</i>					
	2,50x0,60x39,64	59	460			
	Kg	2.685	047	2,30	6.175,	61
1.5.6 11.2	<i>Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie.....</i>					
	<i>Griglie aerazione intercapedine corpo "A":</i>					
	(2x2,00x1,20)	4	800			
	<i>Griglie aerazione intercapedine corpo "C":</i>					
	(2x2,20x2,20)	9	680			
	<i>Cannelletti smontabili centrale termica:</i>					
	(2x1,50x2,90)	8	700			
	<i>Cannelletti ingresso centrale termica e centrale idrica:</i>					
	(2x1,20x2,90)	6	960			
	<i>CORPO "A":</i>					
	<i>Tratto 26-27/27-28:</i>					
	2x(2,60+4,00)x1,03	13	596			
	<i>Ringhiera vuoto presso giunto:</i>					
	1,10x1,03	1	133			
	<i>CORPO "B":</i>					
	<i>Ringhiera vuoto:</i>					
	(4,00+4x5,40)x1,03	26	368			
	<i>CORPO "C":</i>					
	<i>Ringhiera vuoto:</i>					
	2x2,00x1,03	4	120			
	(5,70+2,90+2x3,70)x1,03	16	480			
	<i>Ringhiera vuoto biblioteca:</i>					
	(3,00+3,00+2,50)x1,03	8	755			
	<i>Ringhiera scala:</i>					
	4x3,50x1,03+2x0,40x1,03+2x3,10x1,03+1,90x1,03	23	587			
	<i>Ringhiera scala biblioteca:</i>					
	(2,00+3,70)x1,03	5	871			
	<i>CORPO "H":</i>					
	<i>Ringhiera scala:</i>					
	(3,20+3,60+1,50)x1,03	8	549			
	<i>Ringhiera nel vuoto:</i>					
	(1,70+4,50)x1,03	6	386			
	<i>SCALA DI SICUREZZA ESTERNA CORPO "A":</i>					
	<i>Ringhiera:</i>					
	(3,80+1,50+1,20+1,20+1,50+3,80+1,90)x1,03	15	347			
	(1,90+3,80+1,50+1,20+1,20+1,50+3,80+1,90)x1,03	17	304			
	<i>SCALA INTERNA CORPO "A":</i>					
	<i>Ringhiera:</i>					
	(4x3,85+4x2,00+2x3,50+2,40)x1,03	33	784			
	mq.	211	420	19,80	4.186,	12
1.5.7 PP.26	<i>Realizzazione nella parete vetrata esistente della cucina, di griglia di aerazione per una superficie minima di mq. 0,78 mediante smontaggio del vetro e posizionamento nella struttura in alluminio di una griglia</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				591.234,	70

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				591.234,	70
	<i>di aerazione in alluminio con alette di opportune dimensioni.....</i>					
	<i>Parete vetrata nella cucina "K2":</i>					
	2,00		2	000		
	a corpo		2,000	350,00	700,00	
1.5.8 PP.27	<i>Realizzazione di canna di aerazione di dimensioni variabili da mq. 0,10 a mq. 0,60, mediante creazione delle bucaure necessarie sulle strutture esistenti siano esse murature in laterizio, setti in c.a e solai di qualsiasi tipo e dimensione, del tipo REI 120 con obbligo di certificazione prevista dalla normativa antincendio.....</i>					
	<i>Magazzino derrate alimentari a temperatura ambiente e controllata:</i>					
	2,00		2	000		
	<i>Filtro a prova di fumo Office stoviglie:</i>					
	1,00		1	000		
	<i>Filtro a prova di fumo auditorium:</i>					
	1,00		1	000		
	a corpo		4,000	1.200,00	4.800,00	
1.5.9 A.01.1	Operaio specializzato					
	<i>Lavori difficilmente quantificabili:</i>					
	<i>Realizzazione allacci area lavaggio stoviglie:</i>					
	8,00		8	000		
	<i>Realizzazione di allacci alla rete acque bianche e nere zona cucine:</i>					
	16,00		16	000		
	<i>Realizzazione di allacci alla rete acque bianche bancone bar:</i>					
	8,00		8	000		
	ora		32,000	24,63	788,16	
1.5.10 A.01.2	Operaio qualificato					
	<i>Lavori difficilmente quantificabili:</i>					
	<i>Realizzazione allacci area lavaggio stoviglie:</i>					
	8,00		8	000		
	<i>Realizzazione di allacci alla rete acque bianche e nere zona cucine:</i>					
	16,00		16	000		
	<i>Realizzazione di allacci alla rete acque bianche bancone bar:</i>					
	8,00		8	000		
	ora		32,000	22,94	734,08	
1.5.11 A.01.3	Operaio comune					
	<i>Lavori difficilmente quantificabili:</i>					
	<i>Realizzazione allacci area lavaggio stoviglie:</i>					
	8,00		8	000		
	<i>Realizzazione di allacci alla rete acque bianche e nere zona cucine:</i>					
	16,00		16	000		
	<i>Realizzazione di allacci alla rete acque bianche bancone bar:</i>					
	a riportare Euro				598.256,	94

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				598.256	94
	8,00		8	000		
	ora		32	000	20,68	661, 76
TOTALE OPERE VARIE				Euro	61.750	07
TOTALE RIFINITURE EDILI				Euro	598.918	70

<i>a riportare Euro</i>	598.918	70
-------------------------	---------	----

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				598.918,	70
2	 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA					

<i>a riportare Euro</i>	598.918,	70
-------------------------	----------	----

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				608.259	28
	5,20x0,50x0,70	1	820			
	<i>tratto B4-33</i>					
	(2,00+2,20)x0,50x0,70	1	470			
	<i>tratto B5-34</i>					
	6,30x0,50x0,70	2	205			
	<i>tratto 34-M</i>					
	12,50x0,50x0,70	4	375			
	<i>tratto B6-N</i>					
	(2,00+9,00)x0,50x0,70	3	850			
	<i>tratto 35-N</i>					
	10,20x0,50x0,70	3	570			
	<i>tratto 36-N</i>					
	9,00x0,50x0,70	3	150			
	<i>tratto B7-36</i>					
	(2,00+3,00)x0,50x0,70	1	750			
	<i>tratto 37-O</i>					
	11,50x0,50x0,70	4	025			
	<i>tratto B8-38</i>					
	(2,00+3,00)x0,50x0,70	1	750			
	<i>tratto 38-O</i>					
	2,30x0,50x0,70	0	805			
	<i>tratto B16-P</i>					
	(2,00+10,50)x0,50x0,70	4	375			
	<i>tratto B9-Q</i>					
	(2,00+6,50)x0,50x0,70	2	975			
	<i>tratto B11-B10</i>					
	(2,00+11,00+2,00)x0,50x0,70	5	250			
	<i>tratto B11-Q</i>					
	16,50x0,50x0,70	5	775			
	<i>tratto 43-42</i>					
	9,00x0,50x0,70	3	150			
	<i>tratto 42-41</i>					
	11,20x0,50x0,70	3	920			
	<i>tratto 41-40</i>					
	11,20x0,50x0,70	3	920			
	<i>tratto 40-Q</i>					
	12,60x0,50x0,70	4	410			
	<i>tratto 39-Q</i>					
	5,50x0,50x0,70	1	925			
	<i>tratto B13-44</i>					
	(2,00+10,80+20,50)x0,50x0,70	11	655			
	<i>tratto 44-S</i>					
	11,00x0,50x0,70	3	850			
	<i>tratto B14-B15</i>					
	(2,00+8,40+2,00)x0,50x0,70	4	340			
	<i>tratto B15-44</i>					
	5,20x0,50x0,70	1	820			
	<i>tratto B12-S</i>					
	(4,00+1,80)x0,50x0,70	2	030			
	<i>tratto B18-T</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				608.259	28

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				608.259	28
	(4,00+3,30)x0,50x0,70	2	555			
	<i>tratto B19-V</i>					
	(4,00+4,70)x0,50x0,70	3	045			
	<i>Tratto 44-V:</i>					
	(4,00+5,20)x0,50x0,70	3	220			
	<i>Tratto C7-I:</i>					
	(2,00+1,50)x0,50x0,70	1	225			
	<i>Tratto C6-H:</i>					
	(2,00+2,50)x0,50x0,70	1	575			
	<i>Tratto C5-G:</i>					
	(2,00+2,30)x0,50x0,70	1	505			
	<i>Collegamenti al pozzetto Z:</i>					
	(4,00+13,00+10,00+6,20+15,00)x0,50x0,70	16	870			
	<i>Tratto A1-I9:</i>					
	4,00x0,50x0,70	1	400			
	<i>Tratto A2-20:</i>					
	3,80x0,50x0,70	1	330			
	<i>Tratto A3-F:</i>					
	2,00x0,50x0,70	0	700			
	<i>Tratto A4-21:</i>					
	1,70x0,50x0,70	0	595			
	<i>Tratto A5-22tris:</i>					
	1,00x0,50x0,70	0	350			
	<i>Tratto B1-D:</i>					
	(2,00+16,60)x0,50x0,70	6	510			
	<i>Tratto C4-D:</i>					
	(2,00+6,40)x0,50x0,70	2	940			
	<i>Tratto C3-C:</i>					
	(2,00+5,00)x0,50x0,70	2	450			
	<i>Tratto C2-C1-B:</i>					
	(2,00+6,00+7,00)x0,50x0,70	5	250			
	<i>(veditav. plan.e profili acque nere)</i> <i>tratto X4-X5-X6</i>					
	(9,50+18,00)x1,50x0,80	33	000			
	<i>Scavo per caditoie:</i>					
	7x1,80x1,50x1,00	18	900			
	<i>Collegamento dei pluviali ai pozzetti:</i>					
	(3,00+3,00+6,00+2,50+6,50+7,00+6,00+3,50+3,00+1,50+1,50+7,50+3,80+3,50+3,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50)x0,50x0,50	18	075			
	mc.	1.191	927	8,56	10.202	90
2.1.3 1.2.4	<i>Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali:</i> <i>(Vedi planimetria muri di sostegno)</i> <i>Fondazione:</i> <i>muro 12a-13:</i>					
	3,40x(1,00+1,50)/2x1,00+3,40x1,00x0,40	5	610			
	<i>a riportare Euro</i>				618.462	18

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				618.462,	18
	3,00x(1,80+2,80)/2x2,00+3,00x1,00x0,60	15	600			
	3,00x(2,30+3,90)/2x2,50+3,00x1,00x0,60	25	050			
	3,40x(2,30+3,90)/2x3,00+3,40x1,00x0,60	33	660			
	<i>muro 13-14</i>					
	3,60x(2,70+4,80)/2x4,00+3,60x1,00x0,70	56	520			
	4,00x(2,90+5,50)/2x5,00+4,00x1,00x0,70	86	800			
	<i>muro 21-14</i>					
	4,30x(1,80+2,80)/2x1,50+4,30x1,00x0,60	17	415			
	3,00x(2,30+3,90)/2x2,50+3,00x1,00x0,60	25	050			
	3,00x(2,70+4,80)/2x3,50+3,00x1,00x0,70	41	475			
	3,00x(2,70+4,80)/2x4,00+3,00x1,00x0,70	47	100			
	6,00x(2,90+5,50)/2x4,50+6,00x1,00x0,70	117	600			
	9,00x(2,90+5,50)/2x5,00+9,00x1,00x0,70	195	300			
	<i>muro 14-22</i>					
	4x5,00x(1,30+1,80)/2x2,00	62	000			
	<i>(vedi tav. planim. acque bianche)</i> <i>tratto 31-M</i>					
	(4,10+7,10+20,30)x0,50x0,50	7	875			
	<i>tratto B3-33</i>					
	(2,00+12,00)x0,50x0,50	3	500			
	<i>tratto 33-M</i>					
	5,20x0,50x0,50	1	300			
	<i>tratto B4-33</i>					
	(2,00+2,20)x0,50x0,50	1	050			
	<i>tratto B5-34</i>					
	6,30x0,50x0,50	1	575			
	<i>tratto 34-M</i>					
	12,50x0,50x0,50	3	125			
	<i>tratto B6-N</i>					
	(2,00+9,00)x0,50x0,50	2	750			
	<i>tratto 35-N</i>					
	10,20x0,50x0,50	2	550			
	<i>tratto 36-N</i>					
	9,00x0,50x0,50	2	250			
	<i>tratto B7-36</i>					
	(2,00+3,00)x0,50x0,50	1	250			
	<i>tratto 37-O</i>					
	11,50x0,50x0,50	2	875			
	<i>tratto B8-38</i>					
	(2,00+3,00)x0,50x0,50	1	250			
	<i>tratto 38-O</i>					
	2,30x0,50x0,50	0	575			
	<i>tratto B16-P</i>					
	(2,00+10,50)x0,50x0,50	3	125			
	<i>tratto B9-Q</i>					
	(2,00+6,50)x0,50x0,50	2	125			
	<i>tratto B11-B10</i>					
	(2,00+11,00+2,00)x0,50x0,50	3	750			
	<i>tratto B11-Q</i>					
	16,50x0,50x0,50	4	125			
	<i>a riportare Euro</i>				618.462,	18

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				618.462,	18
	<i>tratto 43-42</i>					
	9,00x0,50x0,50	2	250			
	<i>tratto 42-41</i>					
	11,20x0,50x0,50	2	800			
	<i>tratto 41-40</i>					
	11,20x0,50x0,50	2	800			
	<i>tratto 40-Q</i>					
	12,60x0,50x0,50	3	150			
	<i>tratto 39-Q</i>					
	5,50x0,50x0,50	1	375			
	<i>tratto B13-44</i>					
	(2,00+10,80+20,50)x0,50x0,50	8	325			
	<i>tratto 44-S</i>					
	11,00x0,50x0,50	2	750			
	<i>tratto B14-B15</i>					
	(2,00+8,40+2,00)x0,50x0,50	3	100			
	<i>tratto B15-44</i>					
	5,20x0,50x0,50	1	300			
	<i>tratto B12-S</i>					
	(4,00+1,80)x0,50x0,50	1	450			
	<i>tratto B18-T</i>					
	(4,00+3,30)x0,50x0,50	1	825			
	<i>tratto B19-V</i>					
	(4,00+4,70)x0,50x0,50	2	175			
	<i>Tratto 44-V:</i>					
	(4,00+5,20)x0,50x0,70	3	220			
	<i>Tratto C7-I:</i>					
	(2,00+1,50)x0,50x0,50	0	875			
	<i>Tratto C6-H:</i>					
	(2,00+2,50)x0,50x0,50	1	125			
	<i>Tratto C5-G:</i>					
	(2,00+2,30)x0,50x0,50	1	075			
	<i>Collegamenti al pozzetto Z:</i>					
	(4,00+13,00+10,00+6,20+15,00)x0,50x0,70	16	870			
	<i>Tratto A1-19:</i>					
	4,00x0,50x0,50	1	000			
	<i>Tratto A2-20:</i>					
	3,80x0,50x0,50	0	950			
	<i>Tratto A3-F:</i>					
	2,00x0,50x0,50	0	500			
	<i>Tratto A4-21:</i>					
	1,70x0,50x0,50	0	425			
	<i>Tratto A5-22tris:</i>					
	1,00x0,50x0,50	0	250			
	<i>Tratto B1-D:</i>					
	(2,00+16,60)x0,50x0,70	6	510			
	<i>Tratto C4-D:</i>					
	(2,00+6,40)x0,50x0,70	2	940			
	<i>Tratto C3-C:</i>					
	(2,00+5,00)x0,50x0,70	2	450			
	<i>a riportare Euro</i>				618.462,	18

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				618.462,	18
	<i>Tratto C2-C1-B:</i>					
	(2,00+6,00+7,00)x0,50x0,70	5	250			
	<i>(veditav. plan.e profili acque nere)</i>					
	<i>tratto X4-X5-X6</i>					
	(9,50+18,00)x1,50x0,80	33	000			
	<i>Collegamento dei pluviali ai pozzetti:</i>					
	(3,00+3,00+6,00+2,50+6,50+7,00+6,00+3,50+3,00+1,50+1,50+7,50+3,80+3,50+3,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50)x0,50x0,50	18	075			
	mc.	902,045		1,77	1.596,	62
2.1.4 1.2.5.2	<i>Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dagli organi competenti, eseguiti in ambito urbano.....</i>					
	<i>Vedi quantita di cui all'art. 1.1.1.1:</i>					
	1739,400x15	26.091	000			
	<i>Vedi quantita di cui all'art. 1.1.5.1:</i>					
	1191,927x15	17.878	905			
	<i>A detrarre quantita di cui all'art. 1.2.4:</i>					
	-902,045x15	-13.530	675			
	mcxKm	30.439,230		0,53	16.132,	79
2.1.5 1.5.5	<i>Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 km dal cantiere.....</i>					
	<i>Pianta a quota 384:</i>					
	<i>Rilevato zona antistante i corpi C e H (mq x h. media):</i>					
	155,00x1,30	201	500			
	<i>Rilevato a tergo dei muri 12-14 e 21-14 (sviluppo):</i>					
	304,335	304	335			
	mc.	505,835		13,74	6.950,	17
2.1.6 3.1.1.2	<i>Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, Rck=10N/mm2.....</i>					
	<i>(Vedi planimetria muri di sostegno)</i>					
	<i>Fondazione:</i>					
	<i>muro 12a-13:</i>					
	3,40x1,42x0,10	0	483			
	3,00x2,74x0,10	0	822			
	3,00x3,66x0,10	1	098			
	3,40x3,66x0,10	1	244			
	<i>muro 13-14</i>					
	3,60x4,38x0,10	1	577			
	<i>a riportare Euro</i>				643.141,	76

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				643.141	76
	4,00x5,00x0,10	2	000			
	<i>muro 21-14</i>					
	4,30x2,74x0,10	1	178			
	3,00x3,66x0,10	1	098			
	3,00x4,38x0,10	1	314			
	3,00x4,38x0,10	1	314			
	6,00x5,00x0,10	3	000			
	9,00x5,00x0,10	4	500			
	<i>muro 14-22</i>					
	4x5,00x2,74x0,10	5	480			
	<i>muretti airole</i>					
	(11,00+1,00+5,00+4,20+21,00)x1,00x0,10	4	220			
	<i>muro di recinzione</i>					
	19,00x1,00x0,10	1	900			
	<i>Rincalzo con cls alla base della canaletta di raccolta ARMCO a monte delle paratie: Tratto A-B-C-D (0,20 mc/ml): (6,00+22,50+18,00+14,64+15,00)x0,20</i>	15	228			
	mc.	46,456		102,20	4.747	80
2.1.7 3.1.2.1	<i>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, per opere in fondazione con Rck=15N/mm2.....</i>					
	<i>(vedi tav. plan.quotata) sottopavimentazione P.1:</i>					
	125,00x0,20	25	000			
	<i>P.2:</i>					
	240,00x0,20	48	000			
	<i>P.3:</i>					
	420,00x0,20	84	000			
	<i>P.4:</i>					
	320,00x0,20	64	000			
	<i>P.5:</i>					
	160,00x0,20	32	000			
	<i>P.6:</i>					
	330,00x0,20	66	000			
	<i>Superficie tra i corpi A/B-E-F:</i>					
	(260,00+74,00)x0,20	66	800			
	<i>Scala anfiteatro larghezza media:</i>					
	9x(13,70+14,98+8,62+4,33+8,40+7,35)/2x0,60x0,10	15	493			
	<i>Fondazione orlatura X.1:</i>					
	(15,00+1,50)x0,30x0,20x0,30	0	297			
	<i>Fondazione orlatura V.11:</i>					
	(1,00+14,00+0,50)x0,20x0,30	0	930			
	<i>Fondazione orlatura V.9:</i>					
	(3,10+31,60+1,30)x0,20x0,30	2	160			
	<i>a riportare Euro</i>				647.889	56

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				708.785,	58
	4,00x(0,30+0,90)/2x5,00	12	000			
	<i>muro 21-14</i>					
	4,30x(0,30+0,48)/2x1,50	2	516			
	3,00x(0,30+0,54)/2x2,50	3	150			
	3,00x(0,30+0,72)/2x3,50	5	355			
	3,00x(0,30+0,78)/2x4,00	6	480			
	6,00x(0,30+0,84)/2x4,50	15	390			
	9,00x(0,30+0,90)/2x5,00	27	000			
	<i>muro 14-22</i>					
	4x5,00x(0,30+0,54)/2x2,00	16	800			
	<i>muretti airole</i>					
	(11,00+1,00+5,00+4,20+21,00)x0,30x0,50	6	330			
	<i>muro di recinzione</i>					
	19,00x0,30x1,00	5	700			
	mc.	120	512	119,60	14.413,	24
2.1.10 3.2.1.2	<i>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, per strutture in cemento armato intelaiate, per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.....</i>					
	<i>(Vedi planimetria muri di sostegno)</i>					
	<i>Fondazione:</i>					
	<i>muro 12a-13:</i>					
	3,40x52,13	177	242			
	3,00x116,60	349	800			
	3,00x(116,60+133,14)/2	374	610			
	3,40x133,14	452	676			
	<i>muro 13-14</i>					
	3,60x202,81	730	116			
	4,00x257,44	1.029	760			
	<i>muro 21-14</i>					
	4,30x(52,13+116,60)/2	362	770			
	3,00x(116,60+133,14)/2	374	610			
	3,00x(133,14+202,81)/2	503	925			
	3,00x202,81	608	430			
	6,00x(202,81+257,44)/2	1.380	750			
	9,00x257,44	2.316	960			
	<i>muro 14-22</i>					
	4x5,00x116,60	2.332	000			
	<i>muretti airole</i>					
	(11,00+1,00+5,00+4,20+21,00)x15,20	641	440			
	<i>muro di recinzione</i>					
	19,00x20,65	392	350			
	<i>Incremento percentuale per accavallamenti e legature:</i>					
	12027,439x0,10	1.202	744			
	Kg	13.230	183	1,49	19.712,	97
2.1.11	<i>Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati,</i>					
<i>a riportare Euro</i>					742.911,	79

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				742.911	79
3.2.3	<i>di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati.....</i>					
	<i>(Vedi planimetria muri di sostegno)</i>					
	<i>Magrone:</i>					
	<i>muro 12a-13:</i>					
	3,40x2x0,10	0	680			
	3,00x2x0,10	0	600			
	3,00x2x0,10	0	600			
	3,40x2x0,10	0	680			
	<i>muro 13-14</i>					
	3,60x2x0,10	0	720			
	4,00x2x0,10	0	800			
	<i>muro 21-14</i>					
	4,30x2x0,10	0	860			
	3,00x2x0,10	0	600			
	3,00x2x0,10	0	600			
	3,00x2x0,10	0	600			
	6,00x2x0,10	1	200			
	9,00x2x0,10	1	800			
	<i>muro 14-22</i>					
	4x5,00x2x0,10	4	000			
	<i>muretti airole</i>					
	(11,00+1,00+5,00+4,20+21,00)x2x0,10	8	440			
	<i>muro di recinzione</i>					
	19,00x2x0,10	3	800			
	<i>Rincalzo con cls alla base della canaletta di raccolta ARMCO a monte delle paratie:</i>					
	<i>Tratto A-B-C-D (0,20 mc/ml):</i>					
	(6,00+22,50+18,00+14,64+15,00)x2x0,20	30	456			
	<i>Fondazione:</i>					
	<i>muro 12a-13:</i>					
	3,40x2x0,30	2	040			
	3,00x2x0,50	3	000			
	3,00x2x0,50	3	000			
	3,40x2x0,50	3	400			
	<i>muro 13-14</i>					
	3,60x2x0,60	4	320			
	4,00x2x0,60	4	800			
	<i>muro 21-14</i>					
	4,30x2x0,50	4	300			
	3,00x2x0,50	3	000			
	3,00x2x0,50	3	000			
	3,00x2x0,50	3	000			
	6,00x2x0,60	7	200			
	9,00x2x0,60	10	800			
	<i>muro 14-22</i>					
	4x5,00x2x0,50	20	000			
	<i>muretti airole</i>					
	(11,00+1,00+5,00+4,20+21,00)x2x0,30	25	320			
	<i>muro di recinzione</i>					
	19,00x2x0,30	11	400			
	<i>a riportare Euro</i>				742.911	79

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				742.911,	79
	<i>Elevazione: muro 12a-13:</i>					
	3,40x2x1,00	6	800			
	3,00x2x2,00	12	000			
	3,00x2x2,50	15	000			
	3,40x2x3,00	20	400			
	<i>muro 13-14</i>					
	3,60x2x4,00	28	800			
	4,00x2x5,00	40	000			
	<i>muro 21-14</i>					
	4,30x2x1,50	12	900			
	3,00x2x2,50	15	000			
	3,00x2x3,50	21	000			
	3,00x2x4,00	24	000			
	6,00x2x4,50	54	000			
	9,00x2x5,00	90	000			
	<i>muro 14-22</i>					
	4x5,00x2x2,00	80	000			
	<i>muretti aiole</i>					
	(11,00+1,00+5,00+4,20+21,00)x2x0,50	42	200			
	<i>muro di recinzione</i>					
	19,00x2x1,00	38	000			
	<i>Fondazione orlatura X.1:</i>					
	(15,00+1,50)x0,30x0,20x2	1	980			
	<i>Fondazione orlatura V.11:</i>					
	(1,00+14,00+0,50)x0,20x2	6	200			
	<i>Fondazione orlatura V.9:</i>					
	(3,10+31,60+1,30)x0,20x2	14	400			
	mq.	687	696	18,40	12.653,	61
2.1.12 3.2.4	<i>Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti.....</i>					
	<i>(vedi tav. plan.quotata) sottopavimentazione P.1:</i>					
	125,00x4,11	513	750			
	<i>P.2:</i>					
	240,00x4,11	986	400			
	<i>P.3:</i>					
	420,00x4,11	1.726	200			
	<i>P.4:</i>					
	320,00x4,11	1.315	200			
	<i>P.5:</i>					
	160,00x4,11	657	600			
	<i>P.6:</i>					
	330,00x4,11	1.356	300			
	<i>X.1:</i>					
	(115,40+9,54+1,98)x4,11x2	1.043	282			
	<i>a riportare Euro</i>				755.565,	40

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				755.565,	40
	<i>Superficie tra i corpi A/B-E-F:</i> (260,00+74,00)x4,11	1.372	740			
	Kg	8.971	472	1,88	16.866,	37
2.1.13 6.1.1.2	<i>Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima.....</i>					
	<i>Superfici da S.1 a S.7:</i> (1125,00+420,00+379,00)x0,20+(635,00+1050,00+701,00+475,00)x0,30	1.243	100			
	mc.	1.243	100	25,00	31.077,	50
2.1.14 6.1.4.2	<i>Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, per strade in ambito urbano, per ogni m2 e per ogni cm di spessore.....</i>					
	<i>(vedi tav. plan. quotata)</i> <i>S.1:</i> 227,50x7	1.592	500			
	<i>S.2:</i> 141,00x7	987	000			
	<i>S.3:</i> 463,10x7	3.241	700			
	<i>S.4:</i> 430,00x7	3.010	000			
	<i>S.5:</i> 109,60x7	767	200			
	<i>S.6:</i> 552,80x7	3.869	600			
	<i>S.7:</i> 300,00x7	2.100	000			
	<i>S.8:</i> 320,00x7	2.240	000			
	<i>S.9:</i> 720,00x7	5.040	000			
	<i>Ingresso 2:</i> 110,00x7	770	000			
	mqxcm	23.618	000	1,45	34.246,	10
2.1.15 6.1.5.2	<i>Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito urbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica,</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				837.755,	37

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				837.755,	37
	<i>per strade in ambito urbano, per ogni m2 e per ogni cm di spessore.....</i>					
	<i>(vedi tav. plan. quotata)</i>					
	<i>S.1:</i>					
	227,50x3	682	500			
	<i>S.2:</i>					
	141,00x3	423	000			
	<i>S.3:</i>					
	463,10x3	1.389	300			
	<i>S.4:</i>					
	430,00x3	1.290	000			
	<i>S.5:</i>					
	109,60x3	328	800			
	<i>S.6:</i>					
	552,80x3	1.658	400			
	<i>S.7:</i>					
	300,00x3	900	000			
	<i>S.8:</i>					
	320,00x3	960	000			
	<i>S.9:</i>					
	720,00x3	2.160	000			
	<i>Ingresso 2:</i>					
	110,00x3	330	000			
	mqxcm	10.122	000	1,73	17.511,	06
2.1.16 + PP.19	<i>Realizzazione di pavimento in calcestruzzo stampato a mezzo di matrici a scelta della D.L. tra quelli in campionario, realizzato con calcestruzzo dosato a Kg 250 di cemento tipo R325 dello spessore medio di cm 20 armato con rete elettrosaldata da compensarsi a parte, fibro-rinforzato con Fibre in Polipropilene in ragione di Kg. 0,9 per ogni mc di cls.....</i>					
	<i>(vedi tav. plan.quotata)</i>					
	<i>P.1:</i>					
	125,00	125	000			
	<i>P.2:</i>					
	240,00	240	000			
	<i>P.3:</i>					
	420,00	420	000			
	<i>P.4:</i>					
	320,00	320	000			
	<i>P.5:</i>					
	160,00	160	000			
	<i>P.6:</i>					
	330,00	330	000			
	<i>scala 1:</i>					
	(1,80x0,30)+(3x1,80x1,40)+(3,00x1,80)+(2,80x(1,72+1,20)/2)+(3x1,40x(1,72+2,45)/2)	26	345			
	<i>scala 2 (larghezza media):</i>					
	(7,08+4,57)/2x(8,30+0,30)	50	095			
	<i>scala 3:</i>					
	(2,00+1,80)/2x0,60+5,40+(2,56+2,42+2,28+2,16+2,07+1,98+1,89+1,82+1,75+1,70+1,67+1,64+1,63+1,63+1,64+1,67+1,70+1,75+1,8	29	486			
	a riportare Euro				855.266,	43

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				855.266,	43
	2+1,89+1,98+2,07)x0,55					
	<i>scala anfiteatro (vedi part.) larghezza media:</i>					
	9x(14,00+15,72+9,05+4,41+8,41+7,53)/2x(0,60+0,384)	261	783			
	<i>Superficie tra i corpi A/B-E-F:</i>					
	260,00+74,00	334	000			
	mq.	2.296,	709	35,90	82.451,	85
2.1.17 6.2.12	<i>Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, con resistenza caratteristica non inferiore a 25 N/mm2, con elementi di diversa sezione, per elementi di formato 20x30cm.....</i>					
	<i>Orlatura superficie X.1:</i>					
	(15,00+1,50)	16	500			
	<i>Orlatura V.11:</i>					
	(1,00+14,00+0,50)	15	500			
	<i>Orlatura V.9:</i>					
	(3,10+31,60+1,30)	36	000			
	ml.	68,	000	33,70	2.291,	60
2.1.18 6.3.1	<i>Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, forniti e posti in opera a filari semplici e sovrapposti, fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, 8x10, 10x12 cm, in accordo con la normativa UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro a forte zincatura di diametro da 2,7 mm a 3,00 mm.....</i>					
	<i>Gabbioni a valle delle paratie (mt. 2x1x1 - Kg. 23):</i>					
	(62+34)x23	2.208	000			
	Kg	2.208,	000	7,46	16.471,	68
2.1.19 6.3.3	<i>Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m3 e di natura non geliva per riempimento di gabbioni metallici da effettuarsi con mezzo meccanico.....</i>					
	<i>Gabbioni a valle delle paratie (mt. 2x1x1 - Kg. 23):</i>					
	(62+34)x2,00x1,00x1,00	192	000			
	mc.	192,	000	34,50	6.624,	00
2.1.20 6.3.5	<i>Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5.....</i>					
	<i>Vedi quantità di cui all'art. 6.1.1.2 x Km. 10:</i>					
	1243,100x5	6.215	500			
	<i>Vedi quantità di cui all'art. 1.5.5 x Km. 10:</i>					
	501,500x5	2.507	500			
	<i>Vedi quantità di cui all'art. 6.3.3 x Km. 10:</i>					
	192,000x5	960	000			
	<i>a riportare Euro</i>				963.105,	56

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				963.105	56
	<i>Vedi quantità di cui all'art. 2.1.20 x Km. 10:</i>					
	337,00x5	1.685	000			
	mcxKm	11.368	000	0,46	5.229	28
2.1.21 + PP.21	<i>Fornitura e posa in opera di misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 60 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%.....</i>					
	<i>Ghiaione a tergo dei gabbioni a valle delle paratie:</i>					
	(140,00x2,00)+(57,00x1,00)	337	000			
	mc.	337	000	29,75	10.025	75
2.1.22 1.6.3	<i>Fornitura e posa in opera, a contatto con opere rigide come muri di contenimento, di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, idoneo per l'impiego in verticale fino a pressioni di confinamento di 50 kPa (5 metri di profondità).....</i>					
	<i>(Vedi planimetria muri di sostegno)</i>					
	<i>Elevazione:</i>					
	<i>muro 12a-13:</i>					
	3,40x(1,00+0,60)	5	440			
	3,00x(2,00+0,60)	7	800			
	3,00x(2,50+0,60)	9	300			
	3,40x(3,00+0,60)	12	240			
	<i>muro 13-14</i>					
	3,60x(4,00+0,60)	16	560			
	4,00x(5,00+0,60)	22	400			
	<i>muro 21-14</i>					
	4,30x(1,50+0,60)	9	030			
	3,00x(2,50+0,60)	9	300			
	3,00x(3,50+0,60)	12	300			
	3,00x(4,00+0,60)	13	800			
	6,00x(4,50+0,60)	30	600			
	9,00x(5,00+0,60)	50	400			
	<i>muro 14-22</i>					
	4x5,00x(2,00+0,60)	52	000			
	<i>muretti airole</i>					
	(11,00+1,00+5,00+4,20+21,00)x0,50	21	100			
	<i>muro di recinzione</i>					
	19,00x1,00	19	000			
	mq.	291	270	15,30	4.456	43
2.1.23 + PP.12	<i>Fornitura e collocazione di tubo di raccolta acqua drenante in PEAD del diametro di 250 mm con la superficie inferiore piana per l'alloggiamento sul piano della fondazione dei muri, il tubo del tipo corrugato e microfessurato.....</i>					
	<i>(Vedi planimetria muri di sostegno)</i>					
	<i>Elevazione:</i>					
	<i>muro 12a-13:</i>					
	3,40	3	400			
<i>a riportare Euro</i>					982.817	02

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				982.817,	02
	3,00	3	000			
	3,00	3	000			
	3,40	3	400			
	<i>muro 13-14</i>					
	3,60	3	600			
	4,00	4	000			
	<i>muro 21-14</i>					
	4,30	4	300			
	3,00	3	000			
	3,00	3	000			
	3,00	3	000			
	6,00	6	000			
	9,00	9	000			
	<i>muro 14-22</i>					
	4x5,00	20	000			
	ml.	68,700		30,80	2.115,	96
2.1.24 12.1.4	<i>Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa.....</i>					
	<i>(Vedi planimetria muri di sostegno)</i>					
	<i>Elevazione:</i>					
	<i>muro 12a-13:</i>					
	3,40x(1,00+0,60)	5	440			
	3,00x(2,00+0,60)	7	800			
	3,00x(2,50+0,60)	9	300			
	3,40x(3,00+0,60)	12	240			
	<i>muro 13-14</i>					
	3,60x(4,00+0,60)	16	560			
	4,00x(5,00+0,60)	22	400			
	<i>muro 21-14</i>					
	4,30x(1,50+0,60)	9	030			
	3,00x(2,50+0,60)	9	300			
	3,00x(3,50+0,60)	12	300			
	3,00x(4,00+0,60)	13	800			
	6,00x(4,50+0,60)	30	600			
	9,00x(5,00+0,60)	50	400			
	<i>muro 14-22</i>					
	4x5,00x(2,00+0,60)	52	000			
	<i>muretti aiole</i>					
	(11,00+1,00+5,00+4,20+21,00)x0,50	21	100			
	<i>muro di recinzione</i>					
	19,00x1,00	19	000			
	mq.	291,270		10,70	3.116,	59
2.1.25	<i>Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in</i>					
<i>a riportare Euro</i>					988.049,	57

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				988.049	57
6.4.3	conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica.....					
	<i>(vedi tav. plan. acque bianche)</i>					
	<i>Caditoie C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7 n°:</i>					
	7,00	7	000			
	cad	7	000	113,70	795	90
2.1.26 6.4.1.1	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, classe B125 (carico di rottura 125kN).....					
	<i>Caditoie stradali:</i>					
	7x55	385	000			
	Kg	385	000	2,35	904	75
2.1.27 7.1.1	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.....					
	<i>Zona S.7:</i>					
	(12,90+8,00+28,30+20,30)x30,60	2.126	700			
	Kg	2.126	700	3,27	6.954	31
2.1.28 7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari.....					
	<i>Zona S.7:</i>					
	(12,90+8,00+28,30+20,30)x30,60	2.126	700			
	Kg	2.126	700	2,30	4.891	41
2.1.29 7.2.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione.....					
	<i>(vedi tav. muri di sostegno)</i>					
	<i>Ponteggio muro 38a-37f:</i>					
	2x8,00x4,00	64	000			
	<i>Muro 37f-37e:</i>					
	2x4,00x4,50	36	000			
	<i>Muro 37e-37d:</i>					
	2x3,00x5,00	30	000			
	<i>Muro 37d-37c:</i>					
	3,00x5,50	16	500			
	<i>Muro 37c-37b:</i>					
	3,00x6,00	18	000			
	<i>Muro 37b-37a:</i>					
	3,00x6,50	19	500			
	<i>Muro 37a-37:</i>					
	6,00x7,00	42	000			
	a riportare Euro				1.001.595	94

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.001.595,	94
	<i>Muro 37-36:</i>					
	2,00x7,00	14	000			
	<i>Muro 36-36b:</i>					
	10,00x7,00	70	000			
	<i>Muro 36b-36c:</i>					
	5,00x6,50	32	500			
	<i>Muro 36c-36d:</i>					
	5,00x6,00	30	000			
	<i>Muro 36d-36f:</i>					
	5,00x5,50	27	500			
	<i>Muro 51a-51b:</i>					
	5,00x4,00	20	000			
	<i>Muro 51b-51c:</i>					
	6,00x4,50	27	000			
	<i>Muro 51c-52:</i>					
	6,50x5,00	32	500			
	<i>Muro 52-52b:</i>					
	2,50x4,50	11	250			
	<i>Muro 52b-52c:</i>					
	3,00x4,00	12	000			
	<i>Muro 31-31b:</i>					
	2,50x4,50	11	250			
	<i>Muro 31b-31d:</i>					
	11,00x5,00	55	000			
	<i>Muro 31d-31e:</i>					
	6,00x5,00	30	000			
	<i>Muro 31-32:</i>					
	7,50x4,00	30	000			
	<i>Muro 4-4a:</i>					
	4,00x4,50	18	000			
	<i>Muro 4a-4b:</i>					
	7,50x4,50	33	750			
	<i>Muro 4b-5:</i>					
	7,00x4,50	31	500			
	<i>Muro 30-29:</i>					
	43,00x5,00	215	000			
	<i>Muro 30b-29a:</i>					
	1,50x4,50	6	750			
	<i>Muro 26-28e:</i>					
	1,50x4,50	6	750			
	<i>Muro 14-21:</i>					
	2,00x6,00	12	000			
	2,00x5,50	11	000			
	2,00x5,00	10	000			
	2,00x5,00	10	000			
	9,00x4,50	40	500			
	mq.	1.024,250		7,20	7.374,	60
	<i>a riportare Euro</i>				1.008.970,	54

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.008.970,	54
2.1.30 7.2.2	<i>Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni.....</i>					
	<i>(vedi tav. muri di sostegno)</i>					
	<i>Ponteggio muro 38a-37f:</i>					
	2x8,00x4,00x4	256	000			
	<i>Muro 37f-37e:</i>					
	2x4,00x4,50x4	144	000			
	<i>Muro 37e-37d:</i>					
	2x3,00x5,00x4	120	000			
	<i>Muro 37d-37c:</i>					
	3,00x5,50x4	66	000			
	<i>Muro 37c-37b:</i>					
	3,00x6,00x4	72	000			
	<i>Muro 37b-37a:</i>					
	3,00x6,50x4	78	000			
	<i>Muro 37a-37:</i>					
	6,00x7,00x4	168	000			
	<i>Muro 37-36:</i>					
	2,00x7,00x4	56	000			
	<i>Muro 36-36b:</i>					
	10,00x7,00x4	280	000			
	<i>Muro 36b-36c:</i>					
	5,00x6,50x4	130	000			
	<i>Muro 36c-36d:</i>					
	5,00x6,00x4	120	000			
	<i>Muro 36d-36f:</i>					
	5,00x5,50x4	110	000			
	<i>Muro 51a-51b:</i>					
	5,00x4,00x4	80	000			
	<i>Muro 51b-51c:</i>					
	6,00x4,50x4	108	000			
	<i>Muro 51c-52:</i>					
	6,50x5,00x4	130	000			
	<i>Muro 52-52b:</i>					
	2,50x4,50x4	45	000			
	<i>Muro 52b-52c:</i>					
	3,00x4,00x4	48	000			
	<i>Muro 31-31b:</i>					
	2,50x4,50x4	45	000			
	<i>Muro 31b-31d:</i>					
	11,00x5,00x4	220	000			
	<i>Muro 31d-31e:</i>					
	6,00x5,00x4	120	000			
	<i>Muro 31-32:</i>					
	7,50x4,00x4	120	000			
	<i>Muro 4-4a:</i>					
	4,00x4,50x4	72	000			
	<i>a riportare Euro</i>				1.008.970,	54

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.008.970	54
	<i>Muro 4a-4b:</i>					
	7,50x4,50x4	135	000			
	<i>Muro 4b-5:</i>					
	7,00x4,50x4	126	000			
	<i>Muro 30-29:</i>					
	43,00x5,00x4	860	000			
	<i>Muro 30b-29a:</i>					
	1,50x4,50x4	27	000			
	<i>Muro 26-28e:</i>					
	1,50x4,50x4	27	000			
	<i>Muro 14-21:</i>					
	2,00x6,00x4	48	000			
	2,00x5,50x4	44	000			
	2,00x5,00x4	40	000			
	2,00x5,00x4	40	000			
	9,00x4,50x4	162	000			
	mq.	4.097	000	0,53	2.171	41
2.1.31 7.2.3	<i>Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.....</i>					
	<i>(vedi tav. muri di sostegno)</i>					
	<i>Ponteggio muro 38a-37f:</i>					
	2x8,00x4,00	64	000			
	<i>Muro 37f-37e:</i>					
	2x4,00x4,50	36	000			
	<i>Muro 37e-37d:</i>					
	2x3,00x5,00	30	000			
	<i>Muro 37d-37c:</i>					
	3,00x5,50	16	500			
	<i>Muro 37c-37b:</i>					
	3,00x6,00	18	000			
	<i>Muro 37b-37a:</i>					
	3,00x6,50	19	500			
	<i>Muro 37a-37:</i>					
	6,00x7,00	42	000			
	<i>Muro 37-36:</i>					
	2,00x7,00	14	000			
	<i>Muro 36-36b:</i>					
	10,00x7,00	70	000			
	<i>Muro 36b-36c:</i>					
	5,00x6,50	32	500			
	<i>Muro 36c-36d:</i>					
	5,00x6,00	30	000			
	<i>Muro 36d-36f:</i>					
	5,00x5,50	27	500			
	<i>Muro 51a-51b:</i>					
	5,00x4,00	20	000			
	<i>Muro 51b-51c:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.011.141	95

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.011.141	95
	6,00x4,50	27	000			
	<i>Muro 51c-52:</i>					
	6,50x5,00	32	500			
	<i>Muro 52-52b:</i>					
	2,50x4,50	11	250			
	<i>Muro 52b-52c:</i>					
	3,00x4,00	12	000			
	<i>Muro 31-31b:</i>					
	2,50x4,50	11	250			
	<i>Muro 31b-31d:</i>					
	11,00x5,00	55	000			
	<i>Muro 31d-31e:</i>					
	6,00x5,00	30	000			
	<i>Muro 31-32:</i>					
	7,50x4,00	30	000			
	<i>Muro 4-4a:</i>					
	4,00x4,50	18	000			
	<i>Muro 4a-4b:</i>					
	7,50x4,50	33	750			
	<i>Muro 4b-5:</i>					
	7,00x4,50	31	500			
	<i>Muro 30-29:</i>					
	43,00x5,00	215	000			
	<i>Muro 30b-29a:</i>					
	1,50x4,50	6	750			
	<i>Muro 26-28e:</i>					
	1,50x4,50	6	750			
	<i>Muro 14-21:</i>					
	2,00x6,00	12	000			
	2,00x5,50	11	000			
	2,00x5,00	10	000			
	2,00x5,00	10	000			
	9,00x4,50	40	500			
	mq.	1.024	250	2,27	2.325	05
2.1.32 11.2	<i>Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie.....</i>					
	<i>(vedi tav. plan. e particolare recinzione)</i>					
	<i>Ringhiera di recinzione:</i>					
	(107,00+8,30+30,10+3,00+1,20+31,80+28,20+3,60+15,90+9,20+6,80+48,00+40,00)x1,03	343	093			
	<i>Lato ingresso 3:</i>					
	(28,30+20,30+26,40+3,00+8,00+12,90)x1,03	101	867			
	<i>(vedi part. costr. ingressi)</i>					
	<i>ingresso 1</i>					
	4,20x1,97	8	274			
	<i>ingresso 2</i>					
	4,20x1,97	8	274			
	<i>ingresso 3</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.013.467	00

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.013.467,00	
	8,80x2,00	17	600			
	<i>Zona S.7:</i>					
	(12,90+8,00+28,30+20,30)x1,03	71	585			
	<i>Verniciatura ringhiera esistente:</i>					
	140,00x1,03	144	200			
	mq.	694	893	19,80	13.758,88	
2.1.33 13.7.1.1	<i>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1.D esterno 160 mm; interno 153,6mm.....</i>					
	<i>(vedi tav. planim. acque bianche)</i>					
	<i>tratto 31-M</i>					
	(4,10+7,10+20,30)	31	500			
	<i>tratto B3-33</i>					
	(2,00+12,00)	14	000			
	<i>tratto 33-M</i>					
	5,20	5	200			
	<i>tratto B4-33</i>					
	(2,00+2,20)	4	200			
	<i>tratto B5-34</i>					
	6,30	6	300			
	<i>tratto 34-M</i>					
	12,50	12	500			
	<i>tratto B6-N</i>					
	(2,00+9,00)	11	000			
	<i>tratto 35-N</i>					
	10,20	10	200			
	<i>tratto 36-N</i>					
	9,00	9	000			
	<i>tratto B7-36</i>					
	(2,00+3,00)	5	000			
	<i>tratto 37-O</i>					
	11,50	11	500			
	<i>tratto B8-38</i>					
	(2,00+3,00)	5	000			
	<i>tratto 38-O</i>					
	2,30	2	300			
	<i>tratto B16-P</i>					
	(2,00+10,50)	12	500			
	<i>tratto B9-Q</i>					
	(2,00+6,50)	8	500			
	<i>tratto B11-B10</i>					
	(2,00+11,00+2,00)	15	000			
	<i>tratto B11-Q</i>					
	16,50	16	500			
	<i>tratto 43-42</i>					
	9,00	9	000			
	<i>tratto 42-41</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.027.225,88	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.027.225	88
	11,20	11	200			
	<i>tratto 41-40</i>					
	11,20	11	200			
	<i>tratto 40-Q</i>					
	12,60	12	600			
	<i>tratto 39-Q</i>					
	5,50	5	500			
	<i>tratto B13-44</i>					
	(2,00+10,80+20,50)	33	300			
	<i>tratto 44-S</i>					
	11,00	11	000			
	<i>tratto B14-B15</i>					
	(2,00+8,40+2,00)	12	400			
	<i>tratto B15-44</i>					
	5,20	5	200			
	<i>tratto B12-S</i>					
	(4,00+1,80)	5	800			
	<i>tratto B18-T</i>					
	(4,00+3,30)	7	300			
	<i>tratto B19-V</i>					
	(4,00+4,70)	8	700			
	<i>Tratto 44-V:</i>					
	(4,00+5,20)	9	200			
	<i>Tratto C7-I:</i>					
	(2,00+1,50)	3	500			
	<i>Tratto C6-H:</i>					
	(2,00+2,50)	4	500			
	<i>Tratto C5-G:</i>					
	(2,00+2,30)	4	300			
	<i>Collegamenti al pozzetto Z:</i>					
	(4,00+13,00+10,00+6,20+15,00)	48	200			
	<i>Tratto A1-19:</i>					
	4,00	4	000			
	<i>Tratto A2-20:</i>					
	3,80	3	800			
	<i>Tratto A3-F:</i>					
	2,00	2	000			
	<i>Tratto A4-21:</i>					
	1,70	1	700			
	<i>Tratto A5-22tris:</i>					
	1,00	1	000			
	<i>Tratto B1-D:</i>					
	(2,00+16,60)	18	600			
	<i>Tratto C4-D:</i>					
	(2,00+6,40)	8	400			
	<i>Tratto C3-C:</i>					
	(2,00+5,00)	7	000			
	<i>Tratto C2-C1-B:</i>					
	(2,00+6,00+7,00)	15	000			
	<i>(veditav. plan.e profili acque nere)</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.027.225	88

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.027.225,88	
	<i>tratto X4-X5-X6</i> (9,50+18,00)	27	500			
	ml.	472	100	13,10	6.184	51
2.1.34 15.4.14.6	<i>Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, per diametro di 110mm.....</i>					
	<i>Collegamento dei pluviali ai pozzetti:</i>					
	(3,00+3,00+6,00+2,50+6,50+7,00+6,00+3,50+3,00+1,50+1,50+7,50+3,80+3,50+3,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50)	72	300			
	<i>Tratti di condotte mancanti:</i>					
	20,00	20	000			
	ml.	92	300	18,00	1.661	40
2.1.35 13.8	<i>Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava.....</i>					
	<i>(vedi tav. planim. acque bianche)</i>					
	<i>tratto 31-M</i>					
	(4,10+7,10+20,30)x0,50x20	315	000			
	<i>tratto B3-33</i>					
	(2,00+12,00)x0,50x0,20	1	400			
	<i>tratto 33-M</i>					
	5,20x0,50x0,20	0	520			
	<i>tratto B4-33</i>					
	(2,00+2,20)x0,50x0,20	0	420			
	<i>tratto B5-34</i>					
	6,30x0,50x0,20	0	630			
	<i>tratto 34-M</i>					
	12,50x0,50x0,20	1	250			
	<i>tratto B6-N</i>					
	(2,00+9,00)x0,50x0,20	1	100			
	<i>tratto 35-N</i>					
	10,20x0,50x0,20	1	020			
	<i>tratto 36-N</i>					
	9,00x0,50x0,20	0	900			
	<i>tratto B7-36</i>					
	(2,00+3,00)x0,50x0,20	0	500			
	<i>tratto 37-O</i>					
	11,50x0,50x0,20	1	150			
	<i>tratto B8-38</i>					
	(2,00+3,00)x0,50x0,20	0	500			
	<i>tratto 38-O</i>					
	2,30x0,50x0,20	0	230			
	<i>tratto B16-P</i>					
	(2,00+10,50)x0,50x0,20	1	250			
	<i>tratto B9-Q</i>					
	(2,00+6,50)x0,50x0,20	0	850			
	<i>tratto B11-B10</i>					
				<i>a riportare Euro</i>	1.035.071,79	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.035.071,79	
	(2,00+11,00+2,00)x0,50x0,20	1	500			
	<i>tratto B11-Q</i>					
	16,50x0,50x0,20	1	650			
	<i>tratto 43-42</i>					
	9,00x0,50x0,20	0	900			
	<i>tratto 42-41</i>					
	11,20x0,50x0,20	1	120			
	<i>tratto 41-40</i>					
	11,20x0,50x0,20	1	120			
	<i>tratto 40-Q</i>					
	12,60x0,50x0,20	1	260			
	<i>tratto 39-Q</i>					
	5,50x0,50x0,20	0	550			
	<i>tratto B13-44</i>					
	(2,00+10,80+20,50)x0,50x0,20	3	330			
	<i>tratto 44-S</i>					
	11,00x0,50x0,20	1	100			
	<i>tratto B14-B15</i>					
	(2,00+8,40+2,00)x0,50x0,20	1	240			
	<i>tratto B15-44</i>					
	5,20x0,50x0,20	0	520			
	<i>tratto B12-S</i>					
	(4,00+1,80)x0,50x0,20	0	580			
	<i>tratto B18-T</i>					
	(4,00+3,30)x0,50x0,20	0	730			
	<i>tratto B19-V</i>					
	(4,00+4,70)x0,50x0,20	0	870			
	<i>Tratto 44-V:</i>					
	(4,00+5,20)x0,50x0,20	0	920			
	<i>Tratto C7-I:</i>					
	(2,00+1,50)x0,50x0,20	0	350			
	<i>Tratto C6-H:</i>					
	(2,00+2,50)x0,50x0,20	0	450			
	<i>Tratto C5-G:</i>					
	(2,00+2,30)x0,50x0,20	0	430			
	<i>Collegamenti al pozzetto Z:</i>					
	(4,00+13,00+10,00+6,20+15,00)x0,50x0,20	4	820			
	<i>Tratto A1-19:</i>					
	4,00x0,50x0,20	0	400			
	<i>Tratto A2-20:</i>					
	3,80x0,50x0,20	0	380			
	<i>Tratto A3-F:</i>					
	2,00x0,50x0,20	0	200			
	<i>Tratto A4-21:</i>					
	1,70x0,50x0,20	0	170			
	<i>Tratto A5-22tris:</i>					
	1,00x0,50x0,20	0	100			
	<i>Tratto B1-D:</i>					
	(2,00+16,60)x0,50x0,20	1	860			
	<i>Tratto C4-D:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.035.071,79	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.035.071	79
	(2,00+6,40)x0,50x0,20	0	840			
	<i>Tratto C3-C:</i>					
	(2,00+5,00)x0,50x0,20	0	700			
	<i>Tratto C2-C1-B:</i>					
	(2,00+6,00+7,00)x0,50x0,20	1	500			
	<i>(veditav. plan.e profili acque nere)</i> <i>tratto X4-X5-X6</i>					
	(9,50+18,00)x1,50x0,20	8	250			
	<i>Collegamento dei pluviali ai pozzetti:</i>					
	(3,00+3,00+6,00+2,50+6,50+7,00+6,00+3,50+3,00+1,50+1,50+7,50+3,80+3,50+3,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50)x0,50x0,20	7	230			
	mc.	371	790	20,50	7.621	70
2.1.36 15.4.23	<i>Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza Rck = 15 N/mm2 dello spessore minimo di 10 cm.....</i>					
	<i>(vedi tav. plan. acque nere)</i> <i>pozzetti alla base delle colonne di scarico:</i>					
	6,00	6	000			
	cad	6	000	110,60	663	60
2.1.37 15.4.24	<i>Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza Rck = 15 N/mm2 dello spessore minimo di 10 cm.....</i>					
	<i>(vedi tav. plan.acque bianche)</i> <i>Pozzetti alla base dei pluviali:</i>					
	11,00	11	000			
	<i>Pozzetti di convogliamento dei tubi dreno:</i>					
	9,00	9	000			
	cad	20	000	57,80	1.156	00
2.1.38 + PP.18	<i>Realizzazione di spallette di rialzo dei pozzetti per base di colonna di scarico e dei pozzetti per pluviali del tipo prefabbricato in cemento vibrato di altezza variabile da cm 40 a cm 80.....</i>					
	<i>Pozzetti per pluviale:</i>					
	20,00	20	000			
	<i>Pozzetto colonne di scarico:</i>					
	6,00	6	000			
	cad	26	000	33,20	863	20
2.1.39 + PP.10	<i>Fornitura e posa in opera di canaletta drenante prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni di cm100x37x36.....</i>					
	<i>(vedi tav. plan. acque bianche)</i> <i>Canalette B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11-B13-B14-B15-B16</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.045.376	29

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.045.376,	29
	14x2,00	28	000			
	<i>Canalette B1-B12-B17-B18</i>					
	4x4,00	16	000			
	<i>Canalette A1-A2-A3-A4-A5:</i>					
	5x2,00	10	000			
	ml.	54.000		134,00	7.236,	00
2.1.40 11.4	<i>Tinteggiatura di muri esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca, in colori correnti, data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve.....</i>					
	<i>muro 2-1 mq.:</i>					
	40,00	40	000			
	<i>muro 47-46 mq:</i>					
	30,00	30	000			
	<i>muro 46-45 mq:</i>					
	20,00	20	000			
	<i>muro 45-44/44-43:</i>					
	3,60x1,00+15,90x1,00	19	500			
	<i>muro 41-40 mq.:</i>					
	18,00	18	000			
	<i>muro 26-27</i>					
	(13,50x1,00)+(1,50x1,50)+(2,20x3,00)+(3,30x2,00)+(1,70x2,00)+(4,00x2,00)	40	350			
	<i>muro 33-34-35</i>					
	2x(17,00+4,70)x1,00	43	400			
	<i>muro 42-41-40-39</i>					
	((2,25+19,00)x1,50)+(10,00x2,00)+(10,00x2,00)+(10,00x2,00)	91	875			
	<i>muro 39-38-37-36</i>					
	((5,00+10,00+25,00+1,90)x1,00)+(10,00x2,50)+(5,00x3,20)+(5,00x4,00)+(10,00x5,00)+(10,00x5,50)+(10,00x6,50)+(5,00x7,00)+(1,90x7,00)	321	200			
	<i>Muro 51-52:</i>					
	(1,70x3,00+5,00x3,50+6,00x4,00+6,50x4,50)	75	850			
	<i>Muro 31-32 h. media:</i>					
	27,00x3,00	81	000			
	<i>Muro 21-14/14-22 mq.:</i>					
	120,00	120	000			
	<i>Muro 4-5-6-7:</i>					
	(4,00+8,60+7,80)x5,00	102	000			
	<i>Muretti di recinzione:</i>					
	19,00x1,00+21,00x1,00+2x(8,90+0,50+7,40)x0,70	63	520			
	<i>muro 22-23-24</i>					
	(2,60+5,40)x4,20	33	600			
	2x2,80x4,00	22	400			
	1,40x4,10	5	740			
	1,40x3,80	5	320			
	1,40x3,50	4	900			
	5,40x4,60	24	840			
	1,40x3,20	4	480			
	<i>a riportare Euro</i>				1.052.612,	29

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.052.612,	29
	1,40x2,70	3	780			
	1,40x2,20	3	080			
	1,40x1,70	2	380			
	2,35x1,20	2	820			
	(vedi tav. part. ingressi) pilastri ingresso 1					
	2x(0,60+0,30)x2,20	3	960			
	pilastri ingresso 2					
	2x(0,60+0,30)x2,20	3	960			
	pilastrino ingresso 3					
	2x(0,40+0,30)x2,20	3	080			
	mq.	1.191	035	8,86	10.552,	57
2.1.41 9.1	<i>Intonaco civile per interni costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato fratazzato applicato con predisposti sesti, il tutto su pareti verticali o orizzontali.....</i>					
	<i>muro 36-31</i>					
	(7,00x(7,00+1,00+1,00))+(29,00x(4,20+1,00+1,00))	242	800			
	<i>muro 52-53</i>					
	(2,75x4,50+3,00x4,00+3,50x3,30+3,00x2,70+3,00x2,00+2,95x1,40)	54	155			
	<i>muro 29a-29-28:</i>					
	(18,20+2,00)x(4,84+1,00)+(9,50x(4,84+1,00)/2)+9,50x1,00	155	208			
	mq.	452	163	18,50	8.365,	02
2.1.42 + PP.6	<i>Realizzazione di intonaco per esterni a tre stati (rinzafo-ariccio-stabilitura), il tutto dello spessore complessivo non inferiore a cm2,5 per le superfici verticali ed a cm 1,50 per le superfici orizzontali.....</i>					
	<i>Muro 30-29b (continuazione muro corpo C):</i>					
	22,60x(4,84+1,00)	131	984			
	mq.	131	984	32,70	4.315,	88
2.1.43 2.4.4	<i>Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a taglio, tipo pietra Sabucina, aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa.....</i>					
	<i>muro 36-31</i>					
	(7,00x(7,00+1,00+1,00))+(29,00x(4,20+1,00+1,00))	242	800			
	<i>muro 52-53</i>					
	(2,75x4,50+3,00x4,00+3,50x3,30+3,00x2,70+3,00x2,00+2,95x1,40)	54	155			
	<i>muro 29a-29-28:</i>					
	(18,20+2,00)x(4,84+1,00)+(9,50x(4,84+1,00)/2)+9,50x1,00	155	208			
	mq.	452	163	54,70	24.733,	32
2.1.44 +	<i>Fornitura e posa in opera di griglia salvapiante in</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.100.579,	08

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.100.579	08
PP.11	<i>fusione di ghisa, di forma circolare e diametro di mm.1260 con foro centrale di mm.840.....</i>					
	<i>(vedi tav. plan. di progetto)</i>					
	18,00	18	000			
	cad	18	000	403,00	7.254	00
2.1.45 + PP.13	<i>Fornitura e collocazione entro scavo già predisposto di pozzetto prefabbricato del tipo modulare di altezza variabile, realizzato in calcestruzzo precompresso ad alta resistenza, armato con trecce d'acciaio armonico idoneo per reti di acque bianche e nere, avente dimensioni esterne di cm 120x120 e spessore delle pareti non inferiore a cm 10.....</i>					
	<i>ACQUE BIANCHE:</i>					
	<i>Pozzetti B-F-G-I (h=1,50):</i>					
	4x1,50	6	000			
	<i>Pozzetto A (h=2,50):</i>					
	1x2,50	2	500			
	<i>Pozzetto H (h=4,00):</i>					
	1x4,00	4	000			
	<i>ACQUE NERE:</i>					
	<i>Pozzetti X1-X2-X3-X7-X8-X9 (h=1,50):</i>					
	6x1,50	9	000			
	<i>Pozzetto C (h=1,60):</i>					
	1x1,60	1	600			
	<i>Pozzetto D:</i>					
	1x4,00	4	000			
	ml.	27	100	554,00	15.013	40
2.1.46 6.5.4	<i>Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici da 50x50x20cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato a 350 Kg. di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia vagliata.....</i>					
	<i>Realizzazione di canalette di raccolta (vedi planimetria quotata):</i>					
	125,00	125	000			
	ml.	125	000	13,90	1.737	50
2.1.47 + PP.28	<i>Sistemazione e protezione della scarpata a monte delle paratie della superficie complessiva di circa mq. 1500, previa pulitura, sagomatura, concimatura di fondo con concimi ternari granulari distribuiti uniformemente, distribuendo mediamente grammi 60 di concime con titolo 10.10.10 o equivalente.....</i>					
	<i>Sistemazione scarpata a monte delle paratie:</i>					
	1,00	1	000			
	a corpo	1	000	15.325,00	15.325	00
2.1.48 + PP.29	<i>Realizzazione di sistema di monitoraggio delle paratie tipo "A-B-C-D" come da planimetria allegata.....</i>					
	<i>Sistema di monitoraggio delle paratie:</i>					
	1,00	1	000			
	a corpo	1	000	21.927,00	21.927	00
	<i>a riportare Euro</i>				1.161.835	98

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.161.835,	98
2.1.49 A.01.1	<i>Operaio specializzato</i>					
	<i>Lavori vari e difficilmente quantificabile da giustificare con apposite liste:</i>					
	106,00	106	000			
	ora	106,000		24,63	2.610,	78
2.1.50 A.01.2	<i>Operaio qualificato</i>					
	<i>Lavori vari e difficilmente quantificabile da giustificare con apposite liste:</i>					
	106,00	106	000			
	ora	106,000		22,94	2.431,	64
2.1.51 A.01.3	<i>Operaio comune</i>					
	<i>Lavori vari e difficilmente quantificabile da giustificare con apposite liste:</i>					
	106,00	106	000			
	ora	106,000		20,68	2.192,	08
TOTALE OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA				Euro	570.151,	78
TOTALE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA				Euro	570.151,	78

<i>a riportare Euro</i>	1.169.070,	48
-------------------------	------------	----

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.169.070	48
3	 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI					

<i>a riportare Euro</i>	1.169.070	48
-------------------------	-----------	----

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.169.070	48
3.1	 IMPIANTI ELETTRICI					
3.1.1 E01.09.02.01	<i>Fornitura e posa in opera di uno scomparto con arrivo cavi, realizzato con struttura metallica modulare in lamiera d'acciaio con ciclo di trattamento e finitura atto a preservare le lamiere da qualsiasi alterazione. Dim.375x840x1600mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad		1,000	2.538,90	2.538,90	90
3.1.2 E01.09.05.01	<i>Fornitura e posa in opera di uno scomparto con sezionatore rotativo sottocarico e fusibili, realizzato con struttura metallica modulare in lamiera d'acciaio con ciclo di trattamento e finitura atto a preservare le lamiere da qualsiasi alterazione.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2 000			
	cad		2,000	6.850,70	13.701,40	40
3.1.3 E01.09.10.01	<i>Fornitura e posa in opera di scomparto con interruttore in SF6 estraibile, realizzato con struttura metallica modulare in lamiera d'acciaio con ciclo di trattamento e finitura atto a preservare le lamiere da qualsiasi alterazione. Dim.750x840x1600mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad		1,000	16.356,50	16.356,50	50
3.1.4 E01.09.50.06	<i>Fornitura e posa in opera di un trasformatore in resina trifase, tensione di riferimento 24 kV, esecuzione con armadio, grado di protezione IP31, Trasformatore in resina trifase, potenza nominale 500kVA.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2 000			
	cad		2,000	16.233,60	32.467,20	20
3.1.5 E01.09.12.01	<i>Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all'interno del locale cabina di trasformazione realizzati con piattina in rame dim. 3x20mm fissata a parete</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo		1,000	1.362,20	1.362,20	20
3.1.6 E01.09.13.01	<i>Fornitura e posa in opera di accessori antinfortunistici di cabina comprendenti: a) n°1 pedana isolante 20KV b) n°1 paio di guanti isolanti 20KV c) n°1 serie di cartelli monitori d) n°2 esintori CO2 Kg5 e) set schemi elettrici M.T./b.t. f) n°1 lampada di sicurezza portatile g) n°1 fioretto isolamento 24KW L=2m.....</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.235.496	68

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.235.496,	68
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo		1,000	726,70	726,	70
3.1.7 E01.09.14.01	<i>Fornitura e posa in opera di collegamenti ausiliari relativi ai dispositivi di sicurezza dei trasformatori ubicate all'interno del locale cabina di trasformazione (relè max corrente termometri) etc., comprendente: a) linee dorsali e derivate in conduttore non propagante l'incendio tipo N1VV-K sez. 1.5mmq in derivazione dal quadro "QBT".....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo		1,000	414,20	414,	20
3.1.8 E01.09.15.01	<i>Fornitura e posa in opera di centralina elettronica per il controllo del sovraccarico termico dei trasformatori in resina, completa di sonde termometriche installate su ogni colonna di bassa tensione, la centrale consentirà le sottoindicate prestazioni:.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2 000			
	cad		2,000	353,40	706,	80
3.1.9 E01.09.16.01	<i>Fornitura e posa in opera di soccorritore con uscita in c.a. sinusoidale, in armadio metallico verniciato, sistema di ricarica delle batterie a conteggio di energia, possibilità di comando a distanza, e segnalazione anomalie-tensione di uscita sinusoidale. Soccorritore 2000VA autonomia batteria 1h, ermetica al Pb 8x40Ah 12V.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad		1,000	2.053,30	2.053,	30
3.1.10 E01.01.02.01	<i>Fornitura e posa in opera di cavo di media tensione grado di isolamento 15/20KV, conduttore in rame ricotto rosso con isolamento in gomma etilpropilenica con rivestimento esterno in mescola di gomma ad alto modulo G7, tipo RG7H1R sezione 1x35mmq.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	30,00		30 000			
	<i>DA PROTEZIONE TRAF0 1 A TRAF0 1</i>					
	3x10,00		30 000			
	<i>DA PROTEZIONE TRAF0 2 A TRAF0 2</i>					
	3x12,00		36 000			
	ml.		96,000	19,70	1.891,	20
3.1.11 E01.01.06.10	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.241.288,	88

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.241.288,88	
	<i>stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 1x240mmq.....</i>					
	<i>DA TRAF0 1 A QGBT</i>					
	7x9,00	63	000			
	<i>DA TRAF0 2 A QGBT</i>					
	7x11,00	77	000			
	ml.	140	000	37,94	5.311,60	
3.1.12 E01.08.90.01	<i>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale tipo power-centre, denominato QBT, conforme alle norme CEI 17-13 grado di protezione minimo IP30, esecuzione protetta con lamiere di divisione tra scomparti</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00	1	000			
	a corpo	1	000	43.356,30	43.356,30	
3.1.13 E01.09.60.01	<i>Fornitura e posa in opera di pulsante per sgancio di emergenza in contenitore metallico con vetro frangibile e martelletto di rottura, compreso canalizzazione dorsale in tubo d'acciaio zincato in derivazione dalla canalizzazione dorsale, quota parte scatola di derivazione in pressofusione d'alluminio, conduttori dorsali e derivati non propaganti l'incendio tipo N07V-K sez. 1.5mmq.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00	2	000			
	cad	2	000	84,40	168,80	
3.1.14 E01.07.20.03	<i>Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna in policarbonato equipaggiata con lampada fluorescente lineare ad alta resa, corpo in policarbonato infrangibile stampato ad iniezione, Plafoniera stagna in policarbonato 1x58W, IP65.....</i>					
	<i>VANO MISURE</i>					
	1,00	1	000			
	<i>VANO TRASFORMATORI</i>					
	2,00	2	000			
	cad	3	000	56,90	170,70	
3.1.15 E01.07.20.06	<i>Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna in policarbonato equipaggiata con lampada fluorescente lineare ad alta resa, corpo in policarbonato infrangibile stampato ad iniezione, Plafoniera stagna in policarbonato 1x58W, IP65.....</i>					
	<i>VANO ENEL</i>					
	2,00	2	000			
	<i>VANO UTENTE</i>					
	1,00	1	000			
	cad	3	000	73,80	221,40	
	<i>a riportare Euro</i>				1.290.517,68	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.290.517,68	
3.1.16 E01.07.58.03	<i>Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di emergenza con corpo in resina termoplastica autoestinguente, diffusore in policarbonato estinguente con fissaggio a scatto, grado di protezione IP65, doppio isolamento, Plafoniera 18W lampade fluorescenti, autonomia 1h.....</i>					
	<i>VANO UTENTE</i>					
	1,00		1 000			
	cad		1,000	159,60	159,60	
3.1.17 E01.06.07.01	<i>Fornitura e posa in opera di punto presa di tipo CEE interbloccata da esterno in esecuzione IP54, quota parte tubazione in pvc rigida da esterno a marchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Presa CEE 2P+T 16A 6h (220V).....</i>					
	<i>VANO UTENTE</i>					
	1,00		1 000			
	cad		1,000	63,89	63,89	
3.1.18 E01.06.07.02	<i>Fornitura e posa in opera di punto presa di tipo CEE interbloccata da esterno in esecuzione IP54, quota parte tubazione in pvc rigida da esterno a marchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Presa CEE 3P+T 16A 6h (380V).....</i>					
	<i>VANO UTENTE</i>					
	1,00		1 000			
	cad		1,000	75,55	75,55	
3.1.19 E01.09.70.01	<i>Realizzazione di opere murarie all'interno della cabina di trasformazione costituite da: - costruzione cunicoli a pavimento, per passaggio cavi - costruzione di basamenti per apparecchiature elettriche - tracce e sfondi e quanto altro necessario al completamento delle opere.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo		1,000	1.610,00	1.610,00	
3.1.22 E01.08.91.21	<i>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale in carpenteria metallica di tipo modulare a uno o più scomparti segregati, conforme alle norme CEI 17-13, Quadro denominato QGEN.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo		1,000	11.318,30	11.318,30	
3.1.23 E03.02.01.20	<i>Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QPSA, secondo le indicazioni rilevabili dagli elaborati grafici, consistente nelle seguenti attività.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
<i>a riportare Euro</i>					1.303.745,02	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.303.745,	02
	cad	1,000		538,20	538,	20
3.1.24 E03.02.01.19	<i>Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QPA, secondo le indicazioni rilevabili dagli elaborati grafici, consistente nelle seguenti attività.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		538,20	538,	20
3.1.25 E01.08.91.24	<i>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica di tipo modulare a uno o più scomparti segregati, conforme alle norme CEI 17-13, Quadro denominato QAM.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo	1,000		3.236,20	3.236,	20
3.1.26 E03.02.01.25	<i>Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QPTA, secondo le indicazioni rilevabili dagli elaborati grafici, consistente nelle seguenti attività.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		599,70	599,	70
3.1.27 E03.02.01.26	<i>Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QPTB, secondo le indicazioni rilevabili dagli elaborati grafici, consistente nelle seguenti attività.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		599,70	599,	70
3.1.28 E03.02.01.27	<i>Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QP1A, secondo le indicazioni rilevabili dagli elaborati grafici, consistente nelle seguenti attività.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		599,70	599,	70
3.1.29 E03.02.01.28	<i>Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QP1B, secondo le indicazioni rilevabili dagli elaborati grafici, consistente nelle seguenti attività.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		599,70	599,	70
<i>a riportare Euro</i>					1.310.456,	42

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.310.456,	42
3.1.30 E01.08.91.30	<i>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica di tipo modulare a uno o più scomparti segregati, conforme alle norme CEI 17-13, Quadro denominato QK1.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo	1,000		4.292,70	4.292,	70
3.1.31 E03.02.01.21	<i>Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QLC, secondo le indicazioni rilevabili dagli elaborati grafici, consistente nelle seguenti attività.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		299,80	299,	80
3.1.32 E03.02.01.23	<i>Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QLD, secondo le indicazioni rilevabili dagli elaborati grafici, consistente nelle seguenti attività.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		299,80	299,	80
3.1.33 E03.02.01.22	<i>Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QLR, secondo le indicazioni rilevabili dagli elaborati grafici, consistente nelle seguenti attività.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		299,80	299,	80
3.1.34 E03.02.01.24	<i>Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QUFF, secondo le indicazioni rilevabili dagli elaborati grafici, consistente nelle seguenti attività.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		299,80	299,	80
3.1.35 E03.01.01.03	<i>Quadro elettrico in carpenteria metallica di tipo modulare, denominato QSAI.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		1.529,40	1.529,	40
3.1.36 E01.02.01.16	<i>Fornitura e posa in opera di canaletta portacavi in acciaio zincato spessore 0.8/1.2mm, conforme alle Norme EN 101242, Grado di protezione IP40.</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.317.477,	72

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.317.477,72	
	<i>Dimensioni 300x75mm.....</i>					
	<i>Cucina:</i>					
	15,00	15	000			
	ml.	15	000	32,20	483,00	
3.1.37 E03.01.01.05	<i>Fornitura e posa in opera di canaletta portacavi in acciaio zincato spessore 0.8/1.2mm, conforme alle Norme EN 101242, completa di dispositivi di messa a terra che garantiscono la continuità elettrica di tutti i componenti secondo le norme di sicurezza CEI 64.8; coperchio ad innesto, elementi di sostegno a soffitto o a parete, giunzioni, eventuale separatore, eventuali pezzi speciali per l'esecuzione di derivazioni, incroci, curve, cambiamenti di quota e di ogni altro accessorio (viti, bulloni, tasselli) occorrente per il montaggio; ivi compresi gli oneri per il fissaggio, messa a terra, etc. Grado di protezione IP40. Dimensioni 400x75mm.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	20,00	20	000			
	ml.	20	000	36,90	738,00	
3.1.38 E01.01.06.04	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 1x50mmq.....</i>					
	<i>Partenze da QBT:</i>					
	2x166,00	332	000			
	ml.	332	000	8,53	2.831,96	
3.1.39 E01.01.06.06	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 1x95mmq.....</i>					
	<i>Partenze da QBT:</i>					
	<i>BT07:</i>					
	3x166,00	498	000			
	<i>BT01:</i>					
	138,00	138	000			
	<i>BT02:</i>					
	8,00	8	000			
	ml.	644	000	14,59	9.395,96	
3.1.40 E01.01.06.08	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 1x150mmq.....</i>					
	<i>Partenze da QBT:</i>					
	<i>BT06:</i>					
	8x120,00	960	000			
	<i>BT10:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.330.926,64	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.330.926,	64
	8x120,00	960	000			
	ml.	1.920	000	24,58	47.193,	60
3.1.41 E01.01.06.07	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 1x120mmq.....</i>					
	<i>Partenze da QBT:</i>					
	<i>BT01:</i>					
	4x138,00	552	000			
	<i>BT02:</i>					
	3x8,00	24	000			
	ml.	576	000	18,93	10.903,	68
3.1.42 E01.01.06.58	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 5x16mmq.....</i>					
	<i>PARTENZE DA QGEN SEZIONE NORMALE</i>					
	200,00	200	000			
	<i>PARTENZE DA QGEN SEZIONE PREFERENZIALE</i>					
	135,00	135	000			
	ml.	335	000	13,55	4.539,	25
3.1.43 E01.01.06.59	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 5x25mmq.....</i>					
	<i>PARTENZE DA QGEN SEZIONE NORMALE * (lung.=135+100):</i>					
	235,00	235	000			
	ml.	235	000	19,73	4.636,	55
3.1.44 E01.01.06.60	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 5x35mmq.....</i>					
	<i>PARTENZE DA QGEN SEZIONE NORMALE *(lung.=90+90+155+100)</i>					
	435,00	435	000			
	ml.	435	000	26,63	11.584,	05
3.1.45 E03.02.01.33	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, sezione</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.409.783,	77

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.409.783,	77
	5x2,5mmq.....					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	200,00	200	000			
	cad	200	000	3,40	680	00
3.1.46 E01.03.04.03	<i>Fornitura e posa in opera di tubo isolante flessibile in pvc di tipo corrugato a marchio IMQ, autoestinguente, a norme CEI EN50086-7 e CEI EN50086-2; Diametro nominale 25mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	500,00	500	000			
	ml.	500	000	2,19	1.095	00
3.1.47 E01.03.06.02	<i>Fornitura e posa in opera di tubo isolante in pvc di tipo rigido pesante piegabile a freddo con raccordi IP67, a marchio IMQ, autoestinguente, a norme CEI EN50086-1 e CEI EN50086-2 e var.; Grado di protezione IP67. Diametro nominale 20mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	300,00	300	000			
	ml.	300	000	6,46	1.938	00
3.1.48 E01.03.21.01	<i>Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in pvc stagne da parete, tipo a doppio isolamento, autoestinguente, Grado di protezione IP55. Dimensioni 100x100x50mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	70,00	70	000			
	cad	70	000	5,45	381	50
3.1.50 E01.01.06.22	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 3x2,5mmq.....</i>					
	<i>PARTENZE DA QBT *(lung.=30+14)</i>					
	44,00	44	000			
	<i>PARTENZE DA QSAI *(lung.=10+10+10)</i>					
	30,00	30	000			
	<i>PARTENZE DA QGEN SEZIONE NORMALE</i>					
	(180+210+60+60+90+60+70+90+55)	875	000			
	<i>PARTENZE DA QGEN SEZIONE PREFERENZIALE</i>					
	(25+150+90+105+130+130+80+80+85+85+80+80+90+90+70+50+45+45)	1.510	000			
	<i>PARTENZE DA QCUC</i>					
	(15+15+15+15+15+15+15+15+15+15+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+20+20)	340	000			
	<i>PARTENZE DA QCI</i>					
	10,00	10	000			
	<i>PARTENZE DA QUFF</i>					
	(25+25+25)	75	000			
<i>a riportare Euro</i>					1.413.878,	27

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.413.878,	27
	<i>PARTENZE DA QCT</i>					
	(5+8+5)	18	000			
	<i>PARTENZE DA QAM</i>					
	(65+40+35+95+95+95+95+ 95+65+65+20+65+90)	920	000			
	<i>PARTENZE DA QKI</i>					
	(20+20+40+40+85+25+35+ 50+30+100+30+25+15)	515	000			
	ml.	4.337	000	2,62	11.362,	94
3.1.51 E03.02.01.14	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, di sezione 3x4mmq.....</i>					
	<i>PARTENZE DA QBT</i>					
	5,00	5	000			
	<i>PARTENZE DA QGEN SEZIONE NORMALE</i>					
	60,00	60	000			
	<i>PARTENZE DA QCUC</i>					
	(40+15+15)	70	000			
	<i>PARTENZE DA QKI</i>					
	(45+45+10+10)	110	000			
	cad	245	000	3,00	735,	00
3.1.52 E01.01.06.24	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 3x6mmq.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	50,00	50	000			
	ml.	50	000	4,26	213,	00
3.1.53 E01.01.06.38	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 4x2,5mmq.....</i>					
	<i>PARTENZE DA QBT</i>					
	8,00	8	000			
	<i>PARTENZE DA QGEN SEZIONE PREFERENZIALE</i>					
	45,00	45	000			
	<i>PARTENZE DA QCT</i>					
	(5+5+8+8+5+5+5+5+5+5+ 5+5+5+5)	81	000			
	ml.	134	000	3,06	410,	04
3.1.54 E01.01.06.39	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.426.599,	25

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.426.599	25
	<i>etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 4x4mmq.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	366,00	366	000			
	ml.	366	000	3,91	1.431	06
3.1.55 E03.02.01.33	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, sezione 5x2,5mmq.....</i>					
	<i>PARTENZE DA QSAI</i>					
	10,00	10	000			
	<i>PARTENZE DA QCUC</i>					
	(15+15+15+15+10+10+10+ 20)	110	000			
	cad	120	000	3,40	408	00
3.1.56 E01.01.06.40	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 4x6mmq.....</i>					
	<i>PARTENZE DA QCI</i>					
	(5+5)	10	000			
	<i>PARTENZE DA QCT</i>					
	(5+5)	10	000			
	ml.	20	000	5,11	102	20
3.1.57 E01.01.06.55	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 5x4mmq.....</i>					
	<i>PARTENZE DA QBT</i>					
	(8+35+75)	118	000			
	<i>PARTENZE DA QGEN SEZIONE NORMALE</i>					
	30,00	30	000			
	<i>PARTENZE DA QCUC</i>					
	(15+15+15)	45	000			
	<i>PARTENZE DA QAM</i>					
	(15+5+10)	30	000			
	<i>PARTENZE DA QKI</i>					
	(5+5+10+10+10+10+15)	65	000			
	ml.	288	000	4,51	1.298	88
3.1.58 E01.01.06.56	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.429.839	39

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.429.839	39
	<i>0.6/1KV di sezione 5x6mmq.....</i>					
	<i>PARTENZE DA QBT</i>					
	140,00	140	000			
	<i>PARTENZE DA QGEN SEZIONE NORMALE</i>					
	(40+ 45+36+190+65)	376	000			
	<i>PARTENZE DA QGEN SEZIONE PREFERENZIALE</i>					
	(45+115+25+150)	335	000			
	ml.	851	000	5,83	4.961	33
3.1.59 E01.01.06.57	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 5x10mmq.....</i>					
	<i>PARTENZE DA QGEN SEZIONE NORMALE</i>					
	(160+240+140+115)	655	000			
	<i>PARTENZE DA QGEN SEZIONE PREFERENZIALE</i>					
	(160+240+40+140)	580	000			
	<i>PARTENZE DA QKI</i>					
	5,00	5	000			
	ml.	1.240	000	9,45	11.718	00
3.1.60 E01.05.01.08	<i>Fornitura e posa in opera di punto luce di tipo da incasso, quota parte tubazione in pvc flessibile a marchio IMQ di tipo pesante, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Punto luce comando diretto dal quadro di zona.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00	2	000			
	cad	2	000	28,54	57	08
3.1.61 E01.05.01.01	<i>Fornitura e posa in opera di punto luce di tipo da incasso, quota parte tubazione in pvc flessibile a marchio IMQ di tipo pesante, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Punto luce interruzione semplice (n.1 int. unip. 16A 250V).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	5,00	5	000			
	cad	5	000	35,90	179	50
3.1.62 E01.05.01.06	<i>Fornitura e posa in opera di punto luce di tipo da incasso, quota parte tubazione in pvc flessibile a marchio IMQ di tipo pesante, Punto luce interruzione semplice (n.2 int. unip. 16A 250V).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00	2	000			
	cad	2	000	42,11	84	22
3.1.63 E01.05.02.01	<i>Fornitura e posa in opera di punto luce aggiunto di tipo da incasso, quota parte tubazione in pvc flessibile a marchio IMQ di tipo pesante, in derivazione dalla</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.446.839	52

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.446.839,	52
	<i>canalizzazione dorsale, Punto luce in parallelo a circuito esistente.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	10,00	10	000			
	cad	10	000	18,38	183,	80
3.1.64 E03.01.01.06	<i>Punto luce aggiuntivo da esterno in esecuzione IP 54</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	63,00	63	000			
	cad	63	000	37,20	2.343,	60
3.1.65 E03.01.01.07	<i>Sovrapprezzo alla voce E01.07.01.01 per modifica al punto luce, comprensiva di kit di installazione a sospensione e cavo FG7OR 3x2,5 -</i>					
	<i>Auditorium:</i>					
	78,00	78	000			
	cad	78	000	41,20	3.213,	60
3.1.66 E03.01.01.08	<i>Punto di comando a vista o incasso. N°1 pulsante - accensione corridoi</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	31,00	31	000			
	cad	31	000	41,10	1.274,	10
3.1.67 E03.01.01.09	<i>Plafoniera in polycarbonato di forma rotonda IP55 1x26W</i>					
	<i>Porticato piano seminterrato:</i>					
	12,00	12	000			
	cad	12	000	155,10	1.861,	20
3.1.68 E01.07.20.02	<i>Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna in polycarbonato equipaggiata con lampada fluorescente lineare ad alta resa, corpo in polycarbonato infrangibile stampato ad iniezione, Plafoniera stagna in polycarbonato 1x36W, IP65.....</i>					
	<i>Piano seminterrato:</i>					
	5,00	5	000			
	<i>Piano terra:</i>					
	5,00	5	000			
	<i>Piano primo:</i>					
	5,00	5	000			
	cad	15	000	55,00	825,	00
3.1.69 E01.07.20.03	<i>Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna in polycarbonato equipaggiata con lampada fluorescente lineare ad alta resa, corpo in polycarbonato infrangibile stampato ad iniezione, Plafoniera stagna in polycarbonato 1x58W, IP65.....</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.456.540,	82

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.456.540,	82
	<i>Piano seminterrato:</i>					
	7,00	7	000			
	<i>Piano terra:</i>					
	13,00	13	000			
	<i>Piano primo:</i>					
	7,00	7	000			
	cad	27	000	56,90	1.536,	30
3.1.70 E01.07.20.06	<i>Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna in policarbonato equipaggiata con lampada fluorescente lineare ad alta resa, corpo in policarbonato infrangibile stampato ad iniezione, Plafoniera stagna in policarbonato 1x58W, IP65.....</i>					
	<i>Piano seminterrato:</i>					
	19,00	19	000			
	<i>Piano terra:</i>					
	4,00	4	000			
	<i>Piano primo:</i>					
	9,00	9	000			
	cad	32	000	73,80	2.361,	60
3.1.71 E01.07.02.01	<i>Fornitura e posa in opera di apparecchio da incasso in controsoffitto quadrato equipaggiato con lampada 2x26W, Apparecchio da incasso con lampada 2x26W con ottica sfaccettata IP40.....</i>					
	<i>Piano seminterrato:</i>					
	62,00	62	000			
	<i>Piano terra:</i>					
	23,00	23	000			
	<i>Piano primo:</i>					
	77,00	77	000			
	cad	162	000	95,30	15.438,	60
3.1.72 E01.07.04.01	<i>Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso in controsoffitto equipaggiata con lampada fluorescente lineare ad alta resa, con ottica lamellare in alluminio satinato, Grado di protezione IP40. Plafoniera da incasso 4x18W ottica in alluminio satinato.....</i>					
	<i>Piano seminterrato:</i>					
	112,00	112	000			
	<i>Piano terra:</i>					
	112,00	112	000			
	<i>Piano primo:</i>					
	96,00	96	000			
	cad	320	000	125,80	40.256,	00
3.1.73 E01.07.05.01	<i>Fornitura e posa in opera di faretto da incasso con lampada 1x26W TC-D, grado di protezione IP44, Faretto da incasso con lampada 1x26W TC-D IP44.....</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.516.133,	32

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.516.133,	32
	<i>Piano seminterrato:</i>					
	180,00	180	000			
	<i>Piano terra:</i>					
	78,00	78	000			
	<i>Piano primo:</i>					
	57,00	57	000			
	cad	315	000	71,50	22.522,	50
3.1.74 E01.07.74.01	<i>Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con corpo in alluminio pressofuso, con lampada 1x26W Gd grado di protezione IP65, Corpo illuminante per installazione a parete o soffitto con lampada 1x26W Gd, IP65.....</i>					
	<i>Piano seminterrato:</i>					
	18,00	18	000			
	<i>Piano terra:</i>					
	17,00	17	000			
	<i>Piano primo:</i>					
	12,00	12	000			
	cad	47	000	62,70	2.946,	90
3.1.75 E01.07.08.01	<i>Fornitura e posa in opera di corpo illuminante installato a parete con lampada 2x36W illuminazione diretta ed indiretta, Grado di protezione IP40. Corpo illuminante a parete con lampada 2x36W.....</i>					
	<i>Piano seminterrato:</i>					
	2,00	2	000			
	<i>Piano terra:</i>					
	14,00	14	000			
	cad	16	000	246,10	3.937,	60
3.1.76 E01.07.01.01	<i>Fornitura e posa in opera di faretto da esterno di forma cilindrica con lampada 2x26W TC-D con riflettore in alluminio brillantato, Faretto da esterno con lampada 2x26W IP40.....</i>					
	<i>Piano terra:</i>					
	78,00	78	000			
	cad	78	000	128,60	10.030,	80
3.1.77 E01.07.51.01	<i>Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti in fila continua montati su binario elettrificato, equipaggiata con lampada fluorescente lineare ad alta resa e con ottica lamellare alluminio satinato tipo comfort, Grado di protezione IP40.....</i>					
	<i>Piano seminterrato:</i>					
	106,00	106	000			
	<i>Piano terra:</i>					
	5,00	5	000			
	cad	111	000	110,80	12.298,	80
3.1.78	<i>Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.567.869,	92

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.567.869,92	
E01.07.55.01	<i>di emergenza con corpo in resina termoplastica autoestinguente, diffusore in polycarbonato estinguente con fissaggio a scatto, grado di protezione IP65, Plafoniera 18W lampade fluorescenti, autonomia 1h, completa di pittogramma.....</i>					
	<i>Piano seminterrato:</i>					
	3,00		3	000		
	<i>Piano terra:</i>					
	15,00		15	000		
	<i>Piano primo:</i>					
	5,00		5	000		
	cad	23	000	165,40	3.804,20	
3.1.79 E01.07.58.03	<i>Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di emergenza con corpo in resina termoplastica autoestinguente, diffusore in polycarbonato estinguente con fissaggio a scatto, grado di protezione IP65, doppio isolamento, Plafoniera 18W lampade fluorescenti, autonomia 1h.....</i>					
	<i>piano terra:</i>					
	43,00		43	000		
	<i>Piano primo:</i>					
	38,00		38	000		
	cad	81	000	159,60	12.927,60	
3.1.80 E01.06.10.01	<i>Fornitura e posa in opera di quadretto prese in esecuzione IP40, quota parte tubazione in pvc flessibile a marchio IMQ di tipo pesante, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Quadretto prese equipaggiato da: -n° 3 Presa tipo Schuko 2P+T 10-16A. -n° 2 Presa di servizio 2P+T 10-16 bipassoA.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1	000		
	cad	1	000	111,55	111,55	
3.1.81 E01.06.01.06	<i>Fornitura e posa in opera di punto presa di tipo da incasso, quota parte tubazione in pvc flessibile a marchio IMQ di tipo pesante, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Presa 2P+T 10-16A (prot. con sez. bip. + fus. 10A).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2	000		
	cad	2	000	48,78	97,56	
3.1.82 E01.06.01.07	<i>Fornitura e posa in opera di punto presa di tipo da incasso, quota parte tubazione in pvc flessibile a marchio IMQ di tipo pesante, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Presa 2P+T 10-16A (prot. con int.aut. 10A bip.).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2	000		
	cad	2	000	59,45	118,90	
	<i>a riportare Euro</i>				1.584.929,73	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.584.929	73
3.1.83 E03.01.01.10	Punto presa da incasso con n° 3 prese UNEL 10/16 A					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad		1,000	58,20	58	20
3.1.84 E01.06.07.01	Fornitura e posa in opera di punto presa di tipo CEE interbloccata da esterno in esecuzione IP54, quota parte tubazione in pvc rigida da esterno a marchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Presa CEE 2P+T 16A 6h (220V).....					
	<i>Cucina:</i>					
	10,00		10 000			
	<i>Altri ambienti:</i>					
	3,00		3 000			
	cad		13,000	63,89	830	57
3.1.85 E01.06.07.02	Fornitura e posa in opera di punto presa di tipo CEE interbloccata da esterno in esecuzione IP54, quota parte tubazione in pvc rigida da esterno a marchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Presa CEE 3P+T 16A 6h (380V).....					
	<i>Cucina:</i>					
	10,00		10 000			
	cad		10,000	75,55	755	50
3.1.86 E01.06.01.03	Fornitura e posa in opera di punto presa di tipo da incasso, quota parte tubazione in pvc flessibile a marchio IMQ di tipo pesante, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Presa 2P+T 10-16A bipasso.....					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2 000			
	cad		2,000	38,44	76	88
3.1.87 E01.06.01.01	Fornitura e posa in opera di punto presa di tipo da incasso, quota parte tubazione in pvc flessibile a marchio IMQ di tipo pesante, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Presa 2P+T 10A.....					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	5,00		5 000			
	cad		5,000	39,54	197	70
3.1.88 E01.06.70.01	Fornitura e posa in opera di una torretta a pavimento in materiale plastico, equipaggiata con:-n° 4 prese TD/Tel. -n° 2 prese 2P+T 10-16A -n° 4 prese tipo schuko 2P+T 10/16A.....					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	54,00		54 000			
	cad		54,000	136,10	7.349	40
<i>a riportare Euro</i>					1.594.197	98

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.594.197	98
3.1.89 1.1.6.1	<i>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3.....</i>					
	<i>Per cavidotti DN 110:</i>					
	500,00x0,60x0,80	240	000			
	mc.	240	000	8,56	2.054	40
3.1.90 E01.01.06.56	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 5x6mmq.....</i>					
	<i>QBT20 e QBT21:</i>					
	2x800,00	1.600	000			
	ml.	1.600	000	5,83	9.328	00
3.1.91 18.7.2.1	<i>Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1x4 mm2 + 1x50 mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); sezione fino a 16 mm2.....</i>					
	<i>Deviazione entro pozzetti:</i>					
	8x5,00	40	000			
	cad	40	000	43,30	1.732	00
3.1.92 18.8.2.5	<i>Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, diametro pari a 110 mm.....</i>					
	<i>ILLUMINAZIONE ESTERNA, TVCC E AL. CANCELLO</i>					
	(46+2x110+120+14+44+50+25+100+50)	669	000			
	ml.	669	000	5,74	3.840	06
3.1.93 18.1.3.1	<i>Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, per pozzetti da 40x40x50 cm</i>					
	<i>Illuminazione esterna:</i>					
	3,00	3	000			
	cad	3	000	114,80	344	40
3.1.94 18.1.4.1	<i>Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.611.496	84

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.611.496,	84
	<i>con fori di passaggio, per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza.....</i>					
	<i>PER PALI DI ILLUMINAZIONE - ZONE CON CAVIDOTTI DA POSARE</i>					
	35,00	35	000			
	<i>PER PALI DI ILLUMINAZIONE - ZONE CON CAVIDOTTI GIA' POSATI</i>					
	10,00	10	000			
	cad	45	000	318,60	14.337,	00
3.1.95 6.4.2.1	<i>Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe B 125 (carico di rottura 125 kN).....</i>					
	<i>PER POZZETTO BLOCCO DI FONDAZIONE PALI</i>					
	45x17,00	765	000			
	<i>PER POZZETTI</i>					
	3x17,00	51	000			
	Kg	816	000	3,53	2.880,	48
3.1.96 18.2.2.2	<i>Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, D=88,9 mm; d=60 mm; Sm=3,2 mm; h=5,2 m.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	45,00	45	000			
	cad	45	000	292,40	13.158,	00
3.1.97 18.7.8	<i>Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW di forma ellittica di lega di alluminio pressofuso, completa di morsetteria di classe di protezione 2a per fissaggio da incasso a palo.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	45,00	45	000			
	cad	45	000	30,80	1.386,	00
3.1.98 E03.02.01.30	<i>. Verniciatura di palo di illuminazione avente altezza 4,7 m ftti, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</i>					
	<i>Verniciatura pali:</i>					
	45,00	45	000			
	cad	45	000	52,50	2.362,	50
3.1.99 E03.02.01.29	<i>Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante per arredo E03.02.01.29 urbano composto da: Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma emisferica. Parte inferiore stampata e imbutita in lamiera di acciaio zincato UNI EN</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.645.620,	82

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.645.620	82
	10025.....					
	Quantità prevista:					
	45,00	45	000			
	cad	45	000	404,90	18.220	50
3.1.100 E03.02.01.31	Realizzazione di punto luce per illuminazione esterna su palo mediante collegamento in entra/esci in morsettiera con cavo 5G6 (conteggiato a parte), derivazione al corpo illuminante in cavo FG7 3G2,5.....					
	Quantità prevista:					
	45,00	45	000			
	cad	45	000	41,70	1.876	50
3.1.101 E01.07.50.01	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo da incasso, corpo in alluminio pressofuso, equipaggiata con lampada fluorescente compatta 1x18W, Grado di protezione IP55.....					
	Quantità prevista:					
	4,00	4	000			
	cad	4	000	100,90	403	60
3.1.102 E01.12.01.02	Fornitura e posa in opera di dispersore in acciaio zincato a croce con bandiera e morsetto in ottone per allacciamento di conduttori tondi, Dim. 50x50x5mm L=2.5m.....					
	Quantità prevista:					
	22,00	22	000			
	cad	22	000	47,80	1.051	60
3.1.103 E01.12.04.04	Fornitura e posa in opera di corda di rame nudo ricotto rosso, di tipo rigido installata in intimo contatto con il terreno entro scavo Corda di rame sez. 50mmq.....					
	Quantità prevista:					
	560,00	560	000			
	ml.	560	000	6,40	3.584	00
3.1.104 E01.12.07.02	Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale di parte metallica realizzata mediante bullone passato (o saldato) a dado con rondella, Con corda 1x4mmq (per locali bagno, cucina).....					
	Quantità prevista:					
	60,00	60	000			
	cad	60	000	19,40	1.164	00
3.1.105 E01.12.07.03	Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale di parte metallica realizzata mediante bullone passato (o saldato) a dado con rondella, Con corda 1x16mmq.....					
	Quantità prevista:					
	<i>a riportare Euro</i>				1.671.921	02

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.671.921,	02
	60,00	60	000			
	cad	60	000	20,20	1.212,	00
3.1.106 E01.01.05.08	<i>Fornitura e posa in opera di conduttore non propagante l'incendio, grado di isolamento 3, conduttore flessibile in rame ricotto rosso con isolamento in mescola di pvc non propagante l'incendio, tipo N07V-K di sezione 1x25mmq.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	540,00	540	000			
	ml.	540	000	4,28	2.311,	20
3.1.107 E01.08.91.35	<i>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica di tipo modulare a uno o più scomparti segregati, conforme alle norme CEI 17-13, Quadro denominato QUTA-A.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00	1	000			
	a corpo	1	000	5.181,20	5.181,	20
3.1.108 E01.08.91.36	<i>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica di tipo modulare a uno o più scomparti segregati, conforme alle norme CEI 17-13, Quadro denominato QUTA-B.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00	1	000			
	a corpo	1	000	3.426,60	3.426,	60
3.1.109 E01.08.91.37	<i>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica di tipo modulare a uno o più scomparti segregati, conforme alle norme CEI 17-13, Quadro denominato QUTA-C.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00	1	000			
	a corpo	1	000	2.839,60	2.839,	60
3.1.110 E01.08.91.38	<i>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica di tipo modulare a uno o più scomparti segregati, conforme alle norme CEI 17-13, Quadro denominato QUTA-D.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00	1	000			
	a corpo	1	000	4.345,50	4.345,	50
3.1.111 E01.08.91.34	<i>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica di tipo modulare a uno o più scomparti segregati, conforme alle norme CEI 17-13, Quadro denominato QCT.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.691.237,	12

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.691.237,	12
	1,00		1 000			
	a corpo		1.000	4.410,10	4.410,	10
3.1.112 E01.08.91.39	<i>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica di tipo modulare a uno o più scomparti segregati, conforme alle norme CEI 17-13, Quadro denominato QCl.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo		1.000	1.863,40	1.863,	40
3.1.113 E01.02.01.16	<i>Fornitura e posa in opera di canaletta portacavi in acciaio zincato spessore 0.8/1.2mm, conforme alle Norme EN 101242, Grado di protezione IP40. Dimensioni 300x75mm.....</i>					
	<i>CANALINA IN COPERTURA A SERVIZIO DELLE UTA: DAL PIANO TERRA A QUTA-D</i>					
	25,00		25 000			
	<i>DA QUTA-D A QUTA-C</i>					
	(13+13+9+15+18)		68 000			
	<i>DA QUTA-D A QUTA-C (MONTANTI)</i>					
	10,00		10 000			
	<i>DAL PIANO PRIMO A QUTA-B</i>					
	6,00		6 000			
	<i>DAL QUTA-B A UTA09</i>					
	11,00		11 000			
	<i>DAL QUTA-B A UTA03 UTA05 E UTA06</i>					
	(6+14+ 15+3+10+38+2)		88 000			
	<i>DAL QUTA-A A UTA07 UTA08 E UTA10</i>					
	(25+4+ 4+4)		37 000			
	<i>PER SALTI DI QUOTA</i>					
	5,00		5 000			
	ml.		250.000	32,20	8.050,	00
3.1.114 E01.03.01.02	<i>Fornitura e posa in opera di tubo rigido in acciaio zincato a caldo profilato da nastro, elettrosaldato, metodo di zincatura Sendzimir, Grado di protezione IP67. Diametro esterno 20mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	100,00		100 000			
	ml.		100.000	8,69	869,	00
3.1.115 E01.03.21.01	<i>Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in pvc stagne da parete, tipo a doppio isolamento, autoestinguente, Grado di protezione IP55. Dimensioni 100x100x50mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	50,00		50 000			
	cad		50.000	5,45	272,	50
	<i>a riportare Euro</i>				1.706.702,	12

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.706.702,	12
3.1.116 E03.02.01.34	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tensione nominale Uo/U, 0.6/1KV, guaina esterna in pvc non propagante l'incendio colore grigio chiaro, compreso installazione all'interno di canalizzazioni e tubazioni da esterno in acciaio zincato o in pvc rigido pesante, oppure entro tubazioni in pvc flessibili incassate, giunzione e siglatura come da planimetrie, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 2x2.5mmq.</i>					
	<i>PARTENZE DA QUTA-A</i>					
	(35+25+10)	70	000			
	<i>PARTENZE DA QUTA-B</i>					
	(15+20+25+25)	85	000			
	<i>PARTENZE DA QUTA-C</i>					
	10,00	10	000			
	<i>PARTENZE DA QUTA-D</i>					
	20,00	20	000			
	ml.	185	000	2,00	370	00
3.1.117 E01.01.06.38	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 4x2,5mmq.....</i>					
	<i>PARTENZE DA QUTA-A</i>					
	(35+25)	60	000			
	<i>PARTENZE DA QUTA-B</i>					
	(20+25+25+25+25)	120	000			
	<i>PARTENZE DA QUTA-C</i>					
	(10+10)	20	000			
	<i>PARTENZE DA QUTA-D</i>					
	(5+5+20+20+10+20)	80	000			
	ml.	280	000	3,06	856	80
3.1.118 E01.01.06.39	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 4x4mmq.....</i>					
	<i>PARTENZE DA QUTA-A</i>					
	(35+25+35+10)	105	000			
	<i>PARTENZE DA QUTA-B</i>					
	(15+15+20)	50	000			
	ml.	155	000	3,91	606	05
3.1.119 E01.01.06.40	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.708.534,	97

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.708.534	97
	<i>etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 4x6mmq.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	10,00	10	000			
	ml.	10,000		5,11	51,10	
3.1.120 E01.06.25.03	<i>Fornitura e posa in opera di punto alimentazione fissa in esecuzione IP54, quota parte tubazione in acciaio zincato da esterno a marchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Allacciamento utenza fino a 4KW.....</i>					
	<i>UTENZE DA QUTA-A</i>					
	3,00	3	000			
	<i>UTENZE DA QUTA-B</i>					
	7,00	7	000			
	<i>UTENZE DA QUTA-C</i>					
	2,00	2	000			
	<i>UTENZE DA QUTA-D</i>					
	6,00	6	000			
	<i>LOCALE CENTRALE TERMICA</i>					
	16,00	16	000			
	cad	34,000		47,90	1.628,60	
3.1.121 E01.06.25.04	<i>Fornitura e posa in opera di punto alimentazione fissa in esecuzione IP54, quota parte tubazione in acciaio zincato da esterno a marchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Allacciamento utenza fino a 10KW.....</i>					
	<i>UTENZE DA QUTA-A</i>					
	3,00	3	000			
	<i>UTENZE DA QUTA-AB</i>					
	4,00	4	000			
	<i>UTENZE DA QUTA-AC</i>					
	1,00	1	000			
	<i>UTENZE DA QUTA-AD</i>					
	1,00	1	000			
	<i>LOCALE CENTRALE TERMICA</i>					
	4,00	4	000			
	cad	13,000		54,47	708,11	
3.1.122 E01.06.25.05	<i>Fornitura e posa in opera di punto alimentazione fissa in esecuzione IP54, quota parte tubazione in acciaio zincato da esterno a marchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Allacciamento utenza fino a 15KW.</i>					
	<i>UTENZE DA QUTA-A</i>					
	3,00	3	000			
	<i>UTENZE DA QUTA-B</i>					
	1,00	1	000			
	cad	4,000		73,10	292,40	
3.1.123	<i>Spostamento nell'ambito del cantiere, installazione e</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.711.215	18

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.711.215,	18
E03.02.01.18	<i>collegamento rifasatore automatico per reti in b.t. con contenuto armonico fino al 40%, P=180KVAR a 16 gradini.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad		1 000	334,90	334,90	
3.1.124 E03.01.01.01	<i>Fornitura e posa in opera di cavo R7H1R(M1) 12/20kV sez. 1x95 mmq da ml 10 attestate con terminali termorestringenti</i>					
	<i>Da vano ENEL a QMT:</i>					
	3x15,00		45 000			
	ml.		45 000	27,00	1.215,00	
3.1.125 E03.01.01.17	<i>Fornitura e posa in opera di terminali termorestringenti per cavo RG7H1R-12/20 sez. 1x35 mm2</i>					
	<i>Per cavo da protezione TRAFO a TRAFO:</i>					
	2x6,00		12 000			
	ml.		12 000	102,10	1.225,20	
3.1.127 E03.02.01.15	<i>Terminali termorestringenti per cavo RG7H1R-12/20 sez. 1x95 mm2.</i>					
	<i>Da ENEL a modulo arrivo cavi:</i>					
	6,00		6 000			
	cad		6 000	118,60	711,60	
3.1.128 E03.02.01.16	<i>Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di cabina elettrica prefabbricata (lato enel) conforme alle Regole Tecniche di Connessione RTC (CEI 0-16) ed alla specifica costruttiva per cabine secondarie ENEL DG 2092 Rev.01 del 18 Dicembre 2008, avente dimensioni lorde di 2,50x4,40 per H2,80.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad		1 000	20.073,10	20.073,10	
3.1.129 E03.02.01.17	<i>Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di cabina elettrica prefabbricata (lato utente) conforme alle Regole Tecniche di Connessione RTC (CEI 0-16) ed alla specifica costruttiva per cabine secondarie ENEL DG 2092 Rev.01 del 18 Dicembre 2008, avente dimensioni lorde di 2,50x5,80 per H2,80.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad		1 000	23.763,10	23.763,10	
3.1.130 E03.02.01.13	<i>Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.758.538,	08

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.758.538	08
	<i>polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N.....</i>					
	<i>DALLA CABINA AL QGEN</i>					
	7x140,00	980	000			
	<i>DA POZZETTO A ZONA GRUPPO ELETTROGENO E GRUPPO FRIGO:</i>					
	6x16,00	96	000			
	2x5,00	10	000			
	4x15,00	60	000			
	ml.	1.146	000	12,50	14.325	00
3.1.131 18.1.3.2	<i>Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1.....</i>					
	<i>PERCORSO CAVIDOTTI DN160</i>					
	8x3,00	24	000			
	<i>PERCORSO CAVIDOTTI DN160</i>					
	2x2,00	4	000			
	cad	28	000	145,30	4.068	40
3.1.132 6.4.2.1	<i>Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe B 125 (carico di rottura 125 kN).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	24,00x17,00	408	000			
	Kg	408	000	3,53	1.440	24
3.1.133 13.8	<i>Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava.....</i>					
	<i>PAR CAVIDOTTI DN160</i>					
	156x1,00x0,20	31	200			
	<i>PAR CAVIDOTTI DN160</i>					
	20x0,60x0,20	2	400			
	mc.	33	600	20,50	688	80
3.1.134 E01.01.06.22	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 3x2,5mmq.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	200,00	200	000			
	ml.	200	000	2,62	524	00
	<i>a riportare Euro</i>				1.779.584	52

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.779.584,	52
3.1.135 E03.02.01.35	<i>Fornitura e posa in opera di punto alimentazione fissa con tubazione in pvc rigida o flessibile (guaina) a marchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, scatola di derivazione in pvc pareti lisce e chiusura a mezzo viti. Conduttori non propaganti l'incendio tipo N07V-K sez. 2,5 mmq nei colori previsti dalle norme, installati entro le tubazioni, in derivazione dalle linee dorsali. Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con idonei morsetti con serraggio a vite. Accessori vari di montaggio, fissaggio e siglatura dei conduttori Punto alimentazione serrande tagliafuoco.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	8,00		8.000			
	cad		8.000	18,20	145,	60
3.1.136 E03.02.01.36	<i>Fornitura e posa in opera di punto alimentazione fissa con tubazione in pvc rigida o flessibile (guaina) a marchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, scatola di derivazione in pvc pareti lisce e chiusura a mezzo viti. Conduttori non propaganti l'incendio tipo N07V-K sez. 4 mmq.....Per utenze fino a 4 kW monofase.....</i>					
	<i>PIANO SEMINTERRATO CENTRALE IDRICA</i>					
	5,00		5.000			
	<i>ESTRATTORE</i>					
	1,00		1.000			
	<i>PIANO TERRA - SE NE PREVEDONO</i>					
	18,00		18.000			
	<i>PIANO PRIMO - SE NE PREVEDONO</i>					
	16,00		16.000			
	cad		40.000	57,10	2.284,	00
3.1.137 E03.02.01.37	<i>Fornitura e posa in opera di punto alimentazione fissa con tubazione in pvc rigida o flessibile (guaina) a marchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, scatola di derivazione in pvc pareti lisce e chiusura a mezzo viti. Conduttori non propaganti l'incendio tipo N07V-K sez. 2.5mmq nei colori previsti dalle norme, installati entro le tubazioni, in derivazione dalle linee dorsali. Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con idonei morsetti con serraggio a vite. Con interruttore bipolare installato a scatto su telaio/placca stagna IP55 di tipo autoportante, montato in contenitore termoplastico da esterno con viti autofilettanti. Accessori vari di montaggio, fissaggio e siglatura dei conduttori, compreso oneri di assistenza muraria.</i>					
	<i>Per utenze fino a 4 kW trifase.</i>					
	<i>PIANO SEMINTERRATO PUNTI ALIMENTAZIONE CUCINA</i>					
	12,00		12.000			
	cad		12.000	69,40	832,	80
3.1.138 E03.02.01.36	<i>Fornitura e posa in opera di punto alimentazione fissa con tubazione in pvc rigida o flessibile (guaina) a</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.782.846,	92

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.782.846,	92
	<i>marchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, scatola di derivazione in pvc pareti lisce e chiusura a mezzo viti. Conduttori non propaganti l'incendio tipo N07V-K sez. 4 mmq.....Per utenze fino a 4 kW monofase.....</i>					
	<i>PIANO SEMINTERRATO PUNTI ALIMENTAZIONE CUCINA</i>					
	43,00	43	000			
	<i>ALIMENTAZIONE CENTRALINE COMANDO CDZ AULE</i>					
	18,00	18	000			
	<i>PIANO TERRA ALIMENTAZIONE CENTRALINE COMANDO CDZ AULE</i>					
	11,00	11	000			
	<i>PIANO PRIMO ALIMENTAZIONE CENTRALINE COMANDO CDZ AULE</i>					
	10,00	10	000			
	cad	82	000	57,10	4.682,	20
3.1.139 E03.02.01.37	<i>Fornitura e posa in opera di punto alimentazione fissa con tubazione in pvc rigida o flessibile (guaina) a marchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, scatola di derivazione in pvc pareti lisce e chiusura a mezzo viti. Conduttori non propaganti l'incendio tipo N07V-K sez. 2.5mmq nei colori previsti dalle norme, installati entro le tubazioni, in derivazione dalle linee dorsali. Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con idonei morsetti con serraggio a vite. Con interruttore bipolare installato a scatto su telaio/placca stagna IP55 di tipo autoportante, montato in contenitore termoplastico da esterno con viti autofilettanti. Accessori vari di montaggio, fissaggio e siglatura dei conduttori, compreso oneri di assistenza muraria. Per utenze fino a 4 kW trifase.</i>					
	<i>PIANO SEMINTERRATO CENTRALE IDRICA - POMPE ANTINCENDIO</i>					
	2,00	2	000			
	cad	2	000	69,40	138,	80
3.1.140 E03.02.01.01	<i>Onere per il completamento dei punti realizzati (punti di comando, punti prese, allarme wc, telefonia etc) mediante installazione di placca in materiale plastico di colore a scelta della DL, installazione di eventuali copriforo eventuali collegamenti elettrici ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</i>					
	<i>PIANO SEMINTERRATO</i>					
	142,00	142	000			
	<i>PIANO TERRA</i>					
	103,00	103	000			
	<i>PIANO PRIMO</i>					
	63,00	63	000			
	cad	308	000	13,70	4.219,	60
3.1.141 E03.02.01.02	<i>Fornitura e posa in opera entro scatola portafrutti esistente di Interruttore automatico magnetotermico - curva C - 230V ac, 1P+ N 10A per installazione in scatola portafrutti, compreso collegamento elettrico e</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.791.887,	52

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.791.887,	52
	<i>compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</i>					
	<i>PIANO SEMINTERRATO</i>					
	(22,00+47)	69	000			
	<i>PIANO TERRA</i>					
	(16+26)	42	000			
	<i>PIANO PRIMO</i>					
	(12+14)	26	000			
	cad	137	000	45,40	6.219,	80
3.1.142 E03.02.01.03	<i>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica di tipo modulare a uno o più scomparti segregati, conforme alle norme CEI 17-13, Quadro denominato QCUC.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00	1	000			
	cad	1	000	8.052,10	8.052,	10
3.1.143 E03.02.01.04	<i>Fornitura e posa in opera di punto luce (comando e alimentazione) realizzato a vista, mediante l'installazione di scatola portafrutti da esterno in materiale plastico, comando generico (interruttore, deviatore, invertore, pulsante), eventuali copriforo, placca in materiale plastico,</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	23,00	23	000			
	cad	23	000	69,40	1.596,	20
3.1.144 E03.02.01.05	<i>Fornitura e posa in opera di Rivelatore di movimento a raggi infrarossi, per il comando automatico delle luci, regolazione durata intervento 15 sec. - 10 min. Regolazione soglia crepuscolare min. 10 lux - max. inibito, comprese tubazioni (rigide, flessibili o del tipo a canalina in PVC), compresi cavi fino alla dorsale e fino al punto (o punti) luce, compresi collegamenti e compreso ogni altro onere per dare il lavro completo a perfetta regola d'arte.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	16,00	16	000			
	cad	16	000	186,80	2.988,	80
3.1.145 E01.09.60.01	<i>Fornitura e posa in opera di pulsante per sgancio di emergenza in contenitore metallico con vetro frangibile e martelletto di rottura, compreso canalizzazione dorsale in tubo d'acciaio zincato in derivazione dalla canalizzazione dorsale, quota parte scatola di derivazione in pressofusione d'alluminio, conduttori dorsali e derivati non propaganti l'incendio tipo N07V-K sez. 1.5mmq.....</i>					
	<i>Cucina:</i>					
	1,00	1	000			
	cad	1	000	84,40	84,	40
	<i>a riportare Euro</i>				1.810.828,	82

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.810.828	82
3.1.146 E03.02.01.10	<i>Fornitura e posa in opera di punto presa di tipo a vista con canalina in PVC, quota parte tubazione in pvc flessibile a marchio IMQ di tipo pesante, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, quota parte di scatola di derivazione in polistirolo antiurto da incasso con pareti sfondabili e coperchio in pvc autoestinguente con chiusura a mezzo viti.....</i>					
	<i>Centrale idrica:</i>					
	2,00		2 000			
	cad	2 000		63,20	126	40
3.1.147 E03.02.01.38	<i>Fornitura e posa in opera di variatore di velocità trifase 380..480V avente le seguenti caratteristiche tecniche:..Inverter 3 kW.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	4,00		4 000			
	cad	4 000		835,90	3.343	60
3.1.148 E03.02.01.39	<i>Fornitura e posa in opera di variatore di velocità trifase 380..480V avente le seguenti caratteristiche tecniche: Inverter 4,5 kW.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	6,00		6 000			
	cad	6 000		1.151,80	6.910	80
3.1.149 E03.02.01.40	<i>Fornitura e posa in opera di variatore di velocità trifase 380..480V avente le seguenti caratteristiche tecniche:.....Inverter 6 kW.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	4,00		4 000			
	cad	4 000		1.349,60	5.398	40
3.1.150 E03.02.01.41	<i>Fornitura e posa in opera di variatore di velocità trifase 380..480V avente le seguenti caratteristiche tecniche:.....Inverter 9 kW.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2 000			
	cad	2 000		1.724,50	3.449	00
3.1.151 E03.02.01.42	<i>Fornitura e posa in opera di variatore di velocità trifase 380..480V avente le seguenti caratteristiche tecniche:.....Inverter 12 kW.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	4,00		4 000			
	cad	4 000		2.071,80	8.287	20
3.1.152 E03.02.01.43	<i>Punto alimentazione gruppo frigo mediante (eventuale) installazione in cassetta IP65 di sezionatore, compresa attestazione di cavi con idonei capicorda e compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.838.344	22

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.838.344	22
	<i>regola d'arte.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		391,50	391	50
3.1.153 E03.02.01.48	<i>Onere per verifiche preliminari propedeutiche ed indispensabili per la certificazione degli impianti completi relativi alle opere già eseguite in appalto.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo	1,000		2.385,20	2.385	20
3.1.154 1.1.6.1	<i>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3.....</i>					
	<i>PAR CAVIDOTTI DN160</i>					
	156x1,00x0,80		124 800			
	<i>PAR CAVIDOTTI DN160</i>					
	20x0,60x0,80		9 600			
	mc.	134,400		8,56	1.150	46
3.1.155 13.8	<i>Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava.....</i>					
	<i>PAR CAVIDOTTI DN110</i>					
	500x0,60x0,20		60 000			
	mc.	60,000		20,50	1.230	00
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI				Euro	674.430	90

<i>a riportare Euro</i>	1.843.501	38
-------------------------	-----------	----

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.843.501,	38
3.2	 IMPIANTI SPECIALI					
3.2.1 E01.01.20.01	<i>Fornitura e posa in opera di cavo telefonico multicoppie non propagante l'incendio, in corda di rame flessibile isolato in pvc con guaina esterna in pvc. tipo TR31/R a 1 coppia.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	640,00	640	000			
	ml.	640,000		0,83	531,	20
3.2.2 E01.03.06.01	<i>Fornitura e posa in opera di tubo isolante in pvc di tipo rigido pesante piegabile a freddo con raccordi IP67, a marchio IMQ, autoestinguente, a norme CEI EN50086-1 e CEI EN50086-2 e var.; Grado di protezione IP67. Diametro nominale 16mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	100,00	100	000			
	ml.	100,000		5,73	573,	00
3.2.3 E01.03.06.02	<i>Fornitura e posa in opera di tubo isolante in pvc di tipo rigido pesante piegabile a freddo con raccordi IP67, a marchio IMQ, autoestinguente, a norme CEI EN50086-1 e CEI EN50086-2 e var.; Grado di protezione IP67. Diametro nominale 20mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	200,00	200	000			
	ml.	200,000		6,46	1.292,	00
3.2.4 E01.03.21.01	<i>Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in pvc stagne da parete, tipo a doppio isolamento, autoestinguente, Grado di protezione IP55. Dimensioni 100x100x50mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	5,00	5	000			
	cad	5,000		5,45	27,	25
3.2.5 E01.03.04.02	<i>Fornitura e posa in opera di tubo isolante flessibile in pvc di tipo corrugato a marchio IMQ, autoestinguente, a norme CEI EN50086-7 e CEI EN50086-2 . Diametro nominale 20mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	100,00	100	000			
	ml.	100,000		1,89	189,	00
3.2.6 E02.22.02.01	<i>Fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo a diffusione di luce, effetto Tyndall, sensibile a tutti i tipi di fumo visibile. Rivelatore di fumo.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	10,00	10	000			
<i>a riportare Euro</i>					1.846.113,	83

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.846.113,83	
	cad	10,000		89,40	894,00	
3.2.7 E02.22.16.01	<i>Fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo analogico-attivo ad indirizzamento individuale in condotte ventilazione e condizionamento con sistema optoelettronico per rilevare fumi chiari e scuri.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	10,00	10,000				
	cad	10,000		218,60	2.186,00	
3.2.8 E02.22.25.01	<i>Fornitura e posa in opera di rivelatore di fughe di gas e vapori infiammabili del tipo a lunga durata, Rivelatore gas con contenitore IP54.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00	2,000				
	cad	2,000		307,20	614,40	
3.2.9 E02.22.07.01	<i>Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico-acustico di allarme di grande potenza, allacciato e comandato direttamente dalla centrale di rivelazione incendi su linea dedicata, Ripetitore otticoacustico.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00	2,000				
	cad	2,000		93,80	187,60	
3.2.10 E02.22.05.01	<i>Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme con vetro a rompere, con segnalazione a mezzo led dell'avvenuto azionamento.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00	2,000				
	cad	2,000		79,20	158,40	
3.2.11 E02.22.12.02	<i>Fornitura e posa in opera di punto di allacciamento per porta e serranda tagliafuoco, Allacciamento serranda tagliafuoco.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00	2,000				
	cad	2,000		35,00	70,00	
3.2.12 E02.22.20.01	<i>Fornitura e posa in opera di modulo di comando e segnalazione di stato di porte tagliafuoco, serrande tagliafuoco, etc.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00	2,000				
	cad	2,000		152,30	304,60	
3.2.13 E03.01.01.15	<i>Alimentatori supplementare per comando serrande e rivelatori.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				1.850.528,83	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.850.528,	83
	4,00		4 000			
	cad	4,000		768,20	3.072,	80
3.2.14 E02.22.30.01	<i>Fornitura e posa in opera di pulsante a tirante per wc disabile di tipo da incasso con segnalazione a led dell'avvenuto azionamento, possibilità di indirizzamento individuale per l'identificazione dalla centrale d rivelazione. Pulsante a tirante.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	4,00		4 000			
	cad	4,000		64,90	259,	60
3.2.15 E02.22.30.02	<i>Fornitura e posa in opera di pulsante tacitazione per wc disabile di tipo da incasso, in contenitore in pvc, possibilità di indirizzamento individuale per identificazione dalla centrale di rivelazione. Pulsante tacitazione.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	4,00		4 000			
	cad	4,000		46,60	186,	40
3.2.16 E02.22.30.03	<i>Lavori necessari a completare l'impianto nei wc disabile di segnalazione. Segnalatore ottico/acustico.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	4,00		4 000			
	cad	4,000		66,50	266,	00
3.2.17 E01.03.06.02	<i>Fornitura e posa in opera di tubo isolante in pvc di tipo rigido pesante piegabile a freddo con raccordi IP67, a marchio IMQ, autoestinguente, a norme CEI EN50086-1 e CEI EN50086-2 e var.; Grado di protezione IP67. Diametro nominale 20mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	50,00		50 000			
	ml.	50,000		6,46	323,	00
3.2.18 E01.03.21.01	<i>Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in pvc stagne da parete, tipo a doppio isolamento, autoestinguente, Grado di protezione IP55. Dimensioni 100x100x50mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	10,00		10 000			
	cad	10,000		5,45	54,	50
3.2.19 E01.03.04.02	<i>Fornitura e posa in opera di tubo isolante flessibile in pvc di tipo corrugato a marchio IMQ, autoestinguente, a norme CEI EN50086-7 e CEI EN50086-2 . Diametro nominale 20mm.....</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.854.691,	13

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.854.691,	13
	<i>Quantità prevista:</i>					
	100,00	100	000			
	ml.	100,000		1,89	189,00	
3.2.20 E02.23.01.01	<i>Fornitura e posa in opera di centrale di amplificazione per diffusione sonora costituita da armadio metallico a rack.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00	1	000			
	cad	1,000		2.196,00	2.196,00	
3.2.21 E02.23.02.01	<i>Fornitura e posa in opera di diffusore acustico di tipo a plafoniera per montaggio a parete o soffitto.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	76,00	76	000			
	cad	76,000		51,50	3.914,00	
3.2.22 E02.23.15.01	<i>Fornitura e posa in opera di microfono dinamico a cardioide con corpo in alluminio antigraffio.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00	1	000			
	cad	1,000		229,30	229,30	
3.2.23 E01.03.04.04	<i>Fornitura e posa in opera di tubo isolante flessibile in pvc di tipo corrugato a marchio IMQ, autoestinguente, a norme CEI EN50086-7 e CEI EN50086-2; Diametro nominale 32mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	50,00	50	000			
	ml.	50,000		2,81	140,50	
3.2.24 E02.21.04.01	<i>Fornitura e posa in opera di punto presa telefonico di tipo da incasso, quota parte tubazione in pvc flessibile a marchio IMQ di tipo pesante, Punto presa telefonica da incasso.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	55,00	55	000			
	cad	55,000		53,30	2.931,50	
3.2.25 E02.21.12.01	<i>Fornitura e posa in opera di punto presa trasmissione dati tipo da incasso, quota parte tubazione in pvc flessibile a marchio IMQ di tipo pesante in derivazione dalla canalizzazione dorsale, Punto presa T.D. da incasso.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	52,00	52	000			
<i>a riportare Euro</i>					1.864.291,	43

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.864.291,	43
	cad	52	000	53,30	2.771,	60
3.2.26 E02.20.01.01	<i>Fornitura e posa in opera di sistema di antenne per ricezione segnali TV, VHF banda 3 e UHF a lunga banda.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1	000	483,00	483,	00
3.2.27 E02.20.10.02	<i>Fornitura e posa in opera di impianto di ricezione segnali da satellite, costituito da antenna parabolica tipo prime focus di diametro 120cm, illuminatore e attuatore da 18",.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1	000	737,20	737,	20
3.2.28 E02.20.10.04	<i>Derivatore direzionale 75 Ohm, in esecuzione da incasso, per uscite derivate da 1 a 4,</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	6,00		6 000			
	cad	6	000	44,80	268,	80
3.2.29 E02.20.10.05	<i>Partitore di segnale 75 Ohm in esecuzione da incasso, o volante, con n.2 e/o 4 uscite.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	10,00		10 000			
	cad	10	000	37,80	378,	00
3.2.30 E02.20.10.03	<i>Alimentatore stabilizzato AC/DC, ingresso 230 V c.a., uscita 12 Vcc., con negativo a massa, protetto contro il cortocircuito. Massima corrente erogabile 80mA.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1	000	326,60	326,	60
3.2.31 E02.20.10.01	<i>Fornitura e posa in opera di centralino TV a filtri attivi, montato in contenitore metallico schermato.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1	000	1.130,10	1.130,	10
3.2.32 E02.20.12.02	<i>Fornitura e posa in opera di punto presa di tipo TV da incasso, quota parte tubazione in pvc flessibile a marchio IMQ di tipo pesante Presa TV (terminale).....</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.870.386,	73

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.870.386,	73
	<i>Quantità prevista:</i>					
	35,00	35	000			
	cad	35	000	34,80	1.218,	00
3.2.33 E01.01.21.01	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi tipo coassiale 75 Ohm, in corda di rame per posa fissa, con guaina esterna in pvc,.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	700,00	700	000			
	ml.	700	000	1,87	1.309,	00
3.2.34 E03.02.01.45	<i>Fornitura e posa in opera di cavo coassiale RG59 Doppia Guaina - Guaina Int. PE Neutro - Est. PVC Nero - Isolamento 1000V, idoneo per posa in condutture con linee di energia avente le seguenti caratteristiche tecniche: Conduttore CW - 0,58mm - 160 Ohm/km; Dielettrico PE 3,7 mm; Schermo CU 94% - 9 Ohm/Km; conforme CEI 46-1 Compresi connettori e compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	800,00	800	000			
	ml.	800	000	3,00	2.400,	00
3.2.35 E01.03.04.02	<i>Fornitura e posa in opera di tubo isolante flessibile in pvc di tipo corrugato a marchio IMQ, autoestinguente, a norme CEI EN50086-7 e CEI EN50086-2 . Diametro nominale 20mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	20,00	20	000			
	ml.	20	000	1,89	37,	80
3.2.36 E01.03.20.07	<i>Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in pvc da incasso in polistirolo di tipo autoestinguente, Grado di protezione IP40. Dimensioni 294x152x70mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	5,00	5	000			
	cad	5	000	3,06	15,	30
3.2.37 E01.01.06.22	<i>Fornitura e posa in opera di cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, grado di isolamento 4, conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con isolamento in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7, tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 3x2,5mmq.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.875.366,	83

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.875.366,	83
	520,00	520	000			
	ml.	520	000	2,62	1.362,	40
3.2.38 E02.24.16.01	<i>Fornitura e posa in opera di inseritore ciclico programmabile a 4 ingressi, compreso accessori di completamento e collegamento.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00	1	000			
	cad	1	000	223,30	223,	30
3.2.39 E02.24.15.01	<i>Fornitura e posa in opera di videoregistratore TIME LAPS con funzionamento a 960 ore per videocassetta, compreso accessori di completamento e collegamento.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00	1	000			
	cad	1	000	1.681,70	1.681,	70
3.2.40 E02.24.10.01	<i>Fornitura e posa in opera di monitor colore alta definizione con bassa impedenza interna EHT; alimentazione 220V, 50Hz; temperatura d'impiego -10°C - +50°C. Monitor professionale colore TVCC 14".</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00	1	000			
	cad	1	000	568,40	568,	40
3.2.41 E02.24.01.01	<i>Fornitura e posa in opera di telecamera completa di contenitore stagno e ottica, montata su palo in acciaio.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	3,00	3	000			
	cad	3	000	869,60	2.608,	80
3.2.42 E01.03.04.02	<i>Fornitura e posa in opera di tubo isolante flessibile in pvc di tipo corrugato a marchio IMQ, autoestinguente, a norme CEI EN50086-7 e CEI EN50086-2 . Diametro nominale 20mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	50,00	50	000			
	ml.	50	000	1,89	94,	50
3.2.43 E01.03.20.07	<i>Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in pvc da incasso in polistirolo di tipo autoestinguente, Grado di protezione IP40. Dimensioni 294x152x70mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	5,00	5	000			
	cad	5	000	3,06	15,	30
	<i>a riportare Euro</i>				1.881.921,	23

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.881.921,	23
3.2.44 E02.27.04.02	<i>Fornitura e posa in opera di posto interno per impianto citofonico con gruppo fonico per disposizione a parete, cordone spiralato.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		48,10	48, 10	
3.2.45 E02.27.02.01	<i>Fornitura e posa in opera di posto esterno per impianto citofonico con pulsantiera ad un pulsante, con targa luminosa e placca in alluminio anodizzato.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		380,10	380, 10	
3.2.46 E03.01.01.16	<i>Cavo citofonico tipo FROR 6x0,5 mmq</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	120,00		120 000			
	ml.	120,000		4,00	480, 00	
3.2.47 E03.02.01.06	<i>Oneri per lo smontaggio dei rivelatori di fumo installati, la rimozione dei cavi loop esistenti, la successiva fornitura di cavo twistato e schermato rispondente alla norma CEI EN 50200 e la successiva ricollocazione dei rivelatori.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo	1,000		24.248,20	24.248, 20	
3.2.48 E03.02.01.07	<i>Modulo di espansione della centrale rivelazione fumi per la gestione di elettrovalvola gas, compatibile con la centrale già installata (Notifier AM-4000).</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	2,00		2 000			
	cad	3,000		284,60	853, 80	
3.2.49 E03.02.01.08	<i>Punto allacciamento elettrovalvola GAS, comprese tubazioni rigide, flessibili o pieghevoli o del tipo a canalina in PVC, fino alla linea principale, compresi cavi, scatole di derivazione.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		59,60	59, 60	
3.2.50 E03.02.01.09	<i>Modulo combinatore telefonico da abbinare alla centrale di rivelazione incendi, compatibile con la centrale installata.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.907.991,	03

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.907.991,03	
	1,00		1.000			
	cad	1.000		229,30	229,30	
3.2.51 E03.02.01.11	<i>Onere per lo sfilaggio del cavo di diffusione sonora nei tratti realizzati con cavo non resistente al fuoco (FTG100M1), e la successiva ricollocazione di cavo FTG100M1 di sezione 2x2,5 mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1.000			
	cad	1.000		6.619,90	6.619,90	
3.2.52 E03.02.01.12	<i>Oneri per lo smontaggio delle targhe ottico acustiche e dei pulsanti di allarme già installati per l'impianto di rivelazione fumi, sfilaggio dei cavi già posati e loro sostituzione con cavo resistente al fuoco.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1.000			
	a corpo	1.000		4.045,70	4.045,70	
3.2.53 E03.02.01.44	<i>Fornitura e posa in opera di Cavo UTP cat. 6 4cp tipo Gigacross, guaina esterna a bassa emissione di fumi e priva di alogeni (LSZH), ACR di almeno 13dB a 250MHz e positivo a 300MHz.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2500,00		2.500.000			
	ml.	2.500.000		2,10	5.250,00	
3.2.54 E03.02.01.47	<i>Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità avente potenza di uscita 980 Watts / 1500 VA 980 Watt / 1500 VA Max Configurable Power Potenza configurabile max 980 Watts / 1500 VA 980 Watt / 1500 VA Nominal Output Voltage Tensione di uscita nominale 230V 230V Output Voltage Note Nota tensione di uscita Configurable for 220 : 230 or 240.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1.000			
	cad	1.000		828,20	828,20	
3.2.55 E03.02.01.46	<i>Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato aventi le seguenti caratteristiche tecniche: supporti neri per installazione presa RJ45 su pannello di tipo universale; portaetichette 6 moduli; supporti per ammarraggio fino a 6 cavi su patch-panel; otturatori neri, 1 modulo; patch panel 19 pollici 1U a 24 moduli.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	5,00		5.000			
	cad	5.000		1.504,50	7.522,50	
<i>a riportare Euro</i>					1.932.486,63	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.932.486,	63
TOTALE IMPIANTI SPECIALI				Euro	88.985,	25
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI				Euro	763.416,	15

<i>a riportare Euro</i>	1.932.486,	63
-------------------------	------------	----

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.932.486,	63
4	 IMPIANTI MECCANICI					

<i>a riportare Euro</i>	1.932.486,	63
-------------------------	------------	----

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.932.486,63	
4.1	 APPARECCHIATURE DI CENTRALE					
4.1.1 A010.A015.A15	<i>Miscelatore per acqua sanitaria antilegionella - Ø1"1/2 Fornitura e posa in opera di miscelatore per acqua sanitaria con funzione antilegionella costituito da valvola miscelatrice.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad		1,000	1.780,00	1.780,00	
4.1.2 A010.A015.A20	<i>Dosaggio automatico prodotto sanitizzante e biocida per la prevenzione della legionella idoneo per circuiti acqua sanitaria Fornitura e posa in opera di sistema di dosaggio automatico prodotto sanitizzante e biocida per la prevenzione della legionella idoneo per circuiti acqua sanitaria.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad		1,000	1.850,00	1.850,00	
TOTALE APPARECCHIATURE DI CENTRALE				Euro	3.630,00	

a riportare Euro 1.936.116,63

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.936.116,63	
4.2	 REGOLAZIONI ED ELEMENTI IN CAMPO					
4.2.1 B010.F010.A10	<i>Pressostato differenziale Fornitura e posa in opera di pressostato per indicazione di flusso e controllo filtri sporchi in canali d'aria, completo di sistema di taratura e scale di indicazione dei valori.....</i>					
	32,00	32	000			
	cad	32	000	110,00	3.520,00	00
4.2.2 B010.F010.A15	<i>Centralina rilevamento fughe gas Fornitura e posa in opera di sensore fughe gas metano completo di elettrovalvola su linea gas ad azione diretta, corpo in bronzo, tenuta in viton, alimentazione 12 VCC (corrente continua), pressione minima di funzionamento 0 bar, pressione massima di funzionamento 5 bar.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	3,00	3	000			
	cad	3	000	2.985,00	8.955,00	00
4.2.3 B010.F010.A20	<i>Sonda di temperatura Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da canale, NTC 20K, lunghezza 300mm, IP65.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	26,00	26	000			
	cad	26	000	178,78	4.648,28	00
4.2.4 B010.F010.A25	<i>Termostato per aria a riarmo manuale Fornitura e posa in opera di termostato per aria a riarmo manuale a temperatura fissata di 54°C.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	10,00	10	000			
	cad	10	000	215,00	2.150,00	00
4.2.5 B010.F010.A30	<i>Umidostato Fornitura e posa in opera di umidostato da canale, scala 10-95% di U.R., contatto in commutazione, comprensivo di quota parte del collegamento elettrico con il PLC.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	9,00	9	000			
	cad	9	000	405,00	3.645,00	00
4.2.6 B010.F010.A35	<i>Trasmettitore di pressione differenziale Fornitura e posa in opera di trasmettitore di pressione differenziale per aria da installare a canale, uscita 0-10 Vcc, campo di lettura 0/1250 - 0/625 - 0/312,5 Pa.....</i>					
<i>a riportare Euro</i>					1.959.034,91	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				1.959.034,	91
	<i>Quantità prevista:</i>					
	12,00	12	000			
	cad	12	000	530,00	6.360,	00
4.2.7 B010.F010.A45	<i>Controllore regolatore DDC Fornitura e posa in opera di controllore DDC per automazione liberamente programmabile con software di regolazione idoneamente generato, dotato di n°8 ingressi per sonde, n°4 ingressi addizionali per contatti liberi, n°4 uscite analogiche, n°6 uscite digitali.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	11,00	11	000			
	cad	11	000	2.800,00	30.800,	00
4.2.8 B010.F010.A50	<i>Software termoregolazione Progettazione ed installazione di software di termoregolazione da installare su DDC comprendente logiche di funzionamento del sistema di termoregolazione, schemi di collegamento e cablaggio.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00	1	000			
	cad	1	000	12.314,00	12.314,	00
4.2.9 B010.F010.A55	<i>Regolatore digitale Fornitura e posa in opera di regolatore digitale n°1 uscite analogiche, per comando modulante valvola motorizzata a tre vie.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	40,00	40	000			
	cad	40	000	530,00	21.200,	00
4.2.A B010.F010.A60	<i>Sonda di temperatura ad immersione Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura composta da bulbo ad immersione con elemento sensibile avente costante di tempo di 20 s, guaina, attacco da 1/2".....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	3,00	3	000			
	cad	3	000	125,00	375,	00
TOTALE REGOLAZIONI ED ELEMENTI IN CAMPO				Euro	93.967,	28

a riportare Euro

2.030.083, 91

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.030.083,	91
4.3	 U.T.A. ED ACCESSORI					
4.3.1 C010.C011.A05	<i>Termoventilante cucina TMV01 Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria sezioni componibili/ unità termoventilante cucina per installazione da interno, come da specifiche e da schemi allegati. Portata 3700 mc/h.....</i>					
	<i>UTA cucina 1:</i>					
	1,00		1	000		
	cad	1	000	4.000,00	4.000,	00
4.3.2 C010.C011.A10	<i>Termoventilante cucina TMV02 Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria sezioni componibili/ unità termoventilante cucina per installazione da esterno, come da specifiche e da schemi allegati. Portata 3500 mc/h.....</i>					
	<i>UTA cucina 2:</i>					
	1,00		1	000		
	cad	1	000	4.500,00	4.500,	00
4.3.3 C010.C011.A15	<i>Termoventilante cucina TMV03 Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria sezioni componibili/ unità termoventilante cucina per installazione da esterno, come da specifiche e da schemi allegati. Portata 2640 mc/h.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1	000		
	cad	1	000	3.500,00	3.500,	00
4.3.4 C010.C035.A10	<i>Unità di postriscaldamento ad acqua da canale - FINO A 1600 MC/H Fornitura e posa in opera di unità di postriscaldamento ad acqua per installazione diretta su canalizzazioni a sezione rettangolare.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	29,00		29	000		
	cad	29	000	643,96	18.674,	84
4.3.5 C010.C035.A20	<i>Unità di postriscaldamento ad acqua da canale - PORTATA ARIA DA 2 500 FINO A 6000 MC/H Fornitura e posa in opera di unità di postriscaldamento ad acqua per installazione diretta su canalizzazioni a sezione rettangolare, completa di batteria di scambio termico a pacco contenuta in un involucro di acciaio zincato.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	8,00		8	000		
	cad	8	000	699,97	5.599,	76
4.3.6	<i>Completamento per UTA con recupero calore ad acqua</i>					
<i>a riportare Euro</i>					2.066.358,	51

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.066.358,	51
C010.C040	<i>Fornitura e posa in opera di quanto necessario al completamento per UTA con recupero calore ad acqua completo di n°2 pompe (una di riserva), batterie di scambio termico con involucro esterno inserito nella UTA.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2	000		
	cad		2.000	4.500,00	9.000,	00
TOTALE U.T.A. ED ACCESSORI				Euro	45.274,	60

<i>a riportare Euro</i>	2.075.358,	51
-------------------------	------------	----

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.075.358,51	
4.4	 CORPI SCALDANTI ED ACCESSORI					
4.4.1 D010.A015.A02	<i>Fan coil da controsoffitto a cassetta 2,4 kWf FC01 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore quadrangolare a cassetta da controsoffitto, costituito da ventilatore centrifugo, filtro, presa d'aria esterna, batteria reversibile a ranghi multipli, motore a 3 velocità, bacinella, involucro, diffusore e griglia centrale di aspirazione.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	18,00		18,000			
	cad	18,000		1.234,00	22.212,00	
4.4.2 D010.A015.A05	<i>Fan coil da controsoffitto a cassetta 4,7 kWf FC02 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore quadrangolare a cassetta da controsoffitto, costituito da ventilatore centrifugo, filtro, presa d'aria esterna, batteria reversibile a ranghi multipli, motore a 3 velocità, bacinella, involucro, diffusore e griglia centrale di aspirazione.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	5,00		5,000			
	cad	5,000		1.424,00	7.120,00	
4.4.3 D010.A020.A10	<i>Fan coil del tipo canalizzabile 6,08 kWf FC03 Fornitura e posa in opera di convettore ventilato costituito da un mobiletto in lamiera di acciaio laminata a freddo e trattata con processo di fosfatizzazione, verniciato con vernici epossidiche e seccato in forno, ventilatore tangenziale a tre velocità, alimentazione 220V monofase, batteria di scambio a pacco con tubi in rame e alette verticali in alluminio.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	5,00		5,000			
	cad	5,000		905,00	4.525,00	
4.4.4 D010.F005.A15	<i>Elementi per radiatori Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in alluminio pressofuso a piastre, composti da elementi singoli assemblati per mezzo di nipples in acciaio, collaudati a 10 ATE, dotati di certificato di omologazione secondo normative vigenti. Resa termica secondo norme UNI 6514/69. Allegare curva resa dt = 60°C dimensioni emissione termica.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	120,00		120,000			
	cad	120,000		23,50	2.820,00	
4.4.5 D010.F015	<i>Accessori per radiatori Fornitura e posa in opera di complesso di accessori per montaggio ed assemblaggio di radiatori, costituito da due mensole di sostegno per il fissaggio a parete in lamiera di acciaio stampata e zincata, valvola con</i>					
<i>a riportare Euro</i>					2.112.035,51	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.112.035,	51
	<i>volantino termostabilizzante, detentore.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	8,00		8.000			
	cad		8.000	25,00	200,	00
TOTALE CORPI SCALDANTI ED ACCESSORI				Euro	36.877,	00

<i>a riportare Euro</i>	2.112.235,	51
-------------------------	------------	----

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.112.235,	51
4.5	 POMPE ED ACCESSORI					
4.5.1 E010.A005.A05	<i>Elettropompa centrifuga "In Line" gemellare - PB1/2 Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga monoblocco per circolazione acqua calda e refrigerata gemellare. Q = 50,00 mc/h - H = 6 m.c.a. P= 1,50 kW.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2.000			
	cad	2.000		3.430,00	6.860,	00
4.5.2 E010.A005.A10	<i>Elettropompa centrifuga "In Line" gemellare - PUC A/B Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga monoblocco per circolazione acqua calda e refrigerata gemellare. Corpo e girante in ghisa, albero in acciaio inox, tenuta meccanica, cuscinetti lubrificati a vita. Comando mediante motore elettrico IP 55, classe di isolamento F, trifase 380 V, 50 Hz, 1500 giri/min. Q = 72,00 mc/h - H = 21 m.c.a. P= 7,50 kW (Dotata di inverter a bordo)</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1.000			
	cad	1.000		11.850,00	11.850,	00
TOTALE POMPE ED ACCESSORI				Euro	18.710,	00

<i>a riportare Euro</i>	2.130.945,	51
-------------------------	------------	----

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.130.945,	51
4.6	 VALVOLE ED ACCESSORI					
4.6.1 F010.A005.A05	<i>Valvole di regolazione a tre vie servocomandate elettricamente, modulante DN 15 Fornitura e posa in opera di valvola modulante servocomandata per acqua calda e refrigerata a tre vie, corpe in ghisa PN 16, filettato maschio, completo di manicotti, per DN < 40, flangiata per DN 50 ed oltre. Premistoppa a perfetta tenuta, sia a caldo che a freddo.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	26,00	26	000			
	cad	26	000	500,00	13.000,	00
4.6.2 F010.A005.A10	<i>Valvole di regolazione a tre vie servocomandate elettricamente, modulante DN 20 Fornitura e posa in opera di valvola modulante servocomandata per acqua calda e refrigerata a tre vie, corpo in ghisa PN 16, filettato maschio, completo di manicotti, per DN < 40, flangiata per DN 50 ed oltre.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	6,00	6	000			
	cad	6	000	565,00	3.390,	00
4.6.3 F010.A005.A15	<i>Valvole di regolazione a tre vie servocomandate elettricamente, modulante DN 25 Fornitura e posa in opera di valvola modulante servocomandata per acqua calda e refrigerata a tre vie, corpe in ghisa PN 16, filettato maschio, completo di manicotti, per DN < 40, flangiata per DN 50 ed oltre. Premistoppa a perfetta tenuta, sia a caldo che a freddo.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	14,00	14	000			
	cad	14	000	673,00	9.422,	00
4.6.4 F010.A005.A20	<i>Valvole di regolazione a tre vie servocomandate elettricamente, modulante DN 32 Fornitura e posa in opera di valvola modulante servocomandata per acqua calda e refrigerata a tre vie, corpe in ghisa PN 16, filettato maschio, completo di manicotti, per DN < 40, flangiata per DN 50 ed oltre. Premistoppa a perfetta tenuta, sia a caldo che a freddo, sede ed otturatore in acciaio. Le valvole devono essere del tipo bilanciato, complete di comando manuale e di dispositivo di ritorno in posizione di riposo. Caratteristiche di lavoro lineari. Capacità di regolazione KVS / KVR < 50. Compresi i sensori di posizione e fine corsa. La connessione al pannello di controllo sarà inclusa nel prezzo dell'apparecchio. DN 32</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	3,00	3	000			
	cad	3	000	758,00	2.274,	00
	<i>a riportare Euro</i>				2.159.031,	51

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.159.031,	51
4.6.5 F010.A005.A25	Valvole di regolazione a tre vie servocomandate elettricamente, modulante DN 40 Fornitura e posa in opera di valvola modulante servocomandata per acqua calda e refrigerata a tre vie, corpe in ghisa PN 16, filettato maschio, completo di manicotti, per DN < 40, flangiata per DN 50 ed oltre. Premistoppa a perfetta tenuta, sia a caldo che a freddo.....					
	Quantità prevista:					
	2,00		2	000		
	cad	2	000	910,00	1.820,	00
4.6.6 F010.A005.A30	Valvole di regolazione a tre vie servocomandate elettricamente, modulante DN 50 Fornitura e posa in opera di valvola modulante servocomandata per acqua calda e refrigerata a tre vie, corpe in ghisa PN 16, filettato maschio, completo di manicotti, per DN < 40, flangiata per DN 50 ed oltre. Premistoppa a perfetta tenuta, sia a caldo che a freddo, sede ed otturatore in acciaio.....					
	Quantità prevista:					
	2,00		2	000		
	cad	2	000	1.535,00	3.070,	00
4.6.7 F010.A005.A35	Valvole di regolazione a tre vie servocomandate elettricamente, modulante DN 65 Fornitura e posa in opera di valvola modulante servocomandata per acqua calda e refrigerata a tre vie, corpe in ghisa PN 16, filettato maschio, completo di manicotti, per DN < 40, flangiata per DN 50 ed oltre. Premistoppa a perfetta tenuta, sia a caldo che a freddo, sede ed otturatore in acciaio.....					
	Quantità prevista:					
	3,00		3	000		
	cad	3	000	1.705,00	5.115,	00
4.6.8 F010.A005.A40	Valvole di regolazione a tre vie servocomandate elettricamente, modulante DN 80 Fornitura e posa in opera di valvola modulante servocomandata per acqua calda e refrigerata a tre vie, corpe in ghisa PN 16, filettato maschio, completo di manicotti, per DN < 40, flangiata per DN 50 ed oltre. Premistoppa a perfetta tenuta, sia a caldo che a freddo, sede ed otturatore in acciaio.....					
	Quantità prevista:					
	5,00		5	000		
	cad	5	000	1.990,00	9.950,	00
4.6.9 F010.A005.A45	Valvole di regolazione a tre vie servocomandate elettricamente, modulante DN 100 Fornitura e posa in opera di valvola modulante servocomandata per acqua calda e refrigerata a tre vie, corpe in ghisa PN 16, filettato maschio, completo di manicotti, per DN < 40, flangiata per DN 50 ed oltre. Premistoppa a perfetta tenuta, sia a caldo che a freddo,					
<i>a riportare Euro</i>					2.178.986,	51

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.178.986,	51
	<i>sede ed otturatore in acciaio. Le valvole devono essere del tipo bilanciato, complete di comando manuale e di dispositivo di ritorno in posizione di riposo. Caratteristiche di lavoro lineari. Capacità di regolazione KVS / KVR < 50. Compresi i sensori di posizione e fine corsa. La connessione al pannello di controllo sarà inclusa nel prezzo dell'apparecchio. DN 100</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1 000		2.500,00	2.500,00	00
4.6.10 F010.A010.A10	<i>Valvola a sfera di passaggio totale filettata PN 20 - Ø3/4"</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di valvola a sfera monoblocco in ottone con attacchi filettati femmina gas UNI 338-339 PN16, tipo a passaggio totale.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1 000		14,50	14,50	50
4.6.11 F010.A010.A15	<i>Valvola a sfera di passaggio totale filettata PN 20 - Ø1"</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di valvola a sfera monoblocco in ottone con attacchi filettati femmina gas UNI 338-339 PN16, tipo a passaggio totale, corpo in ottone stampato e cromato a spessore.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	131,00		131 000			
	cad	131 000		22,30	2.921,30	30
4.6.12 F010.A010.A20	<i>Valvola a sfera di passaggio totale filettata PN 16 - Ø1"1/4</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di valvola a sfera monoblocco in ottone con attacchi filettati femmina gas UNI 338-339 PN16, tipo a passaggio totale, corpo in ottone stampato e cromato a spessore.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2 000			
	cad	2 000		32,70	65,40	40
4.6.13 F010.A010.A22	<i>Valvola a sfera di passaggio totale filettata PN 16 - Ø1"1/2</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di valvola a sfera monoblocco in ottone con attacchi filettati femmina gas UNI 338-339 PN16, tipo a passaggio totale, corpo in ottone stampato e cromato a spessore.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2 000			
	cad	2 000		46,00	92,00	00
4.6.14 F010.A030.A20	<i>Valvola a farfalla in ghisa DN 50</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla con corpo</i>					
<i>a riportare Euro</i>					2.184.579,	71

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.184.579	71
	<i>in ghisa sferodale, lente in ghisa e albero di acciaio inox, semilug.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	9,00		9 000			
	cad		9 000	125,00	1.125	00
4.6.15 F010.A030.A25	<i>Valvola a farfalla in ghisa DN 65 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla con corpo in ghisa sferodale, lente in ghisa e albero di acciaio inox, semilug.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	6,00		6 000			
	cad		6 000	143,00	858	00
4.6.16 F010.A030.A30	<i>Valvola a farfalla in ghisa DN 80 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla con corpo in ghisa sferodale, lente in ghisa e albero di acciaio inox, semilug.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	13,00		13 000			
	cad		13 000	165,00	2.145	00
4.6.17 F010.A030.A40	<i>Valvola a farfalla in ghisa DN 125 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla con corpo in ghisa sferodale, lente in ghisa e albero di acciaio inox, semilug.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	9,00		9 000			
	cad		9 000	232,00	2.088	00
4.6.18 F010.A030.A45	<i>Valvola a farfalla in ghisa DN 150 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla con corpo in ghisa sferodale, lente in ghisa e albero di acciaio inox, semilug.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	3,00		3 000			
	cad		3 000	315,00	945	00
4.6.19 F010.A030.A50	<i>Valvola a farfalla in ghisa DN 200 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla con corpo in ghisa sferodale, lente in ghisa e albero di acciaio inox, semilug.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	4,00		4 000			
	cad		4 000	398,00	1.592	00
4.6.20 F010.A031.A30	<i>Valvola di intercettazione, regolazione e taratura KSB BOA-Control IMS - 2"1/2 DN 65 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione, regolazione e taratura, corpo in ghisa, flange UNI/DIN,</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				2.193.332	71

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.193.332,	71
	<i>scartamento corto, PN 16.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		549,00	549,00	
4.6.21 F010.A031.A35	<i>Valvola di intercettazione, regolazione e taratura KSB BOA-Control IMS - 3" DN 80</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione, regolazione e taratura, corpo in ghisa, flange UNI/DIN, scartamento corto, PN 16.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		853,00	853,00	
4.6.22 F010.A031.A80	<i>Computer di misurazione per regolazione mediante strozzamento KSB BOATRONIC M</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di computer di misurazione per regolazione mediante strozzamento per la determinazione della portata attuale e della temperatura del liquido in circuiti idraulici di riscaldamento e di raffreddamento allo scopo di bilanciare la regolazione, protezione IP 54 con contropina secondo EN 60529, dimensione 100x65x25 mm senza cavo.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad	1,000		577,00	577,00	
4.6.23 F010.A035.A40	<i>Valvola di ritegno a flusso avviato in acciaio forgiato DN 50</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a flusso avviato a molla per installazione orizzontale e verticale, bassa perdita di carico, adatta per applicazione su tubazioni con flusso di vapore, condensa, acqua calda fredda e refrigerata, omologata ISPEL fino a temperature di 300°C.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	3,00		3 000			
	cad	3,000		187,28	561,84	
4.6.24 F010.B015.A22	<i>Giunto antivibrante DN 100</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti di gomma di neoprene PN 16 per compensare i difetti di allineamento assiale e assorbire urti. DN 100</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	3,00		3 000			
	cad	3,000		182,00	546,00	
4.6.25 F010.B020.A05	<i>Valvola a farfalla per gas metano - DN 65</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di valvola farfalla per intercettazione gas metano con giunti a flangia, corpo in acciaio e farfalla doppia sezione sferica, guarnizione</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				2.196.419,	55

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.196.419	55
	<i>circolare di tenuta racchiusa tra due anelli del corpo.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	6,00		6 000			
	cad		6 000	131,00	786,00	
4.6.26 F010.B020.A10	<i>Valvola a farfalla per gas metano - DN 80 Fornitura e posa in opera di valvola farfalla per intercettazione gas metano con giunti a flangia, corpo in acciaio e farfalla doppia sezione sferica, guarnizione circolare di tenuta racchiusa tra due anelli del corpo.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	cad		1 000	199,00	199,00	
4.6.27 F010.B020.A15	<i>Valvola a farfalla per gas metano - DN 100 Fornitura e posa in opera di valvola farfalla per intercettazione gas metano con giunti a flangia, corpo in acciaio e farfalla doppia sezione sferica, guarnizione circolare di tenuta racchiusa tra due anelli del corpo.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2 000			
	cad		2 000	225,00	450,00	
4.6.28 F010.B025.A05	<i>Valvola intercettazione gas metano ad azione positiva a riarmo manuale - DN 80 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione ad azione positiva, elemento termostatico a dilatazione di liquido, corpo in ottone/bronzo, pressione max. di esercizio 10 Bar.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2 000			
	cad		2 000	735,00	1.470,00	
TOTALE VALVOLE ED ACCESSORI				Euro	68.379	04

a riportare Euro 2.199.324, 55

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.199.324,	55
4.7	 BOCCHETTAME, CANALIZZAZIONI ED ACCESSORI					
4.7.1 G010.A010	<i>Valvola di estrazione VE01 Valvola di ripresa in acciaio per le piccole portate d'aria, con regolazione della portata dell'aria dal disco centrale, DIAMETRO 150.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	75,00	75	000			
	cad	75,000		24,42	1.831,	50
4.7.2 G010.A010.A05	<i>Bocchetta di ripresa in alluminio GR01 Fornitura e posa in opera di griglia in alluminio per ripresa aria ad alette fisse inclinate completa di serrandina di regolazione, cornice, canotto di raccordo al canale, Dimensione 2000x400 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	4,00	4	000			
	cad	4,000		390,00	1.560,	00
4.7.3 G010.A010.A10	<i>Bocchetta di ripresa in alluminio GR02 Fornitura e posa in opera di griglia in alluminio per ripresa aria ad alette fisse inclinate completa di serrandina di regolazione, Dimensione 1000x500 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	10,00	10	000			
	cad	10,000		264,00	2.640,	00
4.7.4 G010.A010.A15	<i>Bocchetta di ripresa in alluminio GR03 Fornitura e posa in opera di griglia in alluminio per ripresa aria ad alette fisse inclinate completa di serrandina di regolazione, cornice, canotto di raccordo al canale, Dimensione 800x300 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	7,00	7	000			
	cad	7,000		150,00	1.050,	00
4.7.5 G010.A010.A20	<i>Bocchetta di ripresa in alluminio GR04 Fornitura e posa in opera di griglia in alluminio per ripresa aria ad alette fisse inclinate completa di serrandina di regolazione, cornice, canotto di raccordo al canale, Dimensione 500x250 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	12,00	12	000			
	cad	12,000		100,00	1.200,	00
4.7.6 G010.A010.A25	<i>Bocchetta di ripresa in alluminio GR05 Fornitura e posa in opera di griglia in alluminio per ripresa aria ad alette fisse inclinate completa di serrandina di regolazione, cornice, canotto di raccordo</i>					
<i>a riportare Euro</i>					2.207.606,	05

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.207.606,	05
	<i>al canale, Dimensione 300x1200 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	26,00	26	000			
	cad	26,000		264,00	6.864,	00
4.7.7 G010.A010.A30	<i>Bocchetta di ripresa in alluminio GR06 Fornitura e posa in opera di griglia in alluminio per ripresa aria ad alette fisse inclinate completa di serrandina di regolazione, cornice, canotto di raccordo al canale, Dimensione 500x200 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	4,00	4	000			
	cad	4,000		100,00	400,	00
4.7.8 G010.A010.A35	<i>Bocchetta di ripresa in alluminio GR07 Fornitura e posa in opera di griglia in alluminio per ripresa aria ad alette fisse inclinate completa di serrandina di regolazione, Passo alette 19 mm. Dimensione 1000x400 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	9,00	9	000			
	cad	9,000		215,00	1.935,	00
4.7.9 G010.A032.A05	<i>Bocchetta di mandata in alluminio con serrande regolabili e doppio ordine di alette indipendenti BM01 Fornitura e posa in opera di bocchetta in alluminio di immissione aria a doppio ordine di alette indipendenti completa di serrandina di regolazione, Passo alette 19 mm. Dimensione 500x200 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	8,00	8	000			
	cad	8,000		120,00	960,	00
4.7.10 G010.A032.A10	<i>Bocchetta di mandata in alluminio con serrande regolabili e doppio ordine di alette indipendenti BM02 Fornitura e posa in opera di bocchetta in alluminio di immissione aria a doppio ordine di alette indipendenti completa di serrandina di regolazione, cornice e canotto di raccordo al canale. Passo alette 19 mm. Dimensione 400x200 mm(h).</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	20,00	20	000			
	cad	20,000		110,00	2.200,	00
4.7.11 G010.A032.A15	<i>Bocchetta di mandata in alluminio con serrande regolabili e doppio ordine di alette indipendenti BM03 Fornitura e posa in opera di bocchetta in alluminio di immissione aria a doppio ordine di alette indipendenti completa di serrandina di regolazione, Passo alette 19 mm. Dimensione 400x150 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	<i>a riportare Euro</i>				2.219.965,	05

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.219.965,	05
	8,00	8	000			
	cad	8	000	98,00	784	00
4.7.12 G010.A032.A20	<i>Bocchetta di mandata in alluminio con serrande regolabili e doppio ordine di alette indipendenti BM04 Fornitura e posa in opera di bocchetta in acciaio antivandalo di immissione aria a semplice ordine di alette fisse completa di serrandina di regolazione, Passo alette 24 mm. Dimensione 900x400 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	7,00	7	000			
	cad	7	000	275,00	1.925	00
4.7.13 G010.A032.A25	<i>Bocchetta di mandata in alluminio con serrande regolabili e doppio ordine di alette indipendenti BM05 Fornitura e posa in opera di bocchetta in alluminio di immissione aria a doppio ordine di alette indipendenti, Passo alette 19 mm. Dimensione 1700x250 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	9,00	9	000			
	cad	9	000	295,00	2.655	00
4.7.14 G010.D010.A05	<i>Bocchetta di mandata in alluminio con serrande regolabili e doppio ordine di alette indipendenti BM06 Fornitura e posa in opera di bocchetta in alluminio di immissione aria a doppio ordine di alette indipendenti completa di serrandina di regolazione, Passo alette 19 mm. Dimensione 800x200 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	25,00	25	000			
	cad	25	000	185,00	4.625	00
4.7.15 G010.A051.A10	<i>Diffusore lineare a feritoie DL01 Fornitura e posa in opera di diffusore lineare in alluminio di immissione a feritoia - Lunghezza 2,00 mt.; - n°feritoie 2; - n°attacchi flessibili 3xDIAM.150 mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	20,00	20	000			
	cad	20	000	153,57	3.071	40
4.7.16 G010.A053.A05	<i>Diffusore di immissione aria a tre vie DQ01 Fornitura e posa in opera di diffusore in alluminio di immissione aria del tipo a tre vie completo di cornice, Dimensione collo 320x240 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	57,00	57	000			
	cad	57	000	215,00	12.255	00
	<i>a riportare Euro</i>				2.245.280,	45

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.245.280	45
4.7.17 G010.A053.A10	<i>Diffusore di immissione aria a tre vie DQ02 Fornitura e posa in opera di diffusore in alluminio di immissione aria del tipo a tre vie completo di cornice, Dimensione collo 320x160 mm(h).....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	27,00	27	000			
	cad	27	000	190,00	5.130	00
4.7.18 G010.A060.A15	<i>Serranda di taratura quadrangolare - FINO A 0,7 MQ Serranda di taratura quadrangolare in lamiera di acciaio zincato ad alette contrapposte e corpo cavo con accoppiamento delle alette tramite ruote dentale in ABS.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	84,00	84	000			
	cad	84	000	250,00	21.000	00
4.7.19 G010.A065.A05	<i>Diffusore circolare a coni mobili in alluminio Ø250 mm Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a coni mobili in alluminio completo di raccordo a canale e serranda di regolazione. Ø250 mm</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	12,00	12	000			
	cad	12	000	155,00	1.860	00
4.7.20 G010.C005.A05	<i>Canalizzazioni flessibili in P.V.C. isolate Ø150 mm Fornitura e posa in opera di canali circolari flessibili in PVC, con anima in acciaio, rivestiti internamente con materassino di lana minerale e protezione esterna in fibra sintetica.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	96,00	96	000			
	ml.	96	000	19,15	1.838	40
4.7.21 G010.C005.A20	<i>Canalizzazioni flessibili in P.V.C. isolate Ø200 mm Fornitura e posa in opera di canali circolari flessibili in PVC, con anima in acciaio, rivestiti internamente con materassino di lana minerale e protezione esterna in fibra sintetica DIAMETRO 200 mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	52,00	52	000			
	ml.	52	000	26,39	1.372	28
4.7.22 G010.D005	<i>Canalizzazione in materiale espanso rigido montaggio all'esterno Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in materiale espanso rigido tipo "P3 Ductal Piral HD OUTSIDER" o equivalente, i canali saranno realizzati con pannelli tipo sandwich.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2400,00	2.400	000			
<i>a riportare Euro</i>					2.276.481	13

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.276.481,13	
	mq.	2.400,000		55,44	133.056,00	
4.7.23 G010.D005.A05	<i>Canalizzazione in materiale espanso rigido montaggio in zona protetta /o interna</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in materiale espanso rigido tipo "P3 Ductal Piral XTRA"</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	250,00	250	000			
	mq.	250,000		50,00	12.500,00	
4.7.24 G010.D010.A10	<i>Canale tessile - Diametri dal Ø400 al Ø600</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di canali in materiale tessile poliestere o poliammide, antistrappo, 100 g/mq, classe 2 di reazione al fuoco, giunzione con cerniere lampo, Per diametri dal Ø400 al Ø600.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	142,00	142	000			
	mq.	142,000		138,00	19.596,00	
4.7.25 G010.D015.A05	<i>Canalizzazioni quadrangolari/circolari</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di canalizzazioni quadrangolari/circolari a bassa velocità in lamiera di acciaio zincato con giunzioni a baionetta o flangiate, perfettamente sigillate con silicone.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2500,00	2.500	000			
	Kg	2.500,000		5,00	12.500,00	
TOTALE BOCCHETTAME, CANALIZZAZIONI ED ACCESSORI				Euro	254.808,58	

a riportare Euro

2.454.133,13

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.454.133,	13
4.8	 SANTARI, RUBINETTERIE E RETI DI SCARICO					
4.8.1 15.1.5	<i>Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</i>					
	<i>Pianta a quota 384: Spogliatoio personale mensa:</i>					
	2,00		2	000		
	<i>W.C. Preside:</i>					
	1,00		1	000		
	<i>Pianta a quota 768: WC mensa:</i>					
	2,00		2	000		
	<i>WC professori:</i>					
	2,00		2	000		
	cad	7	000	298,70	2.090,	90
4.8.2 15.1.8	<i>Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte</i>					
	<i>Pianta a quota 384: Spogliatoio personale mensa:</i>					
	2,00		2	000		
	<i>W.C. Preside:</i>					
	1,00		1	000		
	<i>Pianta a quota 768: WC mensa:</i>					
	2,00		2	000		
	<i>WC professori:</i>					
	2,00		2	000		
	cad	7	000	225,40	1.577,	80
4.8.3 15.1.4.1	<i>Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, delle dimensioni di 70x70 cm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	4,00		4	000		
<i>a riportare Euro</i>					2.457.801,	83

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.457.801,	83
	cad	4,000		241,70	966,	80
TOTALE SANITARI, RUBINETTERIE E RETI DI SCARICO				Euro	4.635,	50

<i>a riportare Euro</i>	2.458.768,	63
-------------------------	------------	----

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.458.768,	63
4.9	 TUBAZIONI ED ACCESSORI					
4.9.1 I010.A005	<i>Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato non legato serie normale secondo UNI 8863-87 (ex UNI 3824-74) e UNI 7287, filettabili secondo UNI ISO 7/1 con estremità filettabili fino al diametro 2" e con attacchi flangiati per diametri superiori.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	3000,00	3.000	000			
	Kg	3.000	000	3,90	11.700,	00
4.9.2 I010.A010	<i>Tubazione in acciaio nero senza saldatura Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero non legato filettabili su estremità fino al diametro 2" e con attacchi flangiati per diametri superiori.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	11281,95	11.281	950			
	Kg	11.281	950	3,90	43.999,	61
4.9.3 I010.C010.A40	<i>Tubazione in PEAD PN 16 Ø125 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEHD PE 100 per condotte in pressione in conformità alle norme UNI 6711-78 e 7615-76. DN 125.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	90,50	90	500			
	ml.	90	500	23,39	2.116,	80
4.9.4 I010.C018.A05	<i>Tubazione in PEAD per gas - Ø140 mm spess. 12,7 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD con caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle prescritte dalla norma UNI ISO 4437, serie S 5. Diam. est. 140 mm spess. 12,7 mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	150,00	150	000			
	ml.	150	000	25,68	3.852,	00
4.9.5 I010.C018.A10	<i>Tubazione in PEAD per gas - Ø 90 mm spess. 8,2 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD con caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle prescritte dalla norma UNI ISO 4437, serie S 5. Diam. est. 90 mm spess. 8,2 mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	200,00	200	000			
	ml.	200	000	16,91	3.382,	00
4.9.6 I010.C020.A10	<i>Tubazione in PEAD per scarichi Ø32 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD rigido per scarichi, compresi pezzi speciali, con giunzioni saldate, Ø32.....</i>					
<i>a riportare Euro</i>					2.523.819,	04

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.523.819	04
	<i>Quantità prevista:</i>					
	324,00	324	000			
	ml.	324	000	11,24	3.641	76
4.9.7 I010.C020.A15	<i>Tubazione in PEAD per scarichi Ø40 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD rigido per scarichi, compresi pezzi speciali, con giunzioni saldate, Ø40.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	100,00	100	000			
	ml.	100	000	12,50	1.250	00
4.9.8 I010.C020.A20	<i>Tubazione in PEAD per scarichi Ø50 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD rigido per scarichi, compresi pezzi speciali, con giunzioni saldate, Ø50.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	100,00	100	000			
	ml.	100	000	13,84	1.384	00
4.9.9 I010.C020.A25	<i>Tubazione in PEAD per scarichi Ø63 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD rigido per scarichi, compresi pezzi speciali, con giunzioni saldate, Ø63.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	50,00	50	000			
	ml.	50	000	16,50	825	00
4.9.10 I010.C020.A35	<i>Tubazione in PEAD per scarichi Ø90 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD rigido per scarichi, compresi pezzi speciali, con giunzioni saldate, Ø90.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	100,00	100	000			
	ml.	100	000	22,40	2.240	00
4.9.11 I010.C020.A45	<i>Tubazione in PEAD per scarichi Ø125 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD rigido per scarichi, compresi pezzi speciali, con giunzioni saldate, Ø125.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	21,55	21	550			
	ml.	21	550	32,00	689	60
4.9.12 I010.C025.A30	<i>Tubazione in PEAD PN 10 Ø 50 mm Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene A.D. per condotta in pressione in conformita' alle norme UNI 6711-78 e 7615-76. Ø 50 mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
<i>a riportare Euro</i>					2.533.849	40

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.533.849,40	
	50,00	50	000			
	ml.	50	000	7,81	390,50	
4.9.13 I010.C025.A50	<i>Tubazione in PEAD PN 10 Ø 90 mm Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene A.D. per condotta in pressione in conformita' alle norme UNI 6711-78 e 7615-76. Ø 90 mm.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	160,00	160	000			
	ml.	160	000	15,36	2.457,60	
4.9.14 I010.E005.A05	<i>Tubazione per Teleriscaldamento DN 200 Fornitura e posa in opera di tubazioni per teleriscaldamento, in acciaio dotate di isolamento termico e strato esterno in PEAD, DN 200.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	110,00	110	000			
	ml.	110	000	150,00	16.500,00	
4.9.15 I010.E010.A05	<i>Tubazione multistrato in polietilene e alluminio rivestito - Ø20 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato in polietilene e alluminio rivestito di colore bianco, per acqua sanitaria, con rivestimento in alluminio protetto, Ø20.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	100,00	100	000			
	ml.	100	000	9,02	902,00	
4.9.16 I010.E010.A10	<i>Tubazione multistrato in polietilene e alluminio rivestito - Ø25 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato in polietilene e alluminio rivestito di colore bianco, per acqua sanitaria, con rivestimento in alluminio protetto, Ø25.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	100,00	100	000			
	ml.	100	000	13,40	1.340,00	
4.9.17 I010.F035	<i>Staffaggi e sostegni metallici speciali Fornitura e posa in opera di staffaggi e sostegni metallici speciali (aggiuntivi rispetto alla normale staffatura già compresa e compensata nelle voci delle tubazioni e canalizzazioni) per la supportazione di canalizzazioni e tubazioni realizzata in acciaio zincato a caldo.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	537,92	537	920			
	Kg	537	920	5,00	2.689,60	
<i>a riportare Euro</i>					2.558.129,10	

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.558.129	10
4.9.18 I010.F040	<i>Sifone a secco per condensa fancoils Fornitura e posa in opera di sifone a secco per condensa fancoils completo di scatola di ispezione con coperchio e viti, guarnizioni, attacco d'entrata.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	10,00	10	000			
	cad	10	000	50,00	500	00
TOTALE TUBAZIONI ED ACCESSORI				Euro	99.860	47

<i>a riportare Euro</i>	2.558.629	10
-------------------------	-----------	----

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.558.629, 10	
4.10	 COIBENTAZIONI E ISOLAMENTI					
4.10.1 L010.A008	<i>Rivestimento isolante per tubazione acqua calda e refrigerata</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di guaina in gomma sintetica a celle chiuse per riscaldamento, condizionamento, refrigerazione (0/100°C),.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	350,00	350	000			
	mq.	350	000	38,00	13.300, 00	
4.10.2 L010.A015	<i>Rivestimento coibente in gomma sintetica + alluminio</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di guaina in gomma sintetica a celle chiuse tipo "ARMAFLEX" o equivalente per la coibentazione di tubazioni per riscaldamento, condizionamento, refrigerazione.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2000,00	2.000	000			
	mq.	2.000	000	66,00	132.000, 00	
TOTALE COIBENTAZIONI E ISOLAMENTI				Euro	145.300, 00	

<i>a riportare Euro</i>	2.703.929, 10
-------------------------	---------------

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.703.929,	10
4.11	 RETE ANTINCENDIO E COMPONENTI					
4.11.1 M010.A001.A20	<i>Sistema riscaldamento antigelo locale sistema di pressuriz. antincendio</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di sistema di riscaldamento antigelo locale gruppo pompaggio antincendio costituito da termoventilatore elettrico, cassa in acciaio verniciata e reti di protezione in alluminio pressofuso su entrambi i lati, resistenza elettrica a spirale.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1	000		
	cad		1,000	950,00	950,	00
4.11.2 M010.A005.A05	<i>Estintore portatile da 6 Kg</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di estintore a polvere portatile per montaggio a parete e munito di cartello indicatore. Estintore di tipo approvato dal Ministero degli Interni (D. M. del 26/12/1982) da 6 Kg idoneo per fuochi di classe ABC.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	39,00		39	000		
	cad		39,000	57,52	2.243,	28
4.11.3 M010.A005.A10	<i>Estintore portatile da 9 Kg</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di estintore a polvere portatile per montaggio a parete e munito di cartello indicatore. Estintore di tipo approvato dal Ministero degli Interni (D. M. del 26/12/1982) da 9 Kg idoneo per fuochi di classe ABC.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	6,00		6	000		
	cad		6,000	70,36	422,	16
4.11.4 M010.A015.A15	<i>Idrante sottosuolo per irrigazione</i>					
	<i>Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo per irrigazione in bronzo tipo RAIN BIRD od equivalente adatto per il prelievo di acqua mediante apposito attacco di sicurezza e curve snodate.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	3,00		3	000		
	cad		3,000	305,25	915,	75
4.11.5 M010.D005	<i>Segnaletica di sicurezza</i>					
	<i>Sara' installata la segnaletica espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi conforme al D.P.R. n°524/82 e D.P.R. n° 493 del 14/08/1996. In particolare saranno posti in opera i cartelli attestanti.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1	000		
	a corpo		1,000	1.500,00	1.500,	00
	<i>a riportare Euro</i>				2.709.960,	29

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.709.960,	29
4.11.6 M010.E005	<i>Sistema di pressurizzazione antincendio UNI 12845 Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione antincendio UNI 12845 800 lt/min 5,5 bar.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo		1,000	50.830,30	50.830,	30
4.11.7 M010.A010	<i>Cassetta antincendio Fornitura e posa in opera di cassetta da esterno, costituita in acciaio inox, portello con telaio in acciaio inox e vetro di protezione con chiusura a pulsante.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	2,00		2 000			
	cad		2,000	300,00	600,	00
TOTALE RETE ANTINCENDIO E COMPONENTI				Euro	57.461,	49

<i>a riportare Euro</i>	2.761.390,	59
-------------------------	------------	----

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.761.390,	59
4.12	 ASSISTENZE MURARIE					
4.12.1 N010.A005.A01	<i>Assistenze murarie Opere murarie attinenti all'esecuzione di impianti meccanici costituite da scavo a sezione ristretta obbligata eseguito con mezzi meccanici e/o a mano su terreno di media consistenza e su roccia.....</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo	1 000		10.000,00	10.000,	00
4.12.2 N010.A005.A02	<i>Verifica, pulizia, sistemazioni UTA Verifica, pulizia, sistemazioni UTA atte a ripristinare la perfetta funzionalità del manufatto con la sostituzione e/o integrazioni di componenti e materiali ove necessario. n°10 UTA</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo	1 000		3.000,00	3.000,	00
4.12.3 N010.A005.A03	<i>Verifica, pulizia, sistemazioni canalizzazioni esistenti Verifica, pulizia, sistemazioni canalizzazioni esistenti atte a ripristinare la perfetta funzionalità dei manufatti con la sostituzione e/o integrazioni di componenti e materiali ove necessario.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo	1 000		2.000,00	2.000,	00
4.12.4 N010.A005.A04	<i>Verifica, pulizia, sistemazioni tubazioni esistenti Verifica, pulizia, sistemazioni tubazioni esistenti atte a ripristinare la perfetta funzionalità dei manufatti con la sostituzione e/o integrazioni di componenti e materiali ove necessario.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo	1 000		2.000,00	2.000,	00
4.12.5 N010.A005.A05	<i>Verifica, pulizia, sistemazioni centraline pannelli radianti Verifica, pulizia, sistemazioni centraline pannelli radianti atte a ripristinare la perfetta funzionalità dei manufatti con la sostituzione e/o integrazioni di componenti e materiali ove necessario.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo	1 000		4.000,00	4.000,	00
4.12.6 N010.A005.A06	<i>Verifica, pulizia, sistemazioni ed integrazioni tubazioni di scarico Verifica, pulizia, sistemazioni ed integrazioni tubazioni</i>					
<i>a riportare Euro</i>					2.782.390,	59

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.782.390,	59
	<i>di scarico atte a ripristinare la perfetta funzionalità dei manufatti con la sostituzione e/o integrazioni di componenti e materiali ove necessario.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo	1 000		4.000,00	4.000,	00
4.12.7 N010.A005.A07	<i>Verifica, pulizia, sistemazioni ed integrazioni centrale termica e tutte le apparecchiature in essa contenute</i>					
	<i>Verifica, pulizia, sistemazioni ed integrazioni centrale termica e tutte le apparecchiature in essa contenute atte a ripristinare la perfetta funzionalità dei manufatti con la sostituzione e/o integrazioni di componenti e materiali ove necessario.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo	1 000		4.000,00	4.000,	00
4.12.8 N010.A005.A08	<i>Verifica, pulizia, sistemazioni e integrazioni centrale idrica, antincendioe tutte le apparecchiature in esse contenute</i>					
	<i>Verifica, pulizia, sistemazioni ed integrazioni centrale idrica, antincendio e di tutte le apparecchiature in esse contenute atte a ripristinare la perfetta funzionalità dei manufatti con la sostituzione e/o integrazioni di componenti e materiali ove necessario.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo	1 000		4.000,00	4.000,	00
4.12.9 N010.A005.A09	<i>Oneri per smontaggio e demolizioni impianti esistenti</i>					
	<i>Oneri per smontaggio e demolizioni impianti esistenti</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	1,00		1 000			
	a corpo	1 000		2.000,00	2.000,	00
4.12.A N010.A005.A10	<i>Scavo e rinterro</i>					
	<i>Esecuzione di scavi, reinterri e ripristini su sede stradale su aree non pavimentate comprensiva di:</i>					
	<i>- scavo fino a profondità di 2 mt,</i>					
	<i>- esecuzione di letto in sabbia per posa tubazioni e successivo riempimento sempre in sabbia fino alla altezza indicata negli elaborati grafici,</i>					
	<i>- reinterro con materiale arido e compattazione,</i>					
	<i>- quantità misurata per metro cubo di scavo.</i>					
	<i>Quantità prevista:</i>					
	388,29		388 290			
	mc.	388,290		13,30	5.164,	26
TOTALE ASSISTENZE MURARIE				Euro	40.164,	26
				<i>a riportare Euro</i>	2.801.554,	86

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				2.801.554,	86
TOTALE IMPIANTI MECCANICI				Euro	869.068,	22
TOTALE COMPUTO METRICO				Euro	2.801.554,	86

Agrigento li, Febbraio 2013

IL PROGETTISTA

QUADRO ECONOMICO

CODICE	DESCRIZIONE		IMPORTO (Euro)	INC. LAV.%	INC. TOT.%
LAVORI A CORPO					
1	RIFINITURE EDILI				
1.1	- MURATURE, TRAMEZZI E RIVESTIMENTI	Euro	16.941,16	0,605	0,60
1.2	- INTONACI INTERNI, TINTEGGIATURE E CONTROSOFFITTI	Euro	217.735,52	7,772	7,77
1.3	- PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E BATTISCOPA	Euro	221.095,08	7,892	7,89
1.4	- PORTE INTERNE E INFISSI ESTERNI	Euro	81.396,87	2,905	2,91
1.5	- OPERE VARIE	Euro	61.750,07	2,204	2,20
	TOTALE RIFINITURE EDILI	Euro	598.918,70	21,378	21,38
2	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA				
2.1	- OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA	Euro	570.151,78	20,351	20,35
	TOTALE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA	Euro	570.151,78	20,351	20,35
3	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI				
3.1	- IMPIANTI ELETTRICI	Euro	674.430,90	24,073	24,07
3.2	- IMPIANTI SPECIALI	Euro	88.985,25	3,176	3,18
	TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Euro	763.416,15	27,249	27,25
4	IMPIANTI MECCANICI				
4.1	- APPARECCHIATURE DI CENTRALE	Euro	3.630,00	0,130	0,13
4.2	- REGOLAZIONI ED ELEMENTI IN CAMPO	Euro	93.967,28	3,354	3,35
4.3	- U.T.A. ED ACCESSORI	Euro	45.274,60	1,616	1,62
4.4	- CORPI SCALDANTI ED ACCESSORI	Euro	36.877,00	1,316	1,32
4.5	- POMPE ED ACCESSORI	Euro	18.710,00	0,668	0,67
4.6	- VALVOLE ED ACCESSORI	Euro	68.379,04	2,441	2,44
4.7	- BOCCHETTAME, CANALIZZAZIONI ED ACCESSORI	Euro	254.808,58	9,095	9,10
4.8	- SANITARI, RUBINETTERIE E RETI DI SCARICO	Euro	4.635,50	0,165	0,17
4.9	- TUBAZIONI ED ACCESSORI	Euro	99.860,47	3,564	3,56
4.10	- COIBENTAZIONI E ISOLAMENTI	Euro	145.300,00	5,186	5,19
4.11	- RETE ANTINCENDIO E COMPONENTI	Euro	57.461,49	2,051	2,05
4.12	- ASSISTENZE MURARIE	Euro	40.164,26	1,434	1,43
	TOTALE IMPIANTI MECCANICI	Euro	869.068,22	31,020	31,02
	TOTALE DEI LAVORI A CORPO	Euro	2.801.554,86	100,000	100,00
	COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A CORPO	Euro	59.530,00		
	COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI DEI LAVORI A CORPO	Euro	4.060,00		
	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A CORPO	Euro	63.590,00		
	TOTALE DEL COMPUTO METRICO	Euro	2.801.554,86		
	TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM.	Euro	2.742.024,86		
	TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)	Euro	63.590,00		
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	Euro	2.805.614,86		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	Euro			
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	Euro	2.805.614,86		
	SI ARROTONDA	Euro	2.805.615,00		

Agrigento li, Febbraio 2013

IL PROGETTISTA