

ANALISI NUOVI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.01.02.01	Cavo media tensione RG7H1R sez. 1x35mmq.	m	19,70	
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo media tensione RG7H1R sez. 1x35mmq.	1,000	8,46	8,46
2	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
3	ora	operaio qualificato	0,100	22,49	2,25
4	ora	operaio comune	0,100	20,34	2,03
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,70	0,70
A	SOMMANO €				15,99
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				3,68
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				19,70

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.01.05.08	Cavo N07V-K sez. 1x25mmq.	m	4,28	
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo N07V-K sez. 1x25mmq.	1,000	2,67	2,67
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,008	22,49	0,18
4	ora	operaio comune	0,020	20,34	0,41
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,22	0,22
A	SOMMANO €				3,48
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				0,80
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				4,28

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.01.06.04	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 1x50mmq.	m	8,53	
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 1x50mmq.	1,000	5,63	5,63
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,020	22,49	0,45
4	ora	operaio comune	0,030	20,34	0,61
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,25	0,25
A	SOMMANO €				6,94
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				1,60
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				8,53

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.01.06.06	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 1x95mmq.	m	14,59	
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 1x95mmq.	1,000	10,35	10,35
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,020	22,49	0,45
4	ora	operaio comune	0,040	20,34	0,81
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,25	0,25
A	SOMMANO €				11,86
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				2,73
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				14,59

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.01.06.07	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 1x120mmq.	m	18,93	
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 1x120mmq.	1,000	13,24	13,24
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,030	22,49	0,67
4	ora	operaio comune	0,060	20,34	1,22
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,25	0,25
A	SOMMANO €				15,39
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				3,54
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				18,93

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.01.06.08		Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 1x150mmq.	m	24,58	
u.m. analisi voci analisi			incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 1x185mmq.	1,000	16,35	16,35
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,060	22,49	1,35
4	ora	operaio comune	0,100	20,34	2,03
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,25	0,25
A				SOMMANO € 19,99	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 4,60	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 24,58	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.01.06.10		Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 1x240mmq.	m	37,94	
u.m. analisi voci analisi			incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 1x240mmq.	1,000	26,21	26,21
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,100	22,49	2,25
4	ora	operaio comune	0,100	20,34	2,03
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,35	0,35
A				SOMMANO € 30,85	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 7,09	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 37,94	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.01.06.22		Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 3x2,5mmq.	m	2,62	
u.m. analisi voci analisi			incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 3x2,5mmq.	1,000	1,18	1,18
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,22	0,22
A				SOMMANO € 2,13	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 0,49	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 2,62	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.01.06.24		Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 3x6mmq.	m	4,26	
u.m. analisi voci analisi			incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 3x6mmq.	1,000	2,38	2,38
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,35	0,35
A				SOMMANO € 3,46	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 0,80	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 4,26	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.01.06.38		Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 4x2,5mmq.	m	3,06	
u.m. analisi voci analisi			incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 4x2,5mmq.	1,000	1,51	1,51
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,25	0,25
A				SOMMANO € 2,49	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 0,57	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 3,06	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.01.06.39	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 4x4mmq.	m	3,91	
u.m. analisi			voci analisi		incid.
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 4x4mmq.	1,000	2,19	2,19
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,25	0,25
A				SOMMANO €	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.01.06.40	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 4x6mmq.	m	5,11	
u.m. analisi			voci analisi		incid.
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 4x6mmq.	1,000	3,07	3,07
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,35	0,35
A				SOMMANO €	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.01.06.55	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 5x4mmq.	mm	4,51	
u.m. analisi			voci analisi		incid.
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 5x4mmq.	1,000	2,69	2,69
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,25	0,25
A				SOMMANO €	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.01.06.56	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 5x6mmq.	m	5,83	
u.m. analisi			voci analisi		incid.
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 5x6mmq.	1,000	3,80	3,80
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22
4	ora	operaio comune	0,024	20,34	0,49
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,23	0,23
A				SOMMANO €	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.01.06.57	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 5x10mmq.	m	9,45	
u.m. analisi			voci analisi		incid.
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 5x10mmq.	1,000	6,65	6,65
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,30	0,30
A				SOMMANO €	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo		
	E01.01.06.58	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 5x16mmq.	m	13,55		
u.m. analisi			voci analisi		incid.	
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 5x16mmq.	1,000	9,98	9,98	
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-	
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22	
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51	
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,30	0,30	
A					SOMMANO €	11,02
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	2,53
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	13,55

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo		
	E01.01.06.59	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 5x25mmq.	m	19,73		
u.m. analisi			voci analisi		incid.	
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 5x25mmq.	1,000	14,80	14,80	
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-	
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22	
4	ora	operaio comune	0,035	20,34	0,71	
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,30	0,30	
A					SOMMANO €	16,04
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	3,69
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	19,73

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo		
	E01.01.06.60	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 5x35mmq.	m	26,63		
u.m. analisi			voci analisi		incid.	
1	m	Cavo FG7OR 0,6/1KV sez. 5x35mmq.	1,000	20,42	20,42	
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-	
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22	
4	ora	operaio comune	0,035	20,34	0,71	
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,30	0,30	
A					SOMMANO €	21,65
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	4,98
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	26,63

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo		
	E01.01.20.01	Cavo telefonico TR31/R a 1 coppia	m	0,86		
u.m. analisi			voci analisi		incid.	
1	m	Cavo telefonico tipo TR31/R a 1 coppia	1,000	0,44	0,44	
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-	
3	ora	operaio qualificato	0,000	22,49	-	
4	ora	operaio comune	0,008	20,34	0,16	
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,10	0,10	
A					SOMMANO €	0,70
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	0,16
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	0,86

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo		
	E01.01.21.01	Cavo coassiale 75 Ohm	m	1,87		
u.m. analisi			voci analisi		incid.	
1	m	Cavo coassiale 75 Ohm	1,000	1,22	1,22	
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-	
3	ora	operaio qualificato	0,000	22,49	-	
4	ora	operaio comune	0,010	20,34	0,20	
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,10	0,10	
A					SOMMANO €	1,52
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	0,35
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	1,87

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.02.01.16	Canaletta in acciaio zincato 300x75mm.	m	32,20	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	m	Canaletta portacavi in acciaio zincato 300x75mm. - IP40	1,000	17,22	17,22
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,100	22,49	2,25
4	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,60	0,60
A					SOMMANO € 26,18
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 6,02
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 32,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.03.01.02	Tubo rigido in acciaio zincato diam. 20mm.	m	8,69	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	m	Tubo rigido in acciaio zincato a caldo diam. esterno 20mm. - IP67	1,000	4,79	4,79
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,000	22,49	-
4	ora	operaio comune	0,100	20,34	2,03
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,25	0,25
A					SOMMANO € 7,07
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 1,63
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 8,69

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.03.04.02	Tubo flessibile in pvc corrugato diam. 20mm.	m	1,89	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	m	Tubo isolante flessibile in pvc di tipo corrugato diam. 20mm.	1,000	0,93	0,93
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,000	22,49	-
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,10	0,10
A					SOMMANO € 1,54
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 0,35
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 1,89

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.03.04.03	Tubo flessibile in pvc corrugato diam. 25mm.	m	2,19	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	m	Tubo isolante flessibile in pvc di tipo corrugato diam. 25mm.	1,000	1,18	1,18
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,000	22,49	-
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,10	0,10
A					SOMMANO € 1,78
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 0,41
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 2,19

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.03.04.04	Tubo flessibile in pvc corrugato diam. 32mm.	m	2,81	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	m	Tubo isolante flessibile in pvc di tipo corrugato diam. 32mm.	1,000	1,68	1,68
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,000	22,49	-
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,10	0,10
A					SOMMANO € 2,29
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 0,53
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 2,81

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.03.06.01		Tubo in pvc rigido pesante diam. 16mm.	m	5,73	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	m	Tubo isolante in pvc rigido pesante piegabile a freddo diam. 16mm. - IP67	1,000	3,85	3,85
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,000	22,49	-
4	ora	operaio comune	0,030	20,34	0,61
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,20	0,20
A				SOMMANO €	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.03.06.02		Tubo in pvc rigido pesante diam. 20mm.	m	6,46	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	m	Tubo isolante in pvc rigido pesante piegabile a freddo diam. 20mm. - IP67	1,000	4,24	4,24
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,000	22,49	-
4	ora	operaio comune	0,040	20,34	0,81
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,20	0,20
A				SOMMANO €	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.03.20.07		Cassetta di derivazione in pvc da incasso	n	3,06	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Cassetta di derivazione in pvc da incasso dim.294x152x70mm. - IP40	1,000	1,74	1,74
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,000	22,49	-
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,25	0,25
A				SOMMANO €	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.03.21.01		Cassetta di derivazione in pvc da esterno	n	5,45	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Cassetta di derivazione in pvc stagna da parete dim.100x100x50mm. - IP65	1,000	3,83	3,83
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,000	22,49	-
4	ora	operaio comune	0,020	20,34	0,41
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,20	0,20
A				SOMMANO €	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.05.01.01		Punto luce interruzione semplice	cad	35,90	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	interruttore unipolare 16A 250V	1,000	4,51	4,51
1	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale	1,000	5,00	5,00
2	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
3	ora	operaio qualificato	0,400	22,49	9,00
4	ora	operaio comune	0,400	20,34	8,14
A				SOMMANO €	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.05.01.06		Punto luce deviazione semplice	cad	42,11	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	deviatore unipolare 16A 250V	2,000	3,71	7,41
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale	1,000	5,00	5,00
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,450	22,49	10,12
5	ora	operaio comune	0,450	20,34	9,15
A	SOMMANO €				34,23
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				7,87
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				42,11

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.05.01.08		Punto luce da quadro di zona	cad	28,54	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale	1,000	5,26	5,26
2	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
3	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
4	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A	SOMMANO €				23,20
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				5,34
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				28,54

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.05.02.01		Punto luce aggiunto in parallelo da incasso	cad	18,38	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale	1,000	3,83	3,83
2	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
3	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
4	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A	SOMMANO €				14,94
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				3,44
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				18,38

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.06.01.01		Punto presa da incasso 2P+T 10A	cad	39,54	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	presa di corrente 2P+T 10A	1,000	8,70	8,70
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	5,50	5,50
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A	SOMMANO €				32,14
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				7,39
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				39,54

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.06.01.03		Punto presa da incasso 2P+T 10-16A (bipasso)	cad	38,44	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	presa di corrente 2P+T 10-16A bipasso	1,000	7,81	7,81
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	5,50	5,50
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A	SOMMANO €				31,25
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				7,19
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				38,44

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.06.01.06		Punto presa da incasso 2P+T 10-16A con sezionatore e fusibile	cad	48,78	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	presa di corrente da incasso 2P+T 10-16A protetta con sezionatore bipolare e fusibile 10A	1,000	16,21	16,21
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	5,50	5,50
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A				SOMMANO € 39,66	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 9,12	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 48,78	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.06.01.07		Punto presa da incasso 2P+T 10-16A con interruttore automatico	cad	59,45	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	presa di corrente da incasso 2P+T 10-16A con interruttore automatico bipolare 10A	1,000	24,89	24,89
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	5,50	5,50
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A				SOMMANO € 48,34	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 11,12	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 59,45	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.06.07.01		Punto presa CEE interbloccata 2P+T 16A 6h (220V)	cad	63,89	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	presa CEE interbloccata da esterno 2P+T 16A 6h (220V) - IP54	1,000	18,83	18,83
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	6,60	6,60
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A				SOMMANO € 51,94	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 11,95	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 63,89	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.06.07.02		Punto presa CEE interbloccata 3P+T 16A 6h (380V)	cad	75,55	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	presa CEE interbloccata da esterno 2P+T 16A 6h (220V) - IP54	1,000	28,31	28,31
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	6,60	6,60
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A				SOMMANO € 61,42	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 14,13	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 75,55	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.06.10.01		Quadretto prese in esecuzione IP40	cad	111,55	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	presa di corrente tipo schuko 2P+T 10-16A	3,000	10,54	31,61
2	n	presa di corrente 2P+T 10-16A bipasso	2,000	7,87	15,73
3	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	21,12	21,12
4	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
5	ora	operaio qualificato	0,400	22,49	9,00
6	ora	operaio comune	0,400	20,34	8,14
A				SOMMANO € 90,69	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 20,86	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 111,55	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.06.25.03		Punto alimentazione utenza fino a 4KW	cad	47,90	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	sezionatore onnipolare in cassetta stagna	1,000	14,85	14,85
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	6,15	6,15
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A				SOMMANO € 38,94	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 8,96	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 47,90	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.06.25.04		Punto alimentazione utenza fino a 10KW	cad	54,47	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	sezionatore onnipolare in cassetta stagna	1,000	15,95	15,95
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	6,11	6,11
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,400	22,49	9,00
5	ora	operaio comune	0,400	20,34	8,14
A				SOMMANO € 44,28	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 10,18	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 54,47	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.06.25.05		Punto alimentazione utenza fino a 15KW	cad	73,10	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	sezionatore onnipolare in cassetta stagna	1,000	21,73	21,73
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	8,65	8,65
3	ora	operaio specializzato	0,300	25,47	7,64
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A				SOMMANO € 59,43	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 13,67	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 73,10	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.06.70.01		Torretta a pavimento in materiale plastico	cad	136,10	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	presa trasmissione dati/telefonica	4,000	6,48	25,92
2	n	presa di corrente 2P+T 10-16A bipasso	2,000	7,76	15,51
3	n	presa di corrente tipo schuko 2P+T 10-16A	4,000	10,23	40,92
4	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	6,05	6,05
5	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
6	ora	operaio qualificato	0,400	22,49	9,00
7	ora	operaio comune	0,400	20,34	8,14
A				SOMMANO € 110,63	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 25,44	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 136,10	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.07.01.01		Faretto da esterno cilindrico 2x26W TC-D IP40	cad	128,60	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	faretto da esterno di forma cilindrica con lampada 2x26W TC-D con riflettore in alluminio brillantato	1,000	88,00	88,00
2	corpo	accessori di completamento	1,000	5,45	5,45
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 104,56	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 24,05	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 128,60	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.07.02.01	Faretto da incasso quadrato 2x26W TC-D IP40	cad	95,30	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	faretto da incasso di forma quadrata con lampada 2x26W TC-D con ottica sfaccettata in alluminio completo di schermo grigliato	1,000	61,20	61,20
2	corpo	accessori di completamento	1,000	5,20	5,20
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
SOMMANO €				77,51	
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				17,83	
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				95,30	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.07.04.01	Plafoniera da incasso 4x18W ottica in alluminio satinato	cad	125,80	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	plafoniera 4x18W da incasso in controsoffitto equipaggiata con lampada fluorescente lineare ad alta resa con ottica lamellare in alluminio satinato	1,000	82,06	82,06
2	corpo	accessori di completamento	1,000	4,80	4,80
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
SOMMANO €				102,26	
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				23,52	
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				125,80	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.07.05.01	Faretto da incasso 1x26W TC-D IP44	cad	71,50	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	faretto da incasso con lampada 1x26W TC-D - IP44	1,000	42,24	42,24
2	corpo	accessori di completamento	1,000	4,80	4,80
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
SOMMANO €				58,15	
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				13,38	
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				71,50	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.07.08.01	Appliques da parete con lampada 2x36W a luce diretta e indiretta	cad	246,10	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Appliques da parete con lampada 2x36W	1,000	177,32	177,32
2	corpo	accessori di completamento	1,000	4,80	4,80
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
SOMMANO €				200,06	
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				46,01	
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				246,10	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.07.20.02	Plafoniera stagna in policarbonato con lampada 1x36W	cad	55,00	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Plafoniera stagna in policarbonato con lampada 1x36W	1,000	28,50	28,50
2	corpo	accessori di completamento	1,000	5,10	5,10
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
SOMMANO €				44,71	
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				10,28	
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				55,00	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.07.20.03	Plafoniera stagna in policarbonato con lampada 1x58W	cad	56,90	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Plafoniera stagna in policarbonato con lampada 1x58W	1,000	30,08	30,08
2	corpo	accessori di completamento	1,000	5,10	5,10
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 46,29	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 10,65	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 56,90	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.07.20.06	Plafoniera stagna in policarbonato con lampade 2x58W	cad	73,80	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Plafoniera stagna in policarbonato con lampade 2x58W	1,000	43,80	43,80
2	corpo	accessori di completamento	1,000	5,10	5,10
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 60,01	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 13,80	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 73,80	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.07.50.01	Plafoniera da incasso con lampada fluorescente compatta 1x18W	cad	100,90	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Plafoniera da incasso con lampada fluorescente compatta 1x18W	1,000	66,12	66,12
2	corpo	accessori di completamento	1,000	4,80	4,80
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 82,03	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 18,87	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 100,90	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.07.51.01	Plafoniera con lampada fluorescente 1x58W su binario elettrificato	cad	110,80	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Plafoniera con lampada fluorescente 1x58W ottica lamellare in alluminio satinato	1,000	49,01	49,01
2	n	binario elettrificato in lamiera di acciaio	1,000	13,65	13,65
3	corpo	accessori di completamento	1,000	5,18	5,18
4	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
5	ora	operaio qualificato	0,400	22,49	9,00
6	ora	operaio comune	0,400	20,34	8,14
A				SOMMANO € 90,07	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 20,72	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 110,80	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.07.55.01	Plafoniera per illuminazione di emergenza 18W 1h con pittogramma	cad	165,40	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Plafoniera per illuminazione di emergenza 18W 1h con pittogramma	1,000	118,56	118,56
2	corpo	accessori di completamento	1,000	4,80	4,80
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 134,47	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 30,93	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 165,40	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.07.58.03	Plafoniera per illuminazione di emergenza 18W 1h	cad	159,60	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	n	Plafoniera per illuminazione di emergenza 18W 1h	1,000	113,82	113,82
2	corpo	accessori di completamento	1,000	4,80	4,80
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 129,73	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 29,84	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 159,60	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.07.74.01	Corpo illuminante stagno da parete cpn lampada 1x26W	cad	62,70	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	n	Corpo illuminante stagno da parete cpn lampada 1x26W	1,000	35,04	35,04
2	corpo	accessori di completamento	1,000	4,80	4,80
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 50,95	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 11,72	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 62,70	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.08.90.01	Quadro elettrico QBT	cad	43.356,30	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	n	Carpenteria ed apparecchiature	1,000	32.576,39	32.576,39
2	corpo	accessori di cablaggio e completamento	1,000	450,00	450,00
3	ora	operaio specializzato	20,000	25,47	509,40
4	ora	operaio qualificato	40,000	22,49	899,60
5	ora	operaio comune	40,000	20,34	813,60
A				SOMMANO € 35.248,99	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 8.107,27	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 43.356,30	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.08.91.21	Quadro elettrico QGEN	cad	11.318,30	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	n	Carpenteria ed apparecchiature	1,000	7.997,88	7.997,88
2	corpo	accessori di cablaggio e completamento	1,000	220,00	220,00
3	ora	operaio specializzato	5,000	25,47	127,35
4	ora	operaio qualificato	20,000	22,49	449,80
5	ora	operaio comune	20,000	20,34	406,80
A				SOMMANO € 9.201,83	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 2.116,42	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 11.318,30	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.08.91.24	Quadro elettrico QAM	cad	3.236,20	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	n	Carpenteria ed apparecchiature	1,000	2.243,10	2.243,10
2	corpo	accessori di cablaggio e completamento	1,000	80,00	80,00
3	ora	operaio specializzato	2,000	25,47	50,94
4	ora	operaio qualificato	6,000	22,49	134,94
5	ora	operaio comune	6,000	20,34	122,04
A				SOMMANO € 2.631,02	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 605,13	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 3.236,20	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.08.91.30		Quadro elettrico QK1	cad	4.292,70	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Carpenteria ed apparecchiature	1,000	3.102,12	3.102,12
2	corpo	accessori di cablaggio e completamento	1,000	80,00	80,00
3	ora	operaio specializzato	2,000	25,47	50,94
4	ora	operaio qualificato	6,000	22,49	134,94
5	ora	operaio comune	6,000	20,34	122,04
A				SOMMANO € 3.490,04	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 802,71	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 4.292,70	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.08.91.34		Quadro elettrico QCT	cad	4.410,10	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Carpenteria ed apparecchiature	1,000	3.197,52	3.197,52
2	corpo	accessori di cablaggio e completamento	1,000	80,00	80,00
3	ora	operaio specializzato	2,000	25,47	50,94
4	ora	operaio qualificato	6,000	22,49	134,94
5	ora	operaio comune	6,000	20,34	122,04
A				SOMMANO € 3.585,44	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 824,65	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 4.410,10	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.08.91.35		Quadro elettrico QUTA-A	cad	5.181,20	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Carpenteria ed apparecchiature	1,000	3.738,80	3.738,80
2	corpo	accessori di cablaggio e completamento	1,000	80,00	80,00
3	ora	operaio specializzato	2,000	25,47	50,94
4	ora	operaio qualificato	8,000	22,49	179,92
5	ora	operaio comune	8,000	20,34	162,72
A				SOMMANO € 4.212,38	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 968,85	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 5.181,20	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.08.91.36		Quadro elettrico QUTA-B	cad	3.426,60	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Carpenteria ed apparecchiature	1,000	2.423,40	2.423,40
2	corpo	accessori di cablaggio e completamento	1,000	80,00	80,00
3	ora	operaio specializzato	1,000	25,47	25,47
4	ora	operaio qualificato	6,000	22,49	134,94
5	ora	operaio comune	6,000	20,34	122,04
A				SOMMANO € 2.785,85	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 640,75	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 3.426,60	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.08.91.37		Quadro elettrico QUTA-C	cad	2.839,60	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Carpenteria ed apparecchiature	1,000	1.946,20	1.946,20
2	corpo	accessori di cablaggio e completamento	1,000	80,00	80,00
3	ora	operaio specializzato	1,000	25,47	25,47
4	ora	operaio qualificato	6,000	22,49	134,94
5	ora	operaio comune	6,000	20,34	122,04
A				SOMMANO € 2.308,65	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 530,99	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 2.839,60	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.08.91.38		Quadro elettrico QUTA-D	cad	4.345,50	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Carpenteria ed apparecchiature	1,000	3.084,80	3.084,80
2	corpo	accessori di cablaggio e completamento	1,000	80,00	80,00
3	ora	operaio specializzato	1,000	25,47	25,47
4	ora	operaio qualificato	8,000	22,49	179,92
5	ora	operaio comune	8,000	20,34	162,72
A				SOMMANO € 3.532,91	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 812,57	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 4.345,50	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.08.91.39		Quadro elettrico QCI	cad	1.863,40	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Carpenteria ed apparecchiature	1,000	1.238,16	1.238,16
2	corpo	accessori di cablaggio e completamento	1,000	80,00	80,00
3	ora	operaio specializzato	1,000	25,47	25,47
4	ora	operaio qualificato	4,000	22,49	89,96
5	ora	operaio comune	4,000	20,34	81,36
A				SOMMANO € 1.514,95	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 348,44	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 1.863,40	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.09.02.01		Cella MT arrivo cavi	cad	2.538,90	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Cella MT arrivo cavi	1,000	1.760,17	1.760,17
2	corpo	accessori di completamento	1,000	150,00	150,00
3	ora	operaio specializzato	1,000	25,47	25,47
4	ora	operaio qualificato	3,000	22,49	67,47
5	ora	operaio comune	3,000	20,34	61,02
A				SOMMANO € 2.064,13	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 474,75	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 2.538,90	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.09.05.01		Cella MT sezionatore sottocarico e fusibili	cad	6.850,70	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Cella MT sezionatore sottocarico e fusibili	1,000	5.222,91	5.222,91
2	corpo	accessori di completamento	1,000	150,00	150,00
3	ora	operaio specializzato	1,000	25,47	25,47
4	ora	operaio qualificato	4,000	22,49	89,96
5	ora	operaio comune	4,000	20,34	81,36
A				SOMMANO € 5.569,70	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 1.281,03	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 6.850,70	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.09.10.01		Cella MT interruttore SF6 estraibile	cad	16.356,50	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Cella MT sezionatore sottocarico e fusibili	1,000	12.754,39	12.754,39
2	corpo	accessori di completamento	1,000	150,00	150,00
3	ora	operaio specializzato	2,000	25,47	50,94
4	ora	operaio qualificato	8,000	22,49	179,92
5	ora	operaio comune	8,000	20,34	162,72
A				SOMMANO € 13.297,97	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 3.058,53	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 16.356,50	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.09.12.01		Collegamenti equipotenziali in cabina	cad	1.362,20	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Piatto in rame 20x3mm	1,000	873,45	873,45
2	corpo	accessori di completamento	1,000	50,00	50,00
3	ora	operaio specializzato	0,500	25,47	12,74
4	ora	operaio qualificato	4,000	22,49	89,96
5	ora	operaio comune	4,000	20,34	81,36
A				SOMMANO €	1.107,51
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	254,73
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	1.362,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.09.13.01		Accessori antinfortunistici per cabina MT/bt	cad	726,70	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Kit accessori antinfortuni	1,000	485,28	485,28
2	corpo	accessori di completamento	1,000	50,00	50,00
3	ora	operaio specializzato	0,500	25,47	12,74
4	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
5	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
A				SOMMANO €	590,85
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	135,89
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	726,70

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.09.14.01		Collegamenti ausiliari in cabina	cad	414,20	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Cavi di collegamento	1,000	223,36	223,36
2	corpo	accessori di completamento	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,500	25,47	12,74
4	ora	operaio qualificato	2,000	22,49	44,98
5	ora	operaio comune	2,000	20,34	40,68
A				SOMMANO €	336,75
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	77,45
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	414,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.09.15.01		Centralina controllo temperatura trafo	cad	353,40	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Centralina controllo temperatura trafo	1,000	258,39	258,39
2	corpo	accessori di completamento	1,000	5,00	5,00
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A				SOMMANO €	287,35
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	66,09
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	353,40

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.09.16.01		Soccoritore con uscita 220V	cad	2.053,30	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Soccoritore con uscita 220V	1,000	1.598,80	1.598,80
2	corpo	accessori di completamento	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,500	25,47	12,74
4	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
5	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
A				SOMMANO €	1.669,36
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	383,95
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	2.053,30

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.09.50.06	Trasformatore in resina 500KVA	cad	16.233,60	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Trasformatore in resina 500KVA	1,000	12.765,59	12.765,59
2	corpo	accessori di completamento	1,000	150,00	150,00
3	ora	operaio specializzato	1,000	25,47	25,47
4	ora	operaio qualificato	6,000	22,49	134,94
5	ora	operaio comune	6,000	20,34	122,04
A				SOMMANO € 13.198,04	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 3.035,55	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 16.233,60	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.09.60.01	Pulsante per sgancio di emergenza	cad	84,40	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Pulsante per sgancio di emergenza	1,000	40,68	40,68
2	corpo	accessori di derivazione e collegamento	1,000	10,00	10,00
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A				SOMMANO € 68,62	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 15,78	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 84,40	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.09.70.01	Opere murarie all'interno della cabina	cad	1.610,00	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Materiale edile	1,000	261,00	261,00
2	corpo	accessori di completamento	1,000	20,00	20,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	24,000	22,49	539,76
5	ora	operaio comune	24,000	20,34	488,16
A				SOMMANO € 1.308,92	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 301,05	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 1.610,00	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.12.01.02	Dispersore in acciaio zincato L 2,5 mt.	cad	47,80	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Dispersore in acciaio zincato L 2,5 mt.	1,000	19,50	19,50
2	corpo	accessori di completamento	1,000	3,95	3,95
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A				SOMMANO € 38,85	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 8,93	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 47,80	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E01.12.04.04	Corda di rame nuda sez. 50mmq	cad	6,40	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	m	Corda di rame nuda sez. 50mmq	1,000	3,00	3,00
2	corpo	accessori di completamento	1,000	0,50	0,50
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,040	22,49	0,90
5	ora	operaio comune	0,040	20,34	0,81
A				SOMMANO € 5,21	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 1,20	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 6,40	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.12.07.02		Collegamento equipotenziale per locale bagno	cad	19,40	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Conduttore unipolare in derivazione dalla dorsale	1,000	2,50	2,50
2	corpo	accessori di derivazione e collegamento	1,000	2,20	2,20
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A					SOMMANO € 15,81
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 3,64
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 19,40

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E01.12.07.03		Collegamento equipotenziale con corda 16mmq	cad	20,20	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Conduttore unipolare in derivazione dalla dorsale	1,000	3,15	3,15
2	corpo	accessori di derivazione e collegamento	1,000	2,20	2,20
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A					SOMMANO € 16,46
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 3,79
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 20,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E02.20.01.01		Sistema di antenne per ricezione TV VHF e UHF	cad	483,00	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Sistema di antenne per ricezione TV VHF e UHF	1,000	254,40	254,40
2	corpo	accessori di completamento	1,000	39,90	39,90
3	ora	operaio specializzato	0,500	25,47	12,74
4	ora	operaio qualificato	2,000	22,49	44,98
5	ora	operaio comune	2,000	20,34	40,68
A					SOMMANO € 392,70
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 90,32
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 483,00

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E02.20.10.01		Centralino TV a filtri attivi	cad	1.130,10	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Centralino TV a filtri attivi	1,000	782,40	782,40
2	corpo	accessori di completamento	1,000	80,80	80,80
3	ora	operaio specializzato	0,500	25,47	12,74
4	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
5	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
A					SOMMANO € 918,77
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 211,32
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 1.130,10

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E02.20.10.02		Antenna parabolica diam. 120cm	cad	737,20	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Antenna parabolica diam. 120cm	1,000	425,00	425,00
2	corpo	accessori di completamento	1,000	118,80	118,80
3	ora	operaio specializzato	0,500	25,47	12,74
4	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
5	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
A					SOMMANO € 599,37
B					SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 137,85
C					PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 737,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.20.10.03	Alimentatore stabilizzato 230/12V	cad	326,60	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Alimentatore stabilizzato 230/12V	1,000	194,00	194,00
2	corpo	accessori di completamento	1,000	40,70	40,70
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,600	22,49	13,49
5	ora	operaio comune	0,600	20,34	12,20
A				SOMMANO € 265,49	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 61,06	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 326,60	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.20.10.04	Derivatore da incasso	cad	44,80	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Derivatore da incasso	1,000	20,00	20,00
2	corpo	accessori di completamento	1,000	5,30	5,30
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 36,41	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 8,37	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 44,80	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.20.10.05	Partitore da incasso	cad	37,80	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Partitore da incasso	1,000	15,45	15,45
2	corpo	accessori di completamento	1,000	4,20	4,20
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 30,76	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 7,08	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 37,80	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.20.12.02	Presa TV da incasso	cad	34,80	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Presa TV da incasso	1,000	12,10	12,10
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	5,10	5,10
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 28,31	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 6,51	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 34,80	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.21.04.01	Punto presa telefonica da incasso	cad	53,30	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Presa telefonica da incasso	1,000	8,60	8,60
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A				SOMMANO € 43,36	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 9,97	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 53,30	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.21.12.01	Punto per presa trasmissione dati da incasso	cad	53,30	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	n	Presa trasmissione dati da incasso	1,000	8,60	8,60
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A	SOMMANO €				43,36
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				9,97
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				53,30

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.22.02.01	Rivelatore di fumo	cad	89,40	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	n	Rivelatore di fumo	1,000	52,56	52,56
2	corpo	accessori di completamento	1,000	6,00	6,00
3	ora	operaio specializzato	0,050	25,47	1,27
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A	SOMMANO €				72,68
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				16,72
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				89,40

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.22.05.01	Pulsante di allarme a rottura di vetro	cad	79,20	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	n	Pulsante di allarme a rottura di vetro	1,000	44,28	44,28
2	corpo	accessori di completamento	1,000	6,00	6,00
3	ora	operaio specializzato	0,050	25,47	1,27
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A	SOMMANO €				64,40
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				14,81
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				79,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.22.07.01	Ripetitore ottico acustico	cad	93,80	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	n	Ripetitore ottico acustico	1,000	54,89	54,89
2	corpo	accessori di completamento	1,000	6,00	6,00
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A	SOMMANO €				76,29
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				17,55
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				93,80

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.22.12.02	Punto di allacciamento a serranda tagliafuoco	cad	35,00	
u.m. analisi			voci analisi		
			incid.	costo unitario	importo
1	n	sezionatore bipolare	1,000	11,83	11,83
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	5,50	5,50
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A	SOMMANO €				28,44
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				6,54
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				35,00

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E02.22.16.01		Rivelatore di fumo per condotte di ventilazione	cad	218,60	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Rivelatore di fumo per condotte di ventilazione	1,000	155,10	155,10
2	corpo	accessori di completamento	1,000	7,20	7,20
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A				SOMMANO € 177,70	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 40,87	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 218,60	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E02.22.20.01		Modulo di comando per azionamento porte e serrande	cad	152,30	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Modulo di comando per azionamento porte e serrande	1,000	106,70	106,70
2	corpo	accessori di completamento	1,000	6,00	6,00
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 123,81	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 28,48	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 152,30	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E02.22.25.01		Rivelatore di gas	cad	307,20	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Rivelatore di gas	1,000	224,07	224,07
2	corpo	accessori di completamento	1,000	6,00	6,00
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,400	22,49	9,00
5	ora	operaio comune	0,400	20,34	8,14
A				SOMMANO € 249,75	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 57,44	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 307,20	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E02.22.30.01		Pulsante a tirante per WC disabili	cad	64,90	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Pulsante a tirante	1,000	21,11	21,11
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	12,00	12,00
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,400	22,49	9,00
5	ora	operaio comune	0,400	20,34	8,14
A				SOMMANO € 52,78	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 12,14	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 64,90	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E02.22.30.02		Pulsante tacitazione per WC disabili	cad	46,60	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Pulsante tacitazione	1,000	12,50	12,50
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	10,00	10,00
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A				SOMMANO € 37,89	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 8,71	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 46,60	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.22.30.03	Segnalatore ottico acustico per WC disabili	cad	66,50	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Pulsante tacitazione	1,000	22,40	22,40
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	12,00	12,00
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,400	22,49	9,00
5	ora	operaio comune	0,400	20,34	8,14
A				SOMMANO € 54,08	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 12,44	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 66,50	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.23.01.01	Centrale di amplificazione per diffusione sonora	cad	2.196,00	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Centrale di amplificazione per diffusione sonora	1,000	1.413,13	1.413,13
2	corpo	accessori di completamento	1,000	150,00	150,00
3	ora	operaio specializzato	2,000	25,47	50,94
4	ora	operaio qualificato	4,000	22,49	89,96
5	ora	operaio comune	4,000	20,34	81,36
A				SOMMANO € 1.785,39	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 410,64	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 2.196,00	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.23.02.01	Diffusore acustico da parete o soffitto	cad	51,50	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Diffusore acustico da parete o soffitto	1,000	25,80	25,80
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	6,25	6,25
3	ora	operaio specializzato	0,050	25,47	1,27
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 41,89	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 9,63	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 51,50	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.23.15.01	Microfono dinamico con base da tavolo	cad	229,30	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Diffusore acustico da parete o soffitto	1,000	156,02	156,02
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,300	22,49	6,75
5	ora	operaio comune	0,300	20,34	6,10
A				SOMMANO € 186,42	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 42,88	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 229,30	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.24.01.01	Telecamera da esterno su palo Hft 4mt	cad	869,90	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Telecamera da esterno	1,000	576,25	576,25
2	n	Palo in acciaio Hft 4mt	1,000	75,00	75,00
3	corpo	accessori di completamento	1,000	10,60	10,60
4	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
5	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
6	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
A				SOMMANO € 707,23	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 162,66	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 869,90	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.24.10.01	Monitor a colori 14"	cad	568,40	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Monitor a colori 14"	1,000	426,00	426,00
2	corpo	accessori di completamento	1,000	25,00	25,00
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 462,11	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 106,29	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 568,40	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.24.15.01	Videoregistratore TIME LAPS 960h	cad	1.681,70	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Videoregistratore TIME LAPS 960h	1,000	1.331,10	1.331,10
2	corpo	accessori di completamento	1,000	25,00	25,00
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 1.367,21	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 314,46	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 1.681,70	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.24.16.01	Inseritore ciclico programmabile	cad	223,30	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Inseritore ciclico programmabile	1,000	150,40	150,40
2	corpo	accessori di completamento	1,000	20,00	20,00
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 181,51	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 41,75	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 223,30	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.27.02.01	Posto esterno citofonico ad 1 pulsante	cad	380,10	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Posto esterno citofonico ad 1 pulsante	1,000	191,10	191,10
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	70,00	70,00
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
5	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
A				SOMMANO € 309,02	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 71,08	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 380,10	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E02.27.04.02	Posto interno citofonico da parete	cad	48,10	
u.m. analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Posto interno citofonico da parete	1,000	25,50	25,50
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	5,00	5,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A				SOMMANO € 39,07	
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% = 8,99	
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) € 48,10	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.01.01.01		Cavo R7H1R(M1) 12/20kV sez. 1x95 mmq	m	27,00	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo media tensione R7H1R(M1) sez. 1x95 mmq. - Cod 115032 PREZZIARIO DEI 2009 OPERE COMPIUTE	1,000	27,02	27,02
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,000	22,49	-
4	ora	operaio comune	0,000	20,34	-
5	stima	accessori per il montaggio	0,000	3,10	-
SOMMANO €					27,02
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =					
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €					27,00

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.01.01.03		Quadro servizi ausiliari	n	1.529,40	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Quadro servizi ausiliari	1,000	997,50	997,50
2	corpo	accessori di completamento	1,000	150,00	150,00
			0,000	-	-
			0,000	-	-
			0,000	-	-
3	ora	operaio specializzato	2,000	25,47	50,94
4	ora	operaio qualificato	2,000	22,49	44,98
	ora	operaio comune	0,000	20,34	-
SOMMANO €					1.243,42
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =					285,99
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €					1.529,40

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.01.01.06		Punto luce aggiunto di tipo da esterno con tubo in PVC ed accessori per esecuzione in IP54 altezza di posa ≥ 5,00 m	n	37,20	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale	1,000	7,98	7,98
2	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
3	ora	operaio qualificato	0,400	22,49	9,00
4	ora	operaio comune	0,400	20,34	8,14
SOMMANO €					30,21
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =					6,95
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €					37,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.01.01.07		Sovrapprezzo alla voce E01.07.01.01 per modifica al punto luce	n	41,20	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Scatola di derivazione diam. 80	1,000	1,20	1,20
2	n	Kit di sospensione	1,000	26,65	26,65
3	m	Cavo FG7OR 3x2,5mmq	1,000	1,18	1,18
			1,000	-	-
			0,000	-	-
1	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
2	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
3	ora	operaio comune	0,000	20,34	-
SOMMANO €					33,53
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =					7,71
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €					41,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.01.01.08		Punto luce da incasso con interruzione semplice	n	41,10	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Pulsante 16A 250V	1,000	5,12	5,12
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale	1,000	14,60	14,60
3	ora	operaio specializzato	0,200	25,47	5,09
4	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
5	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
SOMMANO €					33,38
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =					7,68
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €					41,10

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.01.01.10			n	58,20	
Punto presa da incasso schuko 2P+T 16A					
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	n	presa schuko 2P+T 16A	3,000	9,30	27,90
2	n	cassetta porta frutti a 6 posti da incasso	1,000	2,30	2,30
3	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	2,60	2,60
4	ora	operaio specializzato	0,150	25,47	3,82
5	ora	operaio qualificato	0,250	22,49	5,62
6	ora	operaio comune	0,250	20,34	5,09
A			SOMMANO €		47,33
B			SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =		10,89
C			PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €		58,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.01.01.09			n	155,10	
Plafoniera in policarbonato di forma rotonda IP55 1x26W					
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	n	Plafoniera per porticato 1x26W - Prisma Magicclick 25 -cod 4931	1,000	68,00	68,00
	n		1,000	-	-
	n		1,000	-	-
2			1,000	-	-
			1,000	-	-
3	ora		1,000	25,47	25,47
4	ora		1,000	22,49	22,49
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A			SOMMANO €		126,13
B			SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =		29,01
C			PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €		155,10

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.01.01.15			n	768,20	
Alimentatore supplementare antincendio 230 / 24 V c.c.					
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	n	Alimentatore supplementare antincendio 230 / 24 V c.c. - Notifier sconto 30%	1,000	345,00	345,00
2	n	batterie 12V 17A/h - Notifier sconto 30%	2,000	73,50	147,00
3	n	modulo ingresso	1,000	77,00	77,00
3	ora	operaio specializzato	0,500	25,47	12,74
4	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
5	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
A			SOMMANO €		624,57
B			SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =		143,65
C			PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €		768,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.01.01.16			m	4,00	
Cavo citofonico FROR sez. 6x0,50 mmq.					
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo cionfonico FROR sez. 6x0,50 mmq.	1,000	0,89	0,89
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,050	22,49	1,12
4	ora	operaio comune	0,050	20,34	1,02
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	0,25	0,25
A			SOMMANO €		3,28
B			SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =		0,75
C			PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €		4,00

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.01.01.17			n	102,10	
Terminali per cavo R7H1R(M1) 12/20kV termorestringenti					
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	cad	terminali termorestringenti	1,000	50,00	50,00
2	ora	operaio specializzato	1,000	25,47	25,47
3	ora	operaio qualificato	0,000	22,49	-
4	ora	operaio comune	0,000	20,34	-
5	stima	accessori per il montaggio	1,000	7,50	7,50
A			SOMMANO €		82,97
B			SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =		19,08
C			PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €		102,10

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.01		Onere per il completamento dei punti realizzati (punti di comando, punti prese, allarme wc, telefonia etc)	cad	13,70	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Placca in materiale plastico	1,000	6,00	6,00
2	corpo	materiali di completamento (copriforo etc)	1,000	3,00	3,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,050	22,49	1,12
5	ora	operaio comune	0,050	20,34	1,02
A	SOMMANO €				11,14
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				2,56
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				13,70

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.02		Fornitura e posa in opera entro scatola portafrutti esistente di interruttore di protezione MT 10 A	cad	45,40	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Posto interno citofonico da parete	1,000	30,66	30,66
2	corpo	materiali di completamento	1,000	2,00	2,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,100	22,49	2,25
5	ora	operaio comune	0,100	20,34	2,03
A	SOMMANO €				36,94
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				8,50
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				45,40

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.03		Quadro elettrico in carpenteria metallica di tipo modulare, denominato QCUC	cad	8.052,10	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Carpenteria ed apparecchiature	1,000	5.500,00	5.500,00
2	corpo	accessori di cablaggio e completamento	1,000	500,00	500,00
3	ora	operaio specializzato	8,000	25,47	203,76
4	ora	operaio qualificato	8,000	22,49	179,92
5	ora	operaio comune	8,000	20,34	162,72
A	SOMMANO €				6.546,40
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				1.505,67
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				8.052,10

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.04		Fornitura e posa in opera di punto luce realizzato a vista, con canalina in PVC	cad	69,40	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Materiali per la realizzazione del punto luce	1,000	20,00	20,00
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A	SOMMANO €				56,42
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				12,98
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				69,40

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.05		Fornitura e posa in opera di punto luce con sensore di presenza	cad	186,80	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Sensore di presenza	1,000	84,00	84,00
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	25,00	25,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
5	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
A	SOMMANO €				151,83
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				34,92
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				186,80

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.06		Oneri per lo smontaggio dei rivelatori di fumo installati, la rimozione dei cavi loop esistenti	corpo	24.248,20	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	corpo	Cavi e materiali occorrenti	1,000	14.000,00	14.000,00
2	corpo	Materiali di completamento	1,000	250,00	250,00
3	ora	operaio specializzato	80,000	25,47	2.037,60
4	ora	operaio qualificato	80,000	22,49	1.799,20
5	ora	operaio comune	80,000	20,34	1.627,20
A				SOMMANO €	19.714,00
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	4.534,22
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	24.248,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.07		Modulo di espansione della centrale rivelazione fumi per la gestione di elettrovalvola gas	cad	284,60	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Modulo di espansione	1,000	200,00	200,00
2	corpo	materiali vari	1,000	10,00	10,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A				SOMMANO €	231,42
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	53,23
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	284,60

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.08		Punto allacciamento elettrovalvola GAS	cad	59,60	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Materiali occorrenti per la realizzazione del punto di alimentazione	1,000	15,00	15,00
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	12,00	12,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A				SOMMANO €	48,42
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	11,14
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	59,60

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.09		Modulo combinatore telefonico da abbinare alla centrale di rivelazione incendi	cad	229,30	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Combinatore telefonico	1,000	150,00	150,00
2	corpo	Materiali vari	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A				SOMMANO €	186,42
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	42,88
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	229,30

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.10		Fornitura e posa in opera di punto presa di tipo a vista con canalina in PVC	cad	63,20	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	corpo	Materiali per la realizzazione del punto presa	1,000	20,00	20,00
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	10,00	10,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A				SOMMANO €	51,42
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	11,83
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	63,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.11		Onere per lo sfilaggio del cavo di diffusione sonora nei tratti realizzati con cavo non resistente al fuoco (FTG100M1)	a corpo	6.619,90	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	corpo	Cavi e materiali occorrenti	1,000	2.500,00	2.500,00
2	corpo	Materiali di completamento	1,000	150,00	150,00
3	ora	operaio specializzato	40,000	25,47	1.018,80
4	ora	operaio qualificato	40,000	22,49	899,60
5	ora	operaio comune	40,000	20,34	813,60
				SOMMANO €	5.382,00
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	1.237,86
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	6.619,90

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.12		Smontaggio delle targhe ottiche, sfilaggio e posa nuovi cavi	a corpo	4.045,70	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Cavi e materiali vari	1,000	1.500,00	1.500,00
2	corpo	Materiali di completamento	1,000	150,00	150,00
3	ora	operaio specializzato	24,000	25,47	611,28
4	ora	operaio qualificato	24,000	22,49	539,76
5	ora	operaio comune	24,000	20,34	488,16
				SOMMANO €	3.289,20
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	756,52
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	4.045,70

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.13		Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto a doppia parete corrugato DN160	m	12,50	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavidotto corrugato	1,000	7,49	7,49
2	corpo	accessori vari	1,000	0,50	0,50
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,050	22,49	1,12
5	ora	operaio comune	0,050	20,34	1,02
				SOMMANO €	10,13
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	2,33
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	12,50

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.14		Fornitura e posa in opera di cavo FG7OR 3x4mmq.	m	3,00	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo FG7OR 3x4	1,000	1,70	1,70
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
				SOMMANO €	2,43
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	0,56
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	3,00

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.15		Terminali termorestringenti per cavo RG7H1R-12/20 sez. 1x95 mm2	cad	118,60	
u.m. analisi		voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Terminali termorestringenti per cavo RG7H1R-12/20 sez. 1x95 mm2	1,000	89,83	89,83
1	corpo		1,000	-	-
2	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
3	ora	operaio qualificato	0,000	22,49	-
4	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
				SOMMANO €	96,45
B				SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =	22,18
C				PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €	118,60

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.16		Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di cabina elettrica prefabbricata (lato enel)	cad	20.073,10	
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	n	Cabina prefabbricata dim 2,50x4,40	1,000	15.000,00	15.000,00
2	corpo	accessori e materiali vari	1,000	500,00	500,00
3	ora	operaio specializzato	12,000	25,47	305,64
4	ora	operaio qualificato	12,000	22,49	269,88
5	ora	operaio comune	12,000	20,34	244,08
			SOMMANO €		16.319,60
			SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =		3.753,51
			PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €		20.073,10

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.17		Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di cabina elettrica prefabbricata (lato utente)	cad	23.763,10	
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	n	Cabina prefabbricata dim 2,50x5,80	1,000	18.000,00	18.000,00
2	corpo	accessori e materiali vari	1,000	500,00	500,00
3	ora	operaio specializzato	12,000	25,47	305,64
4	ora	operaio qualificato	12,000	22,49	269,88
5	ora	operaio comune	12,000	20,34	244,08
			SOMMANO €		19.319,60
			SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =		4.443,51
			PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €		23.763,10

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.18		Spostamento nell'ambito del cantiere, installazione e collegamento rifasatore automatico per reti in b.t.	cad	334,90	
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	n	Materiale occorrente per la posa in opera	1,000	50,00	50,00
2	ora	operaio specializzato	2,000	25,47	50,94
3	ora	operaio qualificato	4,000	22,49	89,96
4	ora	operaio comune	4,000	20,34	81,36
			SOMMANO €		272,26
			SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =		62,62
			PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €		334,90

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.19		Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QPA,	cad	538,20	
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	corpo	Materiale di completamento	1,000	250,00	250,00
2	ora	operaio specializzato	4,000	25,47	101,88
3	ora	operaio qualificato	2,000	22,49	44,98
4	ora	operaio comune	2,000	20,34	40,68
			SOMMANO €		437,54
			SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =		100,63
			PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €		538,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.20		Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QPSA	cad	538,20	
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	corpo	Materiale di completamento	1,000	250,00	250,00
2	ora	operaio specializzato	4,000	25,47	101,88
3	ora	operaio qualificato	2,000	22,49	44,98
4	ora	operaio comune	2,000	20,34	40,68
			SOMMANO €		437,54
			SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =		100,63
			PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €		538,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.21		Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QLC	cad	299,80	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	corpo	Materiale di completamento	1,000	150,00	150,00
2	ora	operaio specializzato	2,000	25,47	50,94
3	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
4	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
A	SOMMANO €				243,77
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				56,07
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				299,80

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.23		Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QLD	cad	299,80	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	corpo	Materiale di completamento	1,000	150,00	150,00
2	ora	operaio specializzato	2,000	25,47	50,94
3	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
4	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
A	SOMMANO €				243,77
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				56,07
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				299,80

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.22		Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QLR	cad	299,80	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	corpo	Materiale di completamento	1,000	150,00	150,00
2	ora	operaio specializzato	2,000	25,47	50,94
3	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
4	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
A	SOMMANO €				243,77
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				56,07
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				299,80

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.24		Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QUFF	cad	299,80	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	corpo	Materiale di completamento	1,000	150,00	150,00
2	ora	operaio specializzato	2,000	25,47	50,94
3	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
4	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
A	SOMMANO €				243,77
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				56,07
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				299,80

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.25		Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QPTA	cad	599,70	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	corpo	Materiale di completamento	1,000	300,00	300,00
2	ora	operaio specializzato	4,000	25,47	101,88
3	ora	operaio qualificato	2,000	22,49	44,98
4	ora	operaio comune	2,000	20,34	40,68
A	SOMMANO €				487,54
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				112,13
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				599,70

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.26		Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QPTB	cad	599,70	
u.m. analisi voci analisi			incid.	costo unitario	importo
1	corpo	Materiale di completamento	1,000	300,00	300,00
2	ora	operaio specializzato	4,000	25,47	101,88
3	ora	operaio qualificato	2,000	22,49	44,98
4	ora	operaio comune	2,000	20,34	40,68
SOMMANO €					487,54
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =					112,13
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €					599,70

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.27		Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QP1A	cad	599,70	
u.m. analisi voci analisi			incid.	costo unitario	importo
1	corpo	Materiale di completamento	1,000	300,00	300,00
2	ora	operaio specializzato	4,000	25,47	101,88
3	ora	operaio qualificato	2,000	22,49	44,98
4	ora	operaio comune	2,000	20,34	40,68
SOMMANO €					487,54
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =					112,13
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €					599,70

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.28		Completamento, revisione ed integrazione di quadro elettrico esistente, denominato QP1B	cad	599,70	
u.m. analisi voci analisi			incid.	costo unitario	importo
1	corpo	Materiale di completamento	1,000	300,00	300,00
2	ora	operaio specializzato	4,000	25,47	101,88
3	ora	operaio qualificato	2,000	22,49	44,98
4	ora	operaio comune	2,000	20,34	40,68
SOMMANO €					487,54
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =					112,13
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €					599,70

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.29		Corpo illuminante stagno con lampada SAP 150W su palo in acciaio Hft 4,70 mt.	cad	404,90	
u.m. analisi voci analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Corpo illuminante stagno con lampada SAP 150W	1,000	290,95	290,95
2	corpo	accessori di completamento	1,000	10,00	10,00
3	ora	operaio specializzato	0,100	25,47	2,55
4	ora	operaio qualificato	0,600	22,49	13,49
5	ora	operaio comune	0,600	20,34	12,20
SOMMANO €					329,20
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =					75,71
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €					404,90

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.30		Verniciatura di pali di illuminazione	cad	52,50	
u.m. analisi voci analisi			incid.	costo unitario	importo
1	n	Materiali occorrenti	1,000	10,00	10,00
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
4	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
SOMMANO €					42,66
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =					9,81
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €					52,50

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.31		Punto illuminazione esterna su palo	cad	41,70	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Cavi e materiali vari	1,000	10,00	10,00
2	corpo	Accessori di completamento	1,000	2,50	2,50
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A	SOMMANO €				33,92
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				7,80
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				41,70

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.32		Gruppo elettrogeno 160 kVA	cad	45.198,10	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Gruppo elettrogeno 160 kVA	1,000	35.700,00	35.700,00
2	corpo	Materiali vari occorrenti per l'installazione	1,000	500,00	500,00
3	ora	operaio specializzato	8,000	25,47	203,76
4	ora	operaio qualificato	8,000	22,49	179,92
5	ora	operaio comune	8,000	20,34	162,72
A	SOMMANO €				36.746,40
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				8.451,67
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				45.198,10

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.33		Cavo tipo FG7OR 0.6/1KV di sezione 5x2,5mmq.	m	3,40	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo FG7OR 5x2,5	1,000	1,84	1,84
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22
4	ora	operaio comune	0,035	20,34	0,71
A	SOMMANO €				2,78
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				0,64
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				3,40

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.34		Fornitura e posa in opera di cavo FG7OR 2x2,5	m	2,00	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Cavo FG7OR 2x2,5	1,000	0,91	0,91
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
A	SOMMANO €				1,64
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				0,38
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				2,00

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.35		Punto alimentazione fissa, serrande tagliafuoco.	cad	18,20	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	6,26	6,26
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,200	22,49	4,50
4	ora	operaio comune	0,200	20,34	4,07
A	SOMMANO €				14,83
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				3,41
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				18,20

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E03.02.01.36	Punto alimentazione apparecchiatura cdz - tubi in pvc a vista - fino a 4 kW monofase	cad	57,10	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	sezionatore bipolare	1,000	10,00	10,00
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A	SOMMANO €				46,42
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				10,68
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				57,10

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E03.02.01.37	Punto alimentazione apparecchiatura cdz - tubi in pvc a vista - fino a 4 kW trifase	cad	69,40	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	sezionatore	1,000	20,00	20,00
2	corpo	materiale per derivazione dalla dorsale e accessori di completamento	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A	SOMMANO €				56,42
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				12,98
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				69,40

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E03.02.01.38	Inverter 3 kW	cad	835,90	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Inverter 3 kW	1,000	643,20	643,20
2	corpo	Cavi e materiali vari	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A	SOMMANO €				679,62
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				156,31
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				835,90

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E03.02.01.39	Inverter 4,5 kW	cad	1.151,80	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Inverter 4,5 kW	1,000	900,00	900,00
2	corpo	Cavi e materiali vari	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A	SOMMANO €				936,42
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				215,38
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				1.151,80

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E03.02.01.40	Inverter 6 kW	cad	1.349,60	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Inverter 6 kW	1,000	1.060,80	1.060,80
2	corpo	Cavi e materiali vari	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A	SOMMANO €				1.097,22
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				252,36
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				1.349,60

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.41		Inverter 9 kW	cad	1.724,50	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Inverter 9 kW	1,000	1.365,60	1.365,60
2	corpo	Cavi e materiali vari	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A	SOMMANO €				1.402,02
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				322,46
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				1.724,50

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.42		Inverter 12 kW	cad	2.071,80	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Inverter 12 kW	1,000	1.648,00	1.648,00
2	corpo	Cavi e materiali vari	1,000	15,00	15,00
3	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
4	ora	operaio qualificato	0,500	22,49	11,25
5	ora	operaio comune	0,500	20,34	10,17
A	SOMMANO €				1.684,42
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				387,42
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				2.071,80

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.43		Punto alimentazione gruppo frigo	cad	391,50	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Materiali vari	1,000	250,00	250,00
2	ora	operaio specializzato	1,000	25,47	25,47
3	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
4	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
A	SOMMANO €				318,30
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				73,21
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				391,50

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.44		Cavo UTP Cat 6	m	2,10	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	m	Cavo UTP Cat 6	1,000	0,80	0,80
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,010	22,49	0,22
4	ora	operaio comune	0,035	20,34	0,71
A	SOMMANO €				1,74
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				0,40
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				2,10

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
E03.02.01.45		RG 59 Doppia Guaina	m	3,00	
	u.m. analisi	voci analisi	incid.	costo unitario	importo
1	n	Cavo coassiale RG59	1,000	1,40	1,40
2	ora	operaio specializzato	0,000	25,47	-
3	ora	operaio qualificato	0,025	22,49	0,56
4	ora	operaio comune	0,025	20,34	0,51
A	SOMMANO €				2,47
B	SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				0,57
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				3,00

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E03.02.01.46	Armadio Rack 19"	cad	1.504,50	
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	n	Armadio Rack 19" comprensivo di patch panel etc	1,000	900,00	900,00
2	corpo	Materiale vario di completamento	1,000	50,00	50,00
3	ora	operaio specializzato	4,000	25,47	101,88
4	ora	operaio qualificato	4,000	22,49	89,96
5	ora	operaio comune	4,000	20,34	81,36
SOMMANO €				1.223,20	
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				281,34	
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				1.504,50	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E03.02.01.47	Ups Per diffusione sonora	cad	828,20	
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	n	Ups Per diffusione sonora	1,000	600,00	600,00
2	corpo	Materiale vario di completamento	1,000	5,00	5,00
3	ora	operaio specializzato	1,000	25,47	25,47
4	ora	operaio qualificato	1,000	22,49	22,49
5	ora	operaio comune	1,000	20,34	20,34
SOMMANO €				673,30	
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				154,86	
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				828,20	

n°	tariffa	descrizione	u.m.	prezzo lordo	
	E03.02.01.48	Onere per verifiche preliminari propedeutiche ed indispensabili per la certificazione degli impianti	a corpo	2.385,20	
u.m. analisi	voci analisi		incid.	costo unitario	importo
1	n	Materiale vario di completamento	1,000	300,00	300,00
2	ora	operaio specializzato	24,000	25,47	611,28
3	ora	operaio qualificato	24,000	22,49	539,76
4	ora	operaio comune	24,000	20,34	488,16
SOMMANO €				1.939,20	
B SPESE GENERALI + UTILE DI IMPRESA : 23% =				446,02	
C PREZZO DI APPLICAZIONE (arrotondato) €				2.385,20	